ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის განძის კულტურის სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო

სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოების დასახელება	გან. ერთ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		სულ
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	დემონტაჟის სამუშაოები									
1	ასბესტო ცემენტის სახურავის დემონტაჟი დატვირთვა ავტო-მანქანაზე და გატანა ნაყარში 3კმ-ზე	$მ^2$	2077,00							
2	არსებული სახურავის გამოუსედაგარი კონსტრუქციების (დგარები, ნივნივები, შეფიცვრის,დგარების, მაუერლატის კოჭების) დემონტაჟი	$მ^3$	2,50							
	სამშენებლო სამუშაოები									
1	სახურავის ხის კონსტრუქციების რეაბილიტაცია	$მ^3$	9,30							
2	გადახურვის შეფიცვრა 4*10 სმ ფიცრებით ყოველ 40 სმ–ში	$მ^3$	15,00							
3	გადახურვის შეფიცვრა არსებული რეიკების გამოყენებით	$მ^2$	977,00							
4	მოთუთუებული პროფნასტილის სახურავის მოწყობა სისქით 0,5 მმ თვითმჭრელების გათვალისწინებით ზომით 70X3,5მმ	$მ^2$	2077,00							
5	არსებული სამერცლურების რეაბილიტაცია ბრტყელი მოთუთუებული თუნუქისაგან სისქით 0,5 მმ	ცალი	4,00							
6	მოთუთუებული თუნუქის კეხი სისქით 0,5 მმ	გრძ.მ.	228,90							
7	მოთუთუებული თუნუქის ღარი სისქით 0,55 მმ	გრძ.მ.	58,55							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯი %									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება %									
	ჯამი									
	დღგ 18%									
	სულ ჯამი									