რაიონი: *მესტია*
ტერიტორიული
ორგანი: *ლენჯერი*

ხარჯთაღრიცხვა

სოფ. ლენჯერში მდ. "ენგურზე" რკინის ხიდის რეაბილიტაცია, მდ. "ენგურზე" გზის დამცავი გაბიონის აშენება და სამარხილე გზის რეაბილიტაცია

	I მიწის სამუშაოები									
9	არსებული კონსტრუქციების მოხსნა	გრძ/მ	50							
10	მიწის გათხრა წერტილოვანი საძირკვლებისათვის	$მ^3$	10.8							
	II რკინის კონსტრუქციები									
11	ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი	ტ	8.5							
	ა) რკინის ბოძები 15X15X300	გრძ/მ	62							
	g) კუთხოვანა 9X4 მმ	გრძ/მ	43							
	d) ლითონის ფურცელი 6 მმ	$მ^2$	150							
	e) შველერი #18	გრძ/მ	50							
	v) ელექტროდი	კოლოფი	6							
12	წერტილოვანი საძირკვლების მოწყობა რ/ბეტონის	$მ^3$	11.0							
	ა) ცემენტი	ტ	5.5							
	ბ) ხრეში	$მ^3$	14							
	გ) არმატურა A-III ф 14	გრძ/მ	550							
	მოსაწყობია რკინის მოაჯირები 40X4 მმ	გრძ/მ	70.0							
13	სატრანსპორტო ხარჯი თბილისი–ლენჯერი	რ	1.0							
	ჯამი:									
	IV gza									
14	სამანქანო გზის გაჭრა ადგილზე გადაყრით ბულდოზერის საშვალებით	გრძ/მ	800							
	ა) საწვავი (დიზელი)	ლ	230							
	ჯამი:									
	სულ ჯამი:									
	ზედნადები ხარჯი %									
	ჯამი:									
	გეგმიური დაგროვება %									
	ჯამი:									
	დ.ღ.გ 18%									
	ჯამი:									