

თბილისის საგაგონო დეპოს ბალანსზე რიცხული 2ტ. ტვირთამწეობის ერთეოქიანი
ამწეძელის (ინვ.№35306) შეკეთების

დანართი N8

დეფექტური ქმანი

№	სამუშაოთა დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება დღგ-ს გარეშე	საერთო ღირებულება დღგ-ს გარეშე
1	ამწეს სავალი კვანძების შეკეთება (პროფილის აღდგენა- გაჩარხვით) :	ც.	4		
	*ამწის სავალი თვლების დემონტაჟი-მონტაჟი;	ც.	4		
	*ელექტროდი ცვლადი დენის 4მმ.	კბ.	12		
	*საჭრისი სახარატო;	ც.	4		
	*ჩობალი;	ც.	4		
	*საცხი „ლიტოლ“-ი;	ც.	4		
	*ამწის სავალი თვლების საკისრების შეცვლა;	ც.	4		
	*ბუნებრივი აირი „პროპანი“;	კბ.	2		
	*ტექნიკური ჟანგბადი;	კბ.	3		
2	ამწეს ტელფერის „2T“-სებრი კოქის შეკეთება;	ც.	1		
	*ზოლოვანი რკინა 50x10 მმ.*მმ.	კბ.	116		
	*ფურცლოვანი რკინა 4 მმ.	კბ.	176		
	*ელექტროდი ცვლადი დენის 4 მმ.	კბ.	17.5		
	*ბუნებრივი აირი „პროპანი“;	კბ.	3		
	*ტექნიკური ჟანგბადი;	კბ.	4		
	*ბალგარკის ქვა 180*2*22 მმ.*მმ.	ც.	6		
3	ამწის ამძრავი რედუქტორების შეკეთება;	ც.	2		
	*საკისარი კონუსური;	ც.	8		
	*შუასადები;	ც.	1		
	*გერმეტიკი;	ც.	2		
	*ჩობალი;	ც.	4		
	*სატრანსმისიო ზეთი „ტად-17“;	კბ.	4.7		
4	ტელფერის ელექტრომართვის ფარის შეცვლა;	კომპ.	1		
	*ტელფერის მართვის ფარის შეცვლა ახლით;	კომპ.	1		
5	ტელფერის მართვის პულტის შეცვლა;	კომპ.	1		
	* ახალი პულტის 6 ღილაკიანი ელ.სადენით;	კომპ.	1		
	*გვარლი დ=3მმ. პულტის პულტის გადაადგილების შესაზლუდად;	გ.მ.	5		
6	ტელფერის ელექტრომკვებაგი კაბელის შეცვლა ;	გ.მ.	20		
	*ახალი ელ.კაბელის 4*4 მმ2;	გ.მ.	20		
	*სპეც. სამაგრი საშუალებები;	კბ.	2		
7	ტელფერის ურიკის - ამძრავთან ერთად შეცვლა;	კომპ.	1		
	*ტელფერის ახალი ურიკა-ამძრავთან ერთად;	კომპ.	1		
	*ჭალის კავზე მცველის აღდგენა/მონტაჟი;	კომპ.	1		
	*ჭალის ვერტიკალური გადაადგილების შემზლუდევის აღდგენა;	კომპ.	1		

8	ამწის სამუხრუჭე სისტემის აღდგენა;	კომპ.	2		
	*ელექტრომაგნიტური მუხრუჭი;	ც.	2		
	*სამუხრუჭე დოლი;	ც.	2		
	*სამაგრი საშუალებები;	კომპ.	2		
	*ბუნებრივი აირი „პროპანი“;	კპ.	3		
	*ტექნიკური ჟანგბადი;	კპ.	4		
9	ამწის ძაბვის მომხსნელების დემონტაჟი, აღდგენა, გარანდვა-მონტაჟი;	ც.	3		
	*ელექტროდი თუჯის 4მმ.	კპ.	4		
	*საჭრისი სახარატო;	ც.	1		
	*სამაგრი საშუალებები;	კომპ.	3		
	*ბუნებრივი აირი „პროპანი“;	კპ.	1.5		
	*ტექნიკური ჟანგბადი;	კპ.	2		
10	ამწის დამიწების კონტურის აღდგენა-გაზომვა, გამოცდა და მიღება/გაშვება ექსპლუატაციაში	ც.	1		
თბილისის სავაგონო დეპოს ბალანსზე რიცხული 2ტ. ტვირთამწეობის ერთოჭიანი ამწეების (ინგ.N#35305) შეკეთების					
დეფექტური ქმანი					
1	ამწეს სავალი კვანძების შეკეთება (პროფილის აღდგენა- გაჩარხვით) :	ც.	4		
	*ამწის სავალი თვლების დემონტაჟი-მონტაჟი;	ც.	4		
	*ამწის სავალი თვლების საკისრების შეცვლა;	ც.	4		
	*ელექტროდი ცვლადი დენის 4მმ.	კპ.	13		
	*საჭრისი სახარატო;	ც.	4		
	*ჩოხალი;	ც.	4		
	*საცხი „ლიტოლ“-ი;	კპ.	0.5		
	*ბუნებრივი აირი „პროპანი“;	კპ.	2		
	*ტექნიკური ჟანგბადი;	კპ.	3		
2	ამწეს ტელფერის „2T“-სებრი კოჭის შეკეთება;	ც.	1		
	*ზოლოვანი რკინა 50x10 მმ.*მმ.	კპ.	116		
	*ფურცლოვანი რკინა 4 მმ.	კპ.	176		
	*ელექტროდი ცვლადი დენის 4 მმ.	კპ.	17.5		
	*ბუნებრივი აირი „პროპანი“;	კპ.	3		
	*ტექნიკური ჟანგბადი;	კპ.	4		
	*ბალგარკის ქვა 180*2*22 მმ.*მმ.	ც.	6		
3	ამწის ამძრავი რედუქტორების შეკეთება;	ც.	2		
	*საკისარი კონუსური;	ც.	8		
	*შუასადები;	ც.	1		
	*გერმეტიკი;	ც.	2		
	*ჩოხალი;	ც.	4		
	*სატრანსმისიო ზეთი „ტად-17“;	კპ.	4.7		
4	ტელფერის ელექტრომართვის სისტემის შეცვლა;	კომპ.	1		
	*ტელფერის მართვის ფარის შეცვლა ახლით;	კომპ.	1		
5	ტელფერის მართვის პულტის შეცვლა;	კომპ.	1		
	* ახალი პულტის 6 დილაკიანი ელ.სადენით;	კომპ.	1		
	*გვარლი დ=3მმ. პულტის პულტის გადაადგილების შესაზღუდად;	გ.მ.	5		
6	ტელფერის ელექტრომკვებავი კაბელის შეცვლა ;	გ.მ.	20		
	*ახალი ელ.კაბელის 4*4 მმ²;	გ.მ.	20		
	*სპეც. სამაგრი საშუალებები;	კპ.	2		
7	ტელფერის ურიკის შეცვლა - ამძრავთან ერთად;	კომპ.	1		
	*გვარლის მიმმართველი;	კომპ.	1		
	*ტელფერის ახალი ურიკა-ამძრავთან ერთად;	კომპ.	1		
	*ჭალის კავზე მცველის აღდგენა/მონტაჟი;	კომპ.	1		

	*ჭალის ვერტიკალური გადაადგილების შემზღუდველის აღდგენა;	კომპ.	1		
8	ამწის სამუხრუჭე სისტემის აღდგენა;	კომპ.	2		
	*ელექტრომაგნიტური მუხრუჭი;	ც.	2		
	*სამუხრუჭე დოლი;	ც.	2		
	*სამაგრი საშუალებები;	კომპ.	2		
	*ბუნებრივი აირი „პროპანი“;	კბ.	3		
	*ტექნიკური ჟანგბადი;	კბ.	4		
9	ამწის ძაბვის მომხსნელების დემონტაჟი, აღდგენა, გარანდვა-მონტაჟი;	ც.	3		
	*ელექტროდი თუჯის 4მმ.	კბ.	4		
	*საჭრისი სახარატო;	ც.	2		
	*სამაგრი საშუალებები;	კომპ.	3		
	*ბუნებრივი აირი „პროპანი“;	კბ.	1.5		
	*ტექნიკური ჟანგბადი;	კბ.	2		
10	ამწის დამიწების კონტურის აღდგენა-გაზომვა, გამოცდა და მიღება/გაშვება ექსპლუატაციაში.	ც.	1		
	*ელექტროდი;	კბ.	1.8		