

ქ. გორში ყიფიანის ქუჩის რეაბილიტაცია
ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილ.	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	მთლიანი ღირებულება
1	2	3	4	5	6
	თაზო I - მოსამზადებელი სამუშაოები				
1	ტრასის აღდგენა, დაკვალვა, დამაგრება	კმ	0,307		
2	გრუნტის დამუშავება (მოჭრა სიგანით 14 მ.) ექსკავატორით, დატვირთვა ავტოთვიომცლელზე და გატანა 5 კმ-ზე ნაყარში	მ³	1591		
3	მიწის ვაკისის მოშანდაკება გრეიდერით	მ²	4298		
4	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ³	25		
	სულ თავი I				
	თაზო II - საბზარო სამონი				
5	შემავსებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 10 სმ. (მთელ სიგანეზე = 14 მ.)	მ³	533,00		
6	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 5 სმ. სისქით (სიგანით 9 მ.)	მ³	140,00		
7	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,885		
8	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცლოვანი ფოროვანი ა/ბეტონით სისქით 5 სმ	მ²	2763,00		
9	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,885		
10	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკერივი ღორღოვანი ა/ბეტონით h = 4 სმ მარკა II, ტიპი "გ"	მ²	2763,00		
	სულ თავი II				
	თაზო III - ხელოვნური ნაბმობები				
11	კანალიზაციის ჭეხის ამოწევა საპროექტო ნიშნულამდე	ცალი	11,00		
	სულ თავი III				
	თაზო IV – მიერთებები (კორპუსების ეზოებში შესასვლელები)				
12	გრუნტის მოჭრა ექსკავატორით (ორი შესასვლელი – თითოეული 5X6) დატვირთვა ავტოთვიომცლელზე და გატანა 5 კმ-ზე ნაყარში	მ³	15,00		
13	მიწის ვაკისის მოშანდაკება გრეიდერით	მ²	60,00		
14	შემავსებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 10 სმ.	მ³	7,50		
15	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 5 სმ. სისქით	მ³	3,00		
16	საფარის მოწყობა 4 სმ სისქის წვრილმარცლოვანი მკერივი ღორღოვანი ა/ბეტონით მარკა II, ტიპი "გ"	მ²	85,00		
	სულ თავი IV				
	თაზო V – ქუჩის კუთხედილება და მოწყობა				
17	ბეტონის ბორდიურის მოწყობა ღორღის საფუძველზე და ბეტონით გამაგრება	მ	1205,00		
18	10 სმ სისქის შემავსებელი ფენის მოწყობა ტროტუარებზე ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ³	151,00		
19	შემასწორებელი ფენის 3 სმ. სისქის ფრაქციული ღორღით	მ³	45,30		
20	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,483		

21	ტროტუარების (ტროტუარის სიგანე = 2,50 მ) საფარის მოწყობა წერილმარცვლოვანი მკერივი ა/ბეტონით (სისქით 3 სმ)	მ²	1510,00		
	სულ თავი V				
	სულ ჯამი				
	ზედნადები ხარჯი %				
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება %				
	ჯამი				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები 2 %				
	ჯამი				
	დღგ 18 %				
	სულ ჯამი				

პრეტენდენტის დასახელება -----

ხელმოწერა -----