

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ. ორბელის სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების
 წყაროს საბადოში რკინაბეტონის წყალმიმღებისა და გამკამკამებლის კამერების
 სამუშაოთა მოცულობის უწყისი №1

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა
1	2	3	4
1	კალაპოტის გრუნტის დამუშავება ხელით გვერდზე გადაყრით	1 კუბ.მ.	2.00
2	რკინაბეტონის წყალმიმღები და გამკამკამებლის კამერების მოწყობა B-20 კლასის ბეტონით	1 კუბ.მ.	3.4
3	ლითონის ფურცლებით რკინაბეტონის კამერების გადახურვა	1 კვ.მ.	6.75
4	დ=80*76 მმ-იანი ლითონის მილებით კვანძის მოწყობა	მ	2
5	დ=63 მმ-იანი ლითონის მილებით კვანძის მოწყობა	მ	1
6	დ=25 მმ-იანი ლითონის მილებით კვანძის მოწყობა	მ	1
7	დ80მმ-იანი ურდულის მონტაჟი	კომპლექტი	2.00
8	დ25 მმ-იანი ბურთულა ვენტილის მონტაჟი	კომპლექტი	1.00
9	წყალდენებზე d15 მმ-იანი საჰაერო კვანძის მოწყობა	კომპლექტი	1.00
10	ლითონის კვანძებისა და კონსტრუქციების შედგენა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ	მ ²	6

წყალდენის მონტაჟი საბადოდან არსებულ რეზერვუარამდე, სამუშაოთა მოცულობის
უწყისი №2

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა
1	2	3	4
1	დ80*76 მმ-იანი ლითონის მილსადენების მონტაჟი კლდეში ლითონის საყრდენებზე	მ	200
2	დ57 მმ-იანი ლითონის მილსადენების მონტაჟი კლდეში ლითონის საყრდენებზე	მ	252
3	III-V კატეგორიის გრუნტის გათხრა ექსკავატორით	კმმ	494
4	იგივე ხელით	მ ³	49.4
5	დ=90 მმ-იანი PN-10 პოლიეთილენის მილსადენის მოწყობა - წნევამედგობის	მ	248
6	დ=75მმ-იანი PN-10 პოლიეთილენის მილსადენის მოწყობა	მ	1200
7	დ=63 მმ-იანი PN-10 პოლიეთილენის მილსადენის მოწყობა	მ	530
9	სისტემებისა და ელემენტების გარეცხვა და დეზინფექცია ქლორიანი კირით	მ	300

არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაციის სამუშაოთა მოცულობის უწყისი №3

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა
1	2	3	4
1	დ150მმ-იანი ურდულის მონტაჟი	კომპლექტი	1.00
2	დ100მმ-იანი ურდულის მონტაჟი	კომპლექტი	2.00
3	დ80მმ-იანი ურდულის მონტაჟი	კომპლექტი	1.00
4	დ63მმ-იანი ურდულის მონტაჟი	კომპლექტი	1.00
5	ლითონის 3მმ ფურცლის მოწყობა ჩასასვლელში	1 კვ.მ.	1.2
6	V=200კმმ მმ-იანი რეზერვუარის დეზინფექცია და გარეცხვა	კმმ	200

წყალდენის მონტაჟი არსებულ რეზერვუარიდან ლაშითავის უბანში მოსაწყობ
რეზერვუარამდე, სამუშაოთა მოწყობის უწყისი №4

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა
1	2	3	4
1	III კატეგორიის გრუნტის გათხრა ექსკავატორით	1 კბმ	228
2	იგივე ხელით	მ ³	22.8
3	დ=110 მმ-იანი PN-10 პოლიეთილენის მილსადენის მოწყობა - წნევამედდობის	მ	85
4	დ=90 მმ-იანი PN-10 პოლიეთილენის მილსადენის მოწყობა - წნევამედდობის	მ	250
5	დ=75მმ-იანი PN-10 პოლიეთილენის მილსადენის მოწყობა	მ	150
6	დ=63 მმ-იანი PN-10 პოლიეთილენის მილსადენის მოწყობა	მ	330
7	დ50 მმ-იანი ბურთულა ვენტილის მონტაჟი	კომპლექტი	2
9	სისტემებისა და ელემენტების გარეცხვა და დეზინფექცია ქლორიანი კირით	მ	200

სკოლის უბნის დასახლების წყალმომარაგების ქსელის მონტაჟის სამუშაოთა მოცულობის
უწყისი №5

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა
1	2	3	4
1	დ=75მმ-იანი PN-10 პოლიეთილენის მილსადენის მოწყობა	მ	15
4	დ=63 მმ-იანი PN-10 პოლიეთილენის მილსადენის მოწყობა	მ	145
5	გრუნტის უკუჩაყრა ბუღდოზერით	1 კბმ	44
6	სისტემებისა და ელემენტების გარეცხვა და დეზინფექცია ქლორიანი კირით	მ	100

სვანიძეების უბნის წყალმომარაგების ქსელის მონტაჟის სამუშაოთა მოცულობის უწყისი
№6

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა
1	2	3	4
3	დ=63 მმ-იანი PN-10 პოლიეთილენის მილსადენის მოწყობა	მ	100
4	დ=50 მმ-იანი PN-10 პოლიეთილენის მილსადენის მოწყობა	მ	100
5	დ40 მმ-იანი ლითონის მილსადენების მონტაჟი	მ	200
6	დ40 მმ-იანი გამრეცხ-დამცლელი ვენტილის მონტაჟი	კომპლექტი	1.00
7	გრუნტის უკუჩაყრა ბუღდოზერით	1 კბმ	112
8	სისტემებისა და ელემენტების გარეცხვა და დეზინფექცია ქლორიანი კირით	მ	200

ლაშითავის უბნის წყალმომარაგების ქსელის მონტაჟის სამუშაოთა მოცულობის
უწყისი №7

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა
1	2	3	4
3	პოლიეთილენის დ=90 მმ-იანი წყალსადენის მილების მონტაჟი - PE-10	მ	30
4	იგივე დ=75 მმ-იანი	მ	70
5	იგივე დ=63 მმ-იანი	მ	100
6	იგივე დ=50 მმ-იანი	მ	100
7	იგივე დ=40 მმ-იანი	მ	50
8	იგივე დ=32 მმ-იანი	მ	50
9	დამცლელ-გამრეცხი დ=32მმ ვენტილის მონტაჟი	ც	1
10	დამონტაჟებული ქსელის გარეცხვა	მ	200