

#	სამუშაოების დასახელება	განზ.ერთ	რაოდენ	შენიშვნა
1	2	3	5	6
1	არსებული დაზიანებული გზის საფარის მოხსნა ,დატვირთვა ავტოთვითმცლელელებზე და მისი გატანა 6კმ-ზე	მ3	2574	
2	გზის სავალი ნაწილის მოსწორება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ3	881	
3	წვრილმარცვლოვანი ხრეშის საფუძვლის მომზადება ასფალტო-ბეტონის საფარის ქვეშ სისქით 7სმ	მ3	901	
4	მსხვილმარცვლოვანი ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 5სმ	მ2	10290	
5	წვრილმარცვლოვანი ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 3სმ	მ2	10290	
6	რკინა-ბეტონის ბორდიურების მოწყობა საავტომობილო გზის მთელ სიგრძეზე	მ	1900	
7	მონოლითური რკინა-ბეტონის ღია სანიაღვრე არხის მოწყობა გზის სავალი ნაწილის ერთ მხარეს გზის მთელ სიგრძეზე	მ3	430	
8	არმატურა ა III d=10(1მ3-24კგ)*550	კგ	10320	
9	არმატურა ა III d=12(1მ3-22კგ)*550	კგ	9460	
10	აპალუბკის მოწყობა დახერხილი ხე-მასალით	კვმ	3745	
11	ლურსმანი	კგ	180	
12	დახერხილი ხე-მასალა სისქით 20მმ	მ3	37	
12	ტროტუარების ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 3სმ	მ2	2560	
14	სანიაღვრე არხების გადამსვლელების მოწყობა სავალი გზის ქვეშ დ=40მმ-ანი მილით	გრმ	28	
15	სანიაღვრე არხზე რკინა-ბეტონის გადასასვლელი ფილების მოწყობა	მ3	28,5	
16	არმატურა ა III d=12(1მ3-46)	კგ	1311	