

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1/1

ს.ს.ი.პ.-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. აჭარისწყლის საჯარო სკოლის ძირითადი კორპუსის სარემონტო სამუშაოებზე

ძირითადი კორპუსი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

ათ ლარი

სახარჯთაღრიცხვო ხელფასი

ათ ლარი

პრეტენდენტის დასახელება -----

№	საფუძველი	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	განზომილების ერთეული	ერთეულის ფასი	საერთო ფასი
1	2	3	4	6	7	8
1	სნდაწIV-2-84 46-15-2	არსებული კედლებიდან და ჭერიდან დაზიანებული საღებავის ჩამოყრა	100მ²	6,04		
1.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	129,2		
1.2		მანქანები	ლარი	1,1		
2	სახელშეკრულ ებო	ფანჯრებისა და კარების დემონტაჟი	მ²	57,73		
2.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	57,73		
3	სნდაწIV-2-84 46-26-1	პლასტიკატის ჭერის დემონტაჟი	100 მ²	0,91		
3.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	39		
3.2		მანქანები	ლარი	4,677		
4	ენ.გ.წ1-11	საამშენებლო ნაგვის შენობიდან გამოტანა და დატვირთვა ხელით ავტოთვიომცლელზე	ტონა	25		
4.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	30,0		
4.2		მანქანები	ლარი	2,0		
5	სნდაწIV-2-84 46-26-1	არსებული ხის იატაკის შეკეთება	100 მ²	0,20		
5.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	8,65		
5.2		მანქანები	ლარი	1,0		
5.3		ხის მასალა 0,05-ნი	მ³	1,00		
6	საბაზრო სახელშეკრულ ებო	მინა პაკეტით შემინული მეტალოპლასმის ფანჯრების ჩასმა (ეწრო გაღებით 2ც)	მ²	42,37		
6.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	56,4		
6.2		მანქანები	ლარი	6,4		
6.3	საბაზრო	მეტალოპლასმის ფანჯრის ბლოკი	მ²	42		
6.4		სხვა მასალები	ლარი	0,8		

7	საბაზრო სახელშეკრულ ებო	ხის კარების ჩასმა	მ²	6,51		
7.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	8,7		
7.2		მანქანები	ლარი	1,0		
7.3		ხის კარის ბლოკი	მ²	6,5		
7.4		სხვა მასალები	ლარი	0,1		
8	სნ და წ IV-2- 84 11-27-7	ლამინირებული პარკეტის მოწყობა	მ²	64,38		
8.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	95,3		
8.2		მანქანები	ლარი	1,9		
8.3	საბაზრო	ლამინატის პარკეტი	მ²	67,6		
8.5		სხვა მასალები	ლარი	11,6		
9	სნ და წ IV-2- 84 15-55-9	შიგა კედლების ბათქაში	100მ²	0,11		
9.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	12,8		
9.2		მანქანები	ლარი	0,3		
9.3		ცემენტის ღუღაბი	მ³	0		
9.4		სხვა მასალები	ლარი	1		
10	სნ და წ IV-2- 84 15-52-5	ფანჯრებისა და კარების ფერდობების მოწყობა	100გრძ /მ	0,83		
10.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	46,8		
10.2		მანქანები	ლარი	1,7		
10.3		ცემენტის ღუღაბი	მ³	0,88		
11	სნ და წ 10-6- 3	ჭერის მოწყობა თაბაშირ-მუყაოს ფილებით, თბოიზოლაციით ხის-კარკასზე (კომპლექტში)	100მ²	0,91		
11.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	56,4		
11.2		მანქანები	ლარი	14		
11.3		თაბაშირ-მუყაოს ფილა	მ²	95,6		
11.4		თბოიზოლაცია	მ²	91,0		
11.5		სხვა მასალები	ლარი	9,7		
12	სნ და წ 84 ტ-5-34-60-8 ტ-2 15-168-8 და 15-161-2	შიგა კედლებისა და ჭერის დაბეშვება შეღებვა	100მ²	6,68		
12.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	968,6		
12.2		მანქანები	ლარი	0,1		
12.3		საღებავი წყალემულსიის	კგ	420,8		
12.4		ფითხი	კგ	734,8		
12.5		სხვა მასალები	ლარი	11,4		
13	სახელშეკრულ ებო	ხის კარების შეღებვა	100მ²	0,33		
13.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	47,9		
13.2		მანქანები	ლარი	0,01		
13.3		ზეთოვანი საღებავი	კგ	20,8		
13.4		ფითხი	კგ	36,3		
13.5		სხვა მასალები	ლარი	0,6		

14	სნდაწ IV-2-84 12-6-1	სასურავის ბურულის შეკეთება ლითონის ფურცლებით (ნაწილობრივ)	100მ ²	0,12		
14.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	12,1		
14.2		მანქანები	ლარი	0,48		
14.3		ლითონის ფურ-ბი	მ ²	16,2		
14.4		დახერხილი ხის მასალა	მ ³	1,6		
15	სახელშეკრულებო	არსებული საკვამური შახტის დემონტაჟი	მ ³	16,18		
15.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	16,18		
16	სნ და წ 84 ტ-5-34-10-8 ტ-215-168-8 და 15-161-2	ფერდობების დამუშავება შეღებვა წყალემულსით	100მ ²	0,38		
16.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	55		
16.2		მანქანები	ლარი	0,008		
16.3		საღებავი	კგ	23,9		
16.4		ფითხი	კგ	42		
16.5		სხვა მასალები	ლარი	0,6		
17	საბაზრო სახელშეკრულებო	მეტალობლასმასის კარების რემონტი	ცალი	5,0		
17.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	6,65		
17.2		მანქანები	ლარი	0,75		
17.3		სხვა მასალები	ლარი	0,100		
18	სნ და წ 84 ტ-5-34-10-8 ტ-215-168-8 და 15-161-2	ხის იატაკის შეღებვა	100მ ²	1,29		
18.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	187,1		
18.2		მანქანები	ლარი	0,026		
18.3		საღებავი იატაკის	კგ	81,3		
18.4		სხვა მასალები	ლარი	2,19		
19	სნ და წ 84 ტ-5-34-10-8 ტ-215-168-8 და 15-161-2	ხის იატაკის შეღებვა (ლაქი)	100მ ²	0,17		
19.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	24,7		
19.2		მანქანები	ლარი	0,003		
19.3		ლაქი იატაკის	კგ	10,7		
19.4		სხვა მასალები	ლარი	0,29		
20	სახელშეკრულებო	ფანჯრის რაფის შეცვლა	მ ²	1,20		
20.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	1,20		
21	სახელშეკრულებო	ხის იატაკის მოხვეწა	მ ²	144,65		
21.1		შრომითი დანახარჯი და მატერიალური რესურსები	მ ²	144,65		

21.2		მანქანები	მ/სთ	4,3		
		ლოკალურ-რესურსული ჯამი	ლარი			
		შრომითი დანახარჯი	ლარი			
		მანქანები და მატერიალური რესურსები	ლარი			
		ჯამი	ლარი			
		ზედნადები ხარჯები %				
		ჯამი				
		გეგმიური დაგროვება %	ლარი			
		ჯამი				
		დღგ 18%				
		ჯამი	ლარი			

პრეპენდენტის ხელმოწერა ----- ბ.ა.