

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

ქ.ბორჯომში, ბესიკის ქუჩის რეაბილიტაცია

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ. ერთ.	რაოდენ.	მ ა ს ა ლ ა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმების		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>თაზი I. ტერიტორიის ათვისება და მოსამზადებელი სამუშაოები</u>									
1	ტრასის აღდგენა და დამაგრება	კმ	0,398							
	ჯამი თაზი I:									
	<u>თაზი II. მიწის ვაკისი</u>									
1	მიწის ვაკისის მოყვანა საპროექტო ნიშნულამდე ბულდოზერით და გადაადგილება 50 მ-ის მანძილზე	მ³	664,01							
4	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში 7 კმ-ზე	ტ	1195,22							
	ჯამი თაზი II:									
	<u>თაზი III. საგზაო სამონტაჟი</u>									
1	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0- 40მმ) სისქით 15 სმ, დასაწყობებული ნაფრების 36%-ის დანამატის გამოყენებით	მ³	545,64							

2	საფუძვლის ზედა ფენაზე ნელად შეკვრადი ბიტუმის ემულსიის მოსხმა 1მ ² -ზე 700 გრ.	ტ	2,02							
3	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი, ა/ზეტონის ცხელი ნარევით სისქით 4 სმ	მ ²	2887,00							
4	საფარის ქვედა ფენაზე ნელად შეკვრადი ბიტუმის ემულსიის მოსხმა 1მ ² -ზე 300 გრ.	ტ	0,87							
5	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი, ა/ზეტონის ცხელი ნარევით სისქით 4 სმ	მ ²	2887,00							
	ჯამო თაზო III:									
	<u>თაზო IV. ხელოვნური ნაგებობები</u>									
	ჭების მოყვანა საპროექტო ნიშნულზე									
1	არსებული წყლის და საკანალიზაციო ჭის მოყვანა საპროექტო ნიშნულზე სანგრევი ჩაქუჩებისა და მონოლითური ბეტონის გამოყენებით	ცალი	65,00							
	ჯამო თაზო IV:									
	I-V თავების ჯამები:	ლარი								
	ზედნადები ხარჯები (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	გეგმიური დაგროვება (%)	ლარი								
	გამი	ლარი								
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	დ.დ.გ. 18%	ლარი								
	ჯამი	ლარი								

პრეტენდენტი
