

**რუისის N1 საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოების
დეფექტური აქტი**

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.
1	2	3	4
1	არსებული აზბოცემენტის შიფრის სახურავის დემონტაჟი	კვ.მ	276,2
2	სახურავის კონსტრუქციის მოწყობა მოლარტყვით, ხის მასალით	კბ.მ	8,0
3	სახურავის მოწყობა მოთუთუებული, გოფირებული თუნუქით, სისქით 5 მმ.	კვ.მ	276,2
4	კეხის მოწყობა მოთუთუებული თუნუქით	გრძ/მ	42,0
5	საწვიმარი ღარის მოწყობა დამჭერებით	გრძ/მ	56,0
6	წყალსადინარის მოწყობა მუხლით	გრძ/მ	18,0
ოთახი N1			
1	ჭერიდან ფანერის და კედლებიდან შპალერის დემონტაჟი	კვ.მ	161,0
2	შეკიდული ჭერის მოწყობა თაბაშირ- მუყაოს ფილემებით ლითონის პროფილებზე	კვ.მ	28,8
3	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა 1,75x1,2 მ.-2 ცალი	კვ.მ	4,2
4	მდფ-ის კარების მოწყობა 2,4x1,2 მ.	კვ.მ	2,88
5	ჭერის და კედლების შეფითხვნა	კვ.მ	96,5
6	ჭერის და კედლების შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვ.მ	96,5
7	ლამინატის საფენის მოწყობა	კვ.მ	28,8
8	ლამინატის იატაკის მოწყობა	კვ.მ	28,8
9	მეტალოპლასტმასის რაფების მოწყობა, სიგანით 30 სმ.	გრძ/მ	2,4
10	ფანჯრებზე კარნიზის მოწყობა	გრძ/მ	3,0
11	ელ. გაყვანილობის მონტაჟი	გრძ/მ	14,0
12	ჩამრთველი	ც	1
13	შტეფცელი	ც	2
14	ბრების მოწყობა	ც	4

	ოთახი N2		
1	ჭერიდან ფანერის და კედლებიდან შპალერის დემონტაჟი	კვ.მ	161,0
2	შეკიდული ჭერის მოწყობა თაბაშირ-მუყაოს ფილემბით ლითონის პროფილებზე	კვ.მ	28,8
3	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა 1,75x1,2 მ.-2 ცალი	კვ.მ	4,2
4	მდფ-ის კარების მოწყობა 2,4x1,2 მ.	კვ.მ	2,88
5	ჭერის და კედლების შეფითხვნა	კვ.მ	96,5
6	ჭერის და კედლების შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვ.მ	96,5
7	ლამინატის საფენის მოწყობა	კვ.მ	28,8
8	ლამინატის იატაკის მოწყობა	კვ.მ	28,8
9	მეტალოპლასტმასის რაფების მოწყობა, სიგანით 30 სმ.	გრძ/მ	2,4
10	ფანჯრებზე კარნიზის მოწყობა	გრძ/მ	3,0
11	ელ. გაყვანილობის მონტაჟი	გრძ/მ	14,0
12	ჩამრთველი	ც	1
13	შტეფცელი	ც	2
14	ბრების მოწყობა	ც	4
	სამზარეულო		
1	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მოწყობა	კვ.მ	2,1
2	ჭერის მოწყობა პლასტიკატით	კვ.მ	8,91
3	ელ. გაყვანილობის მონტაჟი	გრძ/მ	8,0
4	ჩამრთველი	ც	1
5	შტეფცელი	ც	1
6	ბრების მოწყობა	ც	1
7	მეტალბის იატაკის მოწყობა	კვ.მ	8,9
	დერეფანი		
1	ჭერის დემონტაჟი	კვ.მ	40,7
2	კედლების გასუფთავება	კვ.მ	140,0
3	კედლების შეღებვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით, ადგილ-ადგილ	კვ.მ	40,0
4	ფანჯრების შემინვა	კვ.მ	4,8
5	ჭერის მოწყობა თაბაშირმუყაოს ფილემბით, ლითონის პროფილებზე	კვ.მ	40,7
6	კარ-ფანჯრების შეღებვა	კვ	20,0

7	ლამინატის იატაკის მოწყობა	კვ.მ	40,7
8	ელ. გაყვანილობის მონტაჟი	გრძ/მ	42,0
9	ჩამრთველი	ც	2
10	შტეფცელი	ც	2
11	ბრების მოწყობა	ც	4
12	ჭერისა და კედლების შეფითხვნა	კვ.მ	140,0
13	ჭერისა და კედლების შეღებვა	კვ.მ	140,0

არქიტექტურულ-სამშენებლო და
ინფრასტრუქტურის განვითარების
განყოფილების უფროსი:



ზურაბ ლეკიშვილი