

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

ქ.ბორჯომში, ფიროსმანის ქუჩის რეაბილიტაცია

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ. ერთ.	რაოდენ.	მ ა ს ა ლ ა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმების		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>თაზი I. ტერიტორიის ათვისება და მოსამზადებელი სამუშაოები</u>									
1	ტრასის აღდგენა და დამაგრება	კმ	0,289							
	ჯამი თაზი I:									
	<u>თაზი II. მიწის ვაკისი</u>									
1	არსებული დაზიანებული ასფალტბეტონის საფარის ფრეზირება ფრეზის საშუალებით სისქით 7 სმ, დატვირთვა და ტრანსპორტირება დროებით ბაზაში დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილას	მ²	2540,00							
2	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის დამუშავება სამტერევი ჩაქუჩებით, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და ტრანსპორტირება ნაყარში 7 კმ-ზე	მ²	15,00							
3	დამუშავებულ ორმოებში გრუნტის საფარის ამოღება ხელით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარ 7 კმ-ზე	მ³	2,25							
	ჯამი თაზი II:									
	<u>თაზი III. საბზარ სამოსი</u>									
1	ორმოებში საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ) სისქით 15 სმ	მ³	2,25							

2	ორმოების ნაწიბურების დამუშავება ბიტუმის ემულსიით	ტ	0,01							
3	ორმოებში წვრილმარცვლოვანი მკვრივი, ა/ბეტონის ნარევის ჩაგება	მ²	15,00							
4	მოფრეზილ ა/ბეტონის საფარზე თხევადი ბიტუმის მოსხმა 1მ²-ზე 700გრ	ტ	1,79							
5	მოფრეზილ ა/ბეტონის საფარზე შემასწორებელი ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის საშუალებით საშუალო სისქით 2 სმ	ტ	108,00							
6	შემასწორებელ ფენაზე ნელად შეკვრადი ბიტუმის ემულსიის მოსხმა 1მ²-ზე 300 გრ.	ტ	0,77							
7	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი, ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5 სმ	მ²	2562,00							
	ჯამი ტაბი III:									
	<u>ტაბი IV. ხელოვნური ნაბეზობები</u>									
	ჭეხის მოყვანა საპროექტო ნიშნულზე									
1	არსებული წყლის და საკანალიზაციო ჭის მოყვანა საპროექტო ნიშნულზე სანგრევი ჩაქუჩებისა და მონოლითური ბეტონის გამოყენებით	ცალი	66,00							
	ჯამი ტაბი IV:									
	ტაბი V. გზის კუთვნილება და კეთილმოწყობა									
	მიერთებები									
	მიერთებების მოწყობა პკ 0+69; პკ 2+72									
1	გრუნტის დამუშავება ბულდოზერით და გადაადგილება 50 მ-ზე	მ³	20,70							
2	დაზიანებული ბეტონის საფარის სისქით 7 სმ დაშლა სანგრევი ჩაქუჩებით და დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე	მ³	17,20							
3	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე და ტრანსპორტირება ნაყარში 7 კმ-ზე	ტ	68,22							
4	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ) სისქით 15 სმ	მ³	60,29							

5	საფუძვლის ზედა ფენაზე ნელად შეკვრადი ბიტუმის ემულსიის მოსხმა 1მ^2 -ზე 700 გრ.	ტ	0,22							
6	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი, ა/ზეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5 სმ	მ^2	319,00							
	მიერთებების მოწყობა პკ 1+41									
1	გრუნტის დამუშავება ბულდოზერით და გადაადგილება 50 მ-ზე	მ^3	33,58							
2	ზედმეტი გრუნტის დატვირვა ა/თვითმცლელეზე და ტრანსპორტირება ნაყარში 7 კმ-ზე	ტ	60,44							
3	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ) სისქით 15 სმ	მ^3	27,59							
4	საფუძვლის ზედა ფენაზე ნელად შეკვრადი ბიტუმის ემულსიის მოსხმა 1მ^2 -ზე 700 გრ.	ტ	0,10							
5	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი, ა/ზეტონის ცხელი ნარევით სისქით 4 სმ	მ^2	146,00							
6	საფარის ქვედა ფენაზე ნელად შეკვრადი ბიტუმის ემულსიის მოსხმა 1მ^2 -ზე 300 გრ.	ტ	0,04							
7	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი, ა/ზეტონის ცხელი ნარევით სისქით 4 სმ	მ^2	146,00							
	ჯამი 0+80 V:									
	I-V თავების ჯამები:	ლარი								
	ზედნადები ხარჯები (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	გეგმიური დაგროვება (%)	ლარი								
	გამი	ლარი								
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	დ.დ.გ. 18%	ლარი								
	ჯამი	ლარი								

პრეტენდენტი
