

სოფ.აფენის შიდა ქსელი

სამუშაოთა მოცულობა				
№	დასახელება	ზომა	განზ. ერთ.	რაოდ.
1	მიწისზედა გაზსადენის მონტაჟი და მისი გამოცდა	d=57X3,5	მ	10941,0
2	მიწისზედა გაზსადენის მონტაჟი და მისი გამოცდა	d=76X3,5	მ	1863,0
3	ბეტონის საფუძველის მოწყობა საყრდენებისთვის	2092X0,155	მ³	324
4	ტრანშეის მოწყობა III კატეგორიის გრუნტში ტექნიკით	3009X0,48X1,3	მ³	1877,6
5	ტრანშეის მოწყობა III კატეგორიის გრუნტში ხელით	422X0,55X1,3	მ³	301,7
6	ზედმეტი გრუნტის გატანა 10კმ-ის მანძილზე	(324+549+686) X1,1	მ³	1714,9
7	ტრანშეის მოსწორება და დამუშავება ხელით	3431X0,53	მ²	1818,4
8	ქვიშის ბალიშის მოწყობა (არაუმეტეს 2სმ გრანულით)	3431X0,16	მ³	549,0
9	პოლიეთილენის მილის მონტაჟი და გამოცდა	d=40	მ	745,0
10	პოლიეთილენის მილის მონტაჟი და გამოცდა	d=63	მ	2686,0
11	ბალასტის დაყრა დატკეპვნა გზების აღდგენისთვის	3431X1X0,2	მ³	686,2
12	ბეტონირებული სანიაღვრე არხის აღდგენა	36X0,5X1	მ²	18,0
13	პირაპირების γ სხივებით გაშუქება (საშ.წნევისთვის)	100%	ც	1067
14	საშ.წნევის ჩამკეტის მონტაჟი	d=80	ც	1,0
15	საშ.წნევის ჩამკეტის მონტაჟი	d=100	ც	2,0
16	საშ.წნევის ჩამკეტის მონტაჟი	d=150	ც	2,0
17	ფართო მონაკვეთის გადაკვეთა (დანართი №1)		ც	4,0
18	მიწისზედა გაზსადენის და საყრდენების შეღებვა 2-ჯერ ზეთოვანი საღებავით		მ²	4321,0