

Telavis municipaliteti si sofel
kurdRelauris, vardisubnisda gulguilis
teritoriaze gamavali Telavis xevis
gawmenda da dambebis mowyobis moculobaTa
uwyisi (sigrZe 2690,0m)

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.
1	2	3	4
1	არსებული ხევის კალაპოტში აკუმულირებული ქვიშა-ხრეშოვანი ჩამონატანის შეგროვება ბულდოზერებით ხევის 2690 მეტრის სიგრძეზე, საშუალო სიგანით 12 მეტრამდე საშუალო ჩაღრმავებით 2,5 მეტრი. კალაპოტის გვერდებზე დაზვინვით და დატკეპნით.	მ³	80 700,00
2	არსებული ხევის კალაპოტში აკუმულირებული ქვიშა-ხრეშოვანი ჩამონატანის შეგროვება 0,5 კუბიანი უკუჩამჩიანი ექსკავატორით ხევის 2690 მეტრის სიგრძეზე, საშუალო სიგანით 12 მეტრამდე საშუალო ჩაღრმავებით 2,5 მეტრი. კალაპოტის გვერდებზე დაზვინვით და დატკეპნით.	მ³	5 370,00
3	დამბების მოწყობა ხევის კალაპოტის ორივე მხარეს, კალაპოტიდან ამოღებული ჩამონატანით მისი დატკეპნით სიგრძით 2920 მეტრი კალაპოტის ორივე მხარეს. (200*2*6,875)=2750 მ³ სატკეპნი მანქანებით	მ³	2 750,00