

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია



ინასარიძის ქუჩაზე „ამაღლების სკვერის“
კეთილმოწყობის სამუშაოების შესყიდვის

ელექტრონული ტენდერის

სატენდერო დოკუმენტაცია

ქ. ბათუმი

2013



ს ა რ ზ ე ვ ი

1. <u>საკვალიფიკაციო მოთხოვნები</u>	3
2. <u>ტექნიკური დოკუმენტაცია</u>	4
3. <u>დანართი №1, ფასების ცხრილი</u>	10
4. <u>დანართი №2, ნახაზები და სპეციფიკაციები</u>	14

წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაცია შედგენილია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 12¹ მუხლის, „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების საფუძველზე.



1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

ა) საკვალიფიკაციო მოთხოვნების თანახმად, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

1.1. იურიდიული პირებისათვის:

ა) ცნობა მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან, რომ არ ხორციელდება იურიდიული პირის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;

ბ) ცნობა საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, იურიდიული პირის ქონებაზე საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვის (ყადაღის) არარსებობის შესახებ.

1.2. ფიზიკური პირებისათვის:

ა) ცნობა უფლებამოსილი ორგანოდან, რომ ფიზიკური პირის მიმართ არ მიმდინარეობს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება.

1.3. საკვალიფიკაციო მონაცემების წარმოდგენა:

ა) საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები გაცემული უნდა იყოს „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ეტაპის დაწყების შემდეგ (წინადადების მიღება დაწყებულია).

ბ) საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები წარმოდგენილი უნდა იქნას დედნის ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლების სახით; საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების (ელექტრონული სახით) წარმოდგენა შესაძლებელია სისტემის მეშვეობით.

გ) არარეზიდენტმა პრეტენდენტ(ებ)მა უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გაცემული საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებსაც თან უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე.



2. ტექნიკური დოკუმენტაცია

2.1 . შესყიდვის ობიექტის მოცულობა:

ა) ქ. ბათუმში, ინასარიძის ქუჩაზე „ამაღლების სკვერის“ კეთილმოწყობა - **დანართი N1;**

2.2. ტექნიკური პირობები:

2.2.1. შესასრულებელი სამუშაოები:

1. ჯვრის დემონტაჟი-მონტაჟი - არსებული ლითონის ჯვრის გადატანა, მიწის ამოღება ხელით ჯვრის საძირკვლის მოსაწყობად, ჯვრის საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ხრეშით (10 სმ სისქით), ჯვრის რკინა-ბეტონის საფუძვლის მოწყობა, პიედესტალის ზედაპირის მოწყობა ბოლნისის ტუფის ბუნებრივი ფილებით სისქით 3 სმ, ჯვარის (ამაღლების) დამზადება ბოლნისის ტუფისგან, ჯვრის მონტაჟი, ტრანსპორტი;

2. „ამაღლების სკვერის“ კეთილმოწყობა - ბეტონის დეკორატიული ფილების დემონტაჟი, დემონტირებული ფილების დატვირთვა ხელით, დემონტირებული ფილების გატანა 10 კმ-მდე, არსებული ბორდიურების დემონტაჟი და გატანა, მიწის ამოღება ხელით ბორდიურების, ელ. კაბელის ტრანშეის, საპარკე სკამების და განათების ბოძების მოსაწყობად, საპარკე სკამებისა და ელ. ბოძებისათვის ჩასატანებელი დეტალების მოწყობა, საპარკე სკამების, სანაგვეების და ელ. ბოძების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე, საპარკე სკამი, დეკორატიული სანაგვე, ელ. განათების დეკორატიული ბოძი სანათით, ელ. კაბელის მოსაწყობად ქვიშის ბაღიშის მომზადება, ბორდიურებისთვის ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა 10 სმ სისქით, ბორდიურებისათვის ბეტონის მომზადების მოწყობა 5 სმ სისქით, ბეტონის ბორდიურის მოწყობა, არსებული საფარის მოყვანა პროფილზე, შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით სისქით 10 სმ, ღორღი ფრაქცია 40X70 მმ, ღორღი ფრაქცია 20X40 მმ, ღორღი ფრაქცია 5X10 მმ, კორდისა და დეკორატიული ფილების საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ხრეშით (10 სმ სისქით), ბეტონის დეკორატიული ფილის სისქით 4სმ (დამკვეთთან შეთანხმებით) მოწყობა, გაზონების მომზადება გამწვანების მოსაწყობად, გაზონებზე კორდის მოწყობა, ტრანსპორტი;

3. ელ. სამონტაჟო სამუშაოები - ძალოვანი იზოლირებული კაბელის 3X6 კვ.მმ. მოწყობა პლასტმასის მილში გატარებით, სპილენძის ძარღვიანი სადენი 3X4 კვ.მმ, ფოტორელეს მონტაჟი, სადენი 2X2,5 კვ.მმ, მასალების ტრანსპორტირება.

2.2.2. გამოყენებული მასალები:

- ბაზალტის ბორდიურები წახნაგის მოჭრით-გამოყენებული მასალის ხარისხი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს: ГОСТ 6666-81 და ГОСТ 9479-98;
- დეკორატიული ფილა-ბეტონის ფილა, სისქე 4 სმ, მასალის ხარისხი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს: ГОСТ 17608-91; შესაძლებელია სხვადასხვა ფერის ფილების გამოყენება (შავი, თეთრი, წითელი, მწვანე, ლურჯი, ცისფერი, ყავისფერი, ნაცრისფერი, ყვითელი, სხვადასხვა ფერის მიქსი და ა.შ.). აუცილებელია ფილების ფერის შეთანხმება შემსყიდველ ორგანიზაციასთან;

- ყველა გამოყენებული მასალა უნდა იყოს მაღალხარისხიანი და უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოში მოქმედ ყველა სამშენებლო ნორმებსა და სტანდარტებს. ყველა მასალა, მოწყობილობა, საკომპლექტო ნაწილი, სამარაგო საგანი, მოწოდებული კონტრაქტის ფარგლებში, უნდა იყოს ახალი, უხმარი, სტანდარტული, მაღალი ხარისხის, საუკეთესო დონეზე დაპროექტებული და დამზადებული. უხარისხო ან დაბალი ხარისხის მასალები, მოწყობილობები და საკომპლექტო ნაწილები არ მიიღება და მათი გამოყენება არ იქნება ნებადართული.

2.2.3. ინფორმაცია საქონლის მახასიათებლების შესახებ:

ა) პრეტენდენტმა გამარჯვების შემთხვევაში, ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ, მოწოდებამდე უნდა წარმოადგინოს შესასყიდი ობიექტების ნიმუშები (ბეტონის დეკორატიული ფილის 3 ეგზემპლარი, სხვადასხვა ფერის, ბაზალტის ბორდიურის 1 ეგზემპლარი), ასევე ლაბორატორიული დასკვნა ცალკეული საქონლის მახასიათებლების შესახებ და შეთანხმოს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან;

ბ) ლაბორატორიული დასკვნა საქონლის მახასიათებლების შესახებ გაცემული უნდა იყოს სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ.

2.2.4. სამუშაოთა შესრულების წესი:

სამუშაოების წარმოების პირობები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ წესებსა და ნორმებს. სამუშაოების შესრულების პროცესში პრეტენდენტმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის შემოფარგვლა და დამცავი გამაფრთხილებელი თვალსაჩინოების და შუქნიშნების დაყენება. მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ.

მიმწოდებლების მასალებისა და კონსტრუქციების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და სამშენებლო ნორმებს. სამუშაოს დაწყებისთანავე წარმოდგენილი იქნეს სამუშაოს წარმოების ჟურნალი.

შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს ფარული სამუშაოების აქტები იმ სამუშაოებზე, რომლებზეც საჭიროა აღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოება. მშენებლობის დროს აუცილებელია СНиП-ებით ხელმძღვანელობა, შესრულება და დაცვა მათი მოთხოვნებისა შრომის დაცვასა და უსაფრთხოების ტექნიკაში. მომუშავენი უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით და ასევე უნდა სრულდებოდეს საერთო კოლექტიური დაცვის ღონისძიებებიც. აუცილებელია უსაფრთხოების ტექნიკის, საწარმოო სანიტარიის და ხანძარსაწინააღმდეგო მოქმედი წესების, ნორმებისა და ინსტრუქციების დაცვა. სამუშაოების შესრულებისას, მიმწოდებელმა თითოეული სამუშაოსთვის უნდა უზრუნველყოს ისეთი უსაფრთხო და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უვნებელი სამუშაო პირობები, რის შესაძლებლობასაც იძლევა საქმიანობის ხასიათი. ყველა სამუშაო უნდა შესრულდეს იმ ადგილობრივი და სახელმწიფო კანონების, კოდექსების, მოთხოვნებისა და დადგენილებების

ბის შესაბამისად, რომლებიც ეხება ადამიანთა უსაფრთხოებას, ჯანმრთელობის დაცვასა და კეთილდღეობას. შემსრულებელი კარგად უნდა იცნობდეს და უნდა ემორჩილებოდეს ყველა სამშენებლო წესს, რომელიც კანონითაა დადგენილი.

შემსრულებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაოთა უსაფრთხოებისათვის საჭირო ყველა წესისა და ინსტრუქციის შესრულება, რათა შეძლებისდაგვარად აიცილოს უბედური შემთხვევები და მინიმუმამდე დაიყვანოს თავისი მუშაკების და სხვა ადამიანთა ზარალი. სამუშაო ტერიტორიაზე უნდა იყოს შესაბამისი ნიშნები და გაფრთხილებები.

სამუშაოთა წარმოების დროს განსაკუთრებით ყურადღებით უნდა შესრულდეს მიწის სამუშაოები ჭრილში კომუნიკაციების (ელ. კაბელის, გაზსადენის, წყალსადენის და სხვა) ფარგლებში. აუცილებელია სამუშაოთა წარმოების ზონაში მოხვედრილი კომუნიკაციების მფლობელთა თანდასწრება და მათი მოთხოვნების გათვალისწინება. შემსრულებელმა უნდა ჩაატაროს ღონისძიებები, მიიღოს უსაფრთხოების შესაფერისი ზომები და განახორციელოს ყველა საჭირო სამუშაო ხელშეკრულების ფარგლებში, შეათანხმოს აღნიშნული სამუშაოები შესაბამის სამსახურებთან, მის სამუშაო ტერიტორიაზე ელექტროენერგიის, ტელეგრაფის, ტელეფონის ხაზების, ბუნებრივი გაზის სადენების და სხვა კომუნალური აღჭურვილობის დასაცავად და მათზე ზემოქმედების თავიდან ასაცილებლად. აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები უნდა გაიღოს შემსრულებელმა. შემსრულებელმა უნდა დაიცვას და გაათავისუფლოს დამკვეთი ყოველგვარი პრეტენზიისაგან, მოთხოვნისაგან, სარჩელისაგან, ზარალის ანაზღაურებისაგან და ხარჯებისაგან, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ზემოაღნიშნული ზემოქმედების შედეგად ან მასთან კავშირში. შემსრულებელი ვალდებულია სათანადოდ დაიცვას ყველა შენობა, ნაგებობა, დანადგარი, კომუნიკაციები დაზიანებისაგან და გაფუჭებისაგან ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში. შემსრულებელმა უნდა მიიღოს ყველა საჭირო ზომა შენობის, ნაგებობის, მილსადენების, კაბელების, კანალიზაციის, რკინიგზის და სხვა კომუნიკაციების დასაცავად.

2.2.5. სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა:

მიმწოდებელი პასუხისმგებელია:

- ა) შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით;
- ბ) უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა;
- დ) მინიმუმამდე დაიყვანოს სამუშაოებთან დაკავშირებული ხმაურის, ვიბრაციის და მტკვრის გავლენა გარემოზე;
- ე) ყველა სახის მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყება შეთანხმებული უნდა იყოს ქ. ბათუმის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურთან;
- ვ) სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით 5 დღის განმავლობაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ;

2.2.6. ნახაზებისა და სპეციფიკაციების ჩამონათვალი:

- ა) ნახაზები და სპეციფიკაციები იხილეთ დანართში №2-1.

2.2.7. ექსპერტიზის დასკვნა შესრულებულ სამუშაოებზე:

ა) ტენდერში გამარჯვებული პრეტენდენტი ვალდებულია ანგარიშსწორებამდე საკუთარი სახსრებით უზრუნველყოს სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ გაცემული დასკვნის წარმოდგენა ყველა შესრულებული სამუშაოს შესაბამისობაზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ პირობებთან.

2.3. ფასების ცხრილი:

ა) ფასების ცხრილი წარმოდგენილ უნდა იქნეს **დანართი N1** შესაბამისად;

ბ) ფასში ასახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადი;

გ) თუ პრეტენდენტი არ არის დღგ-ს გადამხდელი, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, მისი სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გარეშე (პრეტენდენტმა შენიშვნის სახით უნდა მიუთითოს გარემოება, რის საფუძველზეც არ ითვლება დღგ-ის გადამხდელად);

დ) თუ ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად, ერთიან ელექტრონულ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასიდან გამომდინარე, ერთეულის ფასები წარმოდგება მრავალნიშნა ათწილადის სახით, გამარჯვებული პრეტენდენტი ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისთვის შეამციროს ერთეულის ფასი და დაამრგვალოს მეასედებამდე. შესაბამისად, შეამციროს საერთო ფასიც.

2.4. ხელშეკრულების აუცილებელი პირობები:

2.4.1. ანგარიშსწორების პირობა:

ა) ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო, ვალუტა - ლარი;

ბ) ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ექსპერტიზის დასკვნის, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და დღგ-ს ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის შემდეგ 15 (თხუთმეტი) სამუშაო დღის განმავლობაში;

გ) საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

2.4.2. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა:

ა) ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში, ყოველ დაგვიანებულ დღისათვის მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ფასის 0,25% პროცენტის ოდენობით;

ბ) იმ შემთხვევაში, თუ ვადის გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ფასის 2,5% პროცენტს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

გ) საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან;



დ) ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირ-გასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

2.4.3. მიწოდების ვადა:

ა) სამუშაოების შესრულება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 45 (ორმოცდახუთი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

2.4.4. გარანტია-დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი:

ა) საგარანტიო პერიოდი შეადგენს 12 თვეს სამუშაოების დასრულებიდან.

2.5. სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი:

ა) სამუშაოების წარმოება უნდა განხორციელდეს მიმწოდებლის მიერ სატენდერო წინადადებით წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკის მიხედვით განსაზღვრულ ვადაში, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 45 (ორმოცდახუთი) კალენდარულ დღეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან;

ბ) სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში, შემსყიდველის მხრიდან ტექნიკურ ზედამხედველსა და მიმწოდებელს შორის შესაძლებელია დაზუსტდეს სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი. სამუშაოების გეგმა-გრაფიკში შესული ცვლილებები არ გამოიწვევს ხელშეკრულებაში დამატებით ცვლილებას, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა გეგმა-გრაფიკით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების ვადები გამოიწვევს ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების დასრულების ვადის ცვლილებას.

2.6. ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ:

ა) ხელშეკრულების საბოლოო ვარიანტი დაზუსტდება ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში, გარდა სატენდერო დოკუმენტაციის 2.4 და 2.5 პუნქტებით განსაზღვრული მოთხოვნებისა.

2.7. პრეტენდენტი პირის რეკვიზიტები:

- პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება
- საიდენტიფიკაციო კოდი/ ნომერი
- პრეტენდენტის იურიდიული და ფაქტიური მისამართი:
- ხელმძღვანელის სახელი, გვარი
- პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი: ☎ ტელ.: ; 📠 ფაქსი.: ; 📱 მობ.: ;
- ელექტრონული მისამართი, E-mail:
- ბანკის დასახელება
- ბანკის კოდი
- ანგარიშსწორების ანგარიში



2.8. პრეტენდენტმა უნდა უზრუნველყოს:

ა) სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული დოკუმენტების ატვირთვა სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში, შემდეგი თანმიმდევრობით:

- ფასების ცხრილი;
- ტექნიკური პირობები;
- ხელშეკრულების აუცილებელი პირობები;
- სატენდერო დოკუმენტაციის 2.5 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნები.
- პრეტენდენტი პირის რეკვიზიტები;

ბ) ყველა დოკუმენტი ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.

2.9. საკონტაქტო ინფორმაცია:

ა) სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში. ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. №25; პირველი სართული, მე-7 ოთახი; E mail: tender@batumi.ge; საკონტაქტო პირი: ბექა ხალვაში, ტელეფონი: (0422) 27 26 18; თენგიზ პეტრიძე, ტელეფონი: (0422) 24 63 17.

3. დანართი №1

ფასების ცხრილი

პრეტენდენტის დასახელება _____

სატენდერო წინადადების ფასი _____

1. ინასარიძის ქუჩაზე „ამაღლების სკვერი“-ს კეთილმოწყობა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
I თავი. ჯვრის დემონტაჟი-მონტაჟი					
1) სადემონტაჟო სამუშაოები					
1	არსებული ლითონის ჯვრის გადატანა	ც	1,00		
	ჯამი:				
2) სამონტაჟო სამუშაოები					
1	მიწის ამოღება ხელით ჯვრის საძირკვლის მოსაწყობად	100მ3	0,011		
2	ჯვრის საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ხრეშით (10 სმ სისქით)	1000მ2	0,0010		
3	ჯვრის რკინა-ბეტონის საფუძვლის მოწყობა	მ3	1,11		
4	პიდესტალის ზედაპირის მოწყობა ბოლნისის ტუფის ბუნებრივი ფილებით სისქით 3 სმ	100მ2	0,043		
5	ჯვარის (ამაღლების) დამზადება ბოლნისის ტუფისგან	ცალი	1,000		
6	ჯვრის მონტაჟი	ც	1,00		



№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
7	ტრანსპორტი	ლარი			
	ჯამი:				
	სულ ჯამი:				
II თავი. „ამაღლების სკვერი“-ს კეთილმოწყობა					
1	ბეტონის დეკორატიული ფილების დემონტაჟი	100მ2	2,79		
2	დემონტირებული ფილების დატვირთვა ხელით	მ3	14,00		
3	დემონტირებული ფილების გატანა 10 კმ-მდე	ტ	28,00		
4	არსებული ბორდიურების დემონტაჟი და გატანა	100მ3	0,183		
5	მიწის ამოღება ხელით ბორდიურების, ელ. კაბელის ტრანშეის, საპარკე სკამების და განათების ბოძების მოსაწყობად	100მ3	0,392		
6	საპარკე სკამებისა და ელ. ბოძებისათვის ჩასატანებელი დეტალების მოწყობა	ტ	0,05		
7	საპარკე სკამების, სანაგვეების და ელ. ბოძების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე	მ3	5,16		
	საპარკე სკამი	ც	8,00		
	დეკორატიული სანაგვე	ც	7,00		
	ელ. განათების დეკორატიული ბოძი სანათით	ც	19,00		
8	ელ. კაბელის მოსაწყობად ქვიშის ბალიშის მომზადება	10მ3	1,66		
9	ბორდიურებისთვის ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა 10 სმ სისქით	100მ2	0,61		
10	ბორდიურებისათვის ბეტონის მომზადების მოწყობა 5 სმ სისქით	მ3	3,05		



№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
11	ბეტონის ბორდიურის მოწყობა	100 გრძ/მ	4,05		
12	არსებული საფარის მოყვანა პროფილზე	1000მ2	1,424		
13	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით სისქით 10 სმ	1000 მ2	1,424		
	ღორღი ფრაქცია 40X70 მმ	მ3	71,63		
	ღორღი ფრაქცია 20X40 მმ	მ3	14,38		
	ღორღი ფრაქცია 5X10 მმ	მ3	7,96		
14	კორდისა და დეკორატიული ფილების საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ხრეშით 10 სმ სისქით	1000მ2	1,424		
12	ბეტონის დეკორატიული ფილის სისქით 4 სმ (დამკვეთთან შეთანხმებით) მოწყობა	100მ2	2,79		
13	გაზონების მომზადება გამწვანების მოსაწყობად	100მ2	11,45		
14	გაზონებზე კორდის მოწყობა	100მ2	11,45		
15	ტრანსპორტი	ლარი			
II თავის ჯამი:					
სულ I და II თავების ჯამი:					
ელ. სამონტაჟო სამუშაოები					
1	ძაღოვანი იზოლირებული კაბელის 3X6 კვ.მმ. მოწყობა პლასტმასის მილში გატარებით	გრძ.მ	415,00		
2	სპილენძის ძარღვიანი სადენი 3X4 კვ.მმ.	გრძ.მ	109,00		
3	ფოტორელეს მონტაჟი	ცალი	1,00		



№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
	სადენი 2X2,5 კვ.მმ.	გრძ.მ	3,00		
4	მასალების ტრანსპორტირება	ლარი			
	ჯამი				
	სულ ჯამი				
	რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე* (3%)				
	ჯამი				
	დღგ 18%				
	სულ ჯამი				

* აღნიშნული თანხის გამოყენება მოხდება მხოლოდ შემსყიდველი ორგანიზაციის ნებართვით, მისივე ინიციატივით და/ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადებების განხილვისა და შეთანხმების საფუძველზე შემსყიდველი ორგანიზაციის სათანადო გადაწყვეტილებების მიღების შემდეგ.

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____ ბ.ა.