დოესის ქსელი

მოცულობათა უწყისი

№№	სნიპ	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	ბანზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმები		ჯამი
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1-11-15	თხრილის დამუშავება III ჯგუფის ყამირში ექსკავატორით ადგილზე დაყრით	$მ^3$	3570.00							
2	1-80-3	III ჯგუფის ყამირის დამუშავება ხელით თხრილში	$მ^3$	100.00							
3	1-80-3	თხრილის ძირის მოსწორება ხელით	$მ^3$	75.00							
4	23-1-1	ქვიშის საფუძვლის მოწყობა	$მ^3$	250.00							
5	1-31-6 1-118-11	თხრილის შევსება ადგილობრივი ყამირით ხელით, დატკეპნით	$მ^3$	200.00							
6	1-31-6 1-118-11	თხრილის შევსება ადგილობრივი ყამირით მექანიზმებით, დატკეპნით	$მ^3$	2707.00							
7	1-22-14 13.პ.5	ზედმეტი ყამირის დატვირთვა ექსკავატორით ავტოთვითმცლელებზე და გატანა 5 კმ მანძილზე	$მ^3$	520.00							
8	22-8-8	Ø315 მმ პოლიეთილენის მილების PN-12; PE 100 ჩაწყობა თხრილში გამოცდით	გ.მ.	1254.00							
9	22-8-6	Ø200 მმ პოლიეთილენის მილების PN-10; PE 100 ჩაწყობა თხრილში გამოცდით	გ.მ.	86.00							
10	22-8-5	Ø160 მმ პოლიეთილენის მილების PN-10; PE 100 ჩაწყობა თხრილში გამოცდით	გ.მ.	757.00							

11	22-8-3	Ø110 მმ პოლიეთილენის მილების PN-10; PE 100 ჩაწყობა თხრილში გამოცდით	მ.მ.	213.00							
12	22-20-8	Ø300 მმ წყალსადენის მილის გამორეცხვა დეზინფექციით	მ.მ.	1254.00							
13	22-20-6	Ø200 მმ წყალსადენის მილის გამორეცხვა დეზინფექციით	მ.მ.	86.00							
14	22-20-5	Ø160 მმ წყალსადენის მილის გამორეცხვა დეზინფექციით	მ.მ.	757.00							
15	22-20-3	Ø110 მმ წყალსადენის მილის გამორეცხვა დეზინფექციით	მ.მ.	213.00							
16	22-30-1	D=1.5მ რკინა-ბეტონის ჭების მოწყობა გადახურვით, ყინვაგამძლე ბეტონისაგან (1 ჭის მოცულობა 2 მ^3)	ც	1							
17		პოლიეტთილენის გადასვლა Ø200X160 მმ	ც	1							
18		პოლიეტთილენის გადასვლა Ø160X110 მმ	ც	1							
19		პოლიეტთილენის გადასვლა Ø160X75 მმ	ც	5							
20	22-5-5 22-10-5	Ø200 მმ ფოლადის მილი იზოლაციით	მ.მ.	2.00							
21		ადაპტორი Ø=300 მმ	ც	2							
22		ადაპტორი Ø=200 მმ	ც	2							
23		ადაპტორი Ø=160 მმ	ც	1							
24		მილტუჩი Ø=300 მმ	ც	2							
25		მილტუჩი Ø=200 მმ	ც	8							
26		მილტუჩი Ø=150 მმ	ც	4							
27	22-24-5	ურდული Ø=150 მმ	ც	2							

28	22-24-6	ურდული Ø=200 მმ	ც	2							
29	22-8-1	Ø32 მმ პოლიეთილენის მილების PN-10; PE 100 ჩაწყობა თხრილში გამოცდით. შაკონტროლო	მ.მ.	250.00							
30		პოლიეთილენის უნაგირი Ø=160X32მმ	ც	1							
31		20 სმ. სისქის 1.5 სმ. სიმაღლის მონოლითური ბეტონის კედლების მოწყობა ლუკებისათვის	$მ^3$	1.40							
32	9-17-1	ლითონს ლუქი 700X700	ც.	1.00							
		სულ									
		ზედნადები ხარჯები %									
		სულ									
		გეგმიური დაგროვება %									
		სულ									
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები %									
		სულ									
		დღგ 18%									
		სულ									

ღობის მოწყობა (დოესი)

№№	სნიპ	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	ბანზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმები		ჯამი
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1-80-3	III ჯგუფის ქამირის დამუშავება ხელით ქვაბულში	$მ^3$	12.00							
2	6-1-2	ლითონის საყრდენები(ფოლადის უნაკერო მილები)Ø50ხ3.5 შედეგვით	მ.მ.	35.00							
3	6-1-15	ბეტონის საძირკველი მ100	$მ^3$	8.00							

4	7-22-1 9-17-1	მავთულბადით ღობის მოწყობა ანტიკოროზიული შეღებვით	$მ^2$	200.00							
6		მავთული Ø4	ტ.	0.12							
8	7-22-1 9-17-1	ლითონის ჭიშკარის 2.5X1.5 და კუტიკარის 1.25X1.5 მოწყობა შეღებვით	$მ^2$	5.63							
		სამშენებლო ჭანჭიკი	კგ	160.00							
		სულ									
		ზედნადები ხარჯები %									
		სულ									
		გეგმიური დაგროვება %									
		სულ									
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები %									
		სულ									
		დღგ 18%									
		სულ									

საძლორატორო ტექნოლოგია

№№	სნიბ	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	ბანზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმები		ჯამი
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	საბაზრო	პლასტმასის კასრის მოწყობა 25ლ.	ც	1.00							
2	საბაზრო	პლასტმასის კასრის მოწყობა 50ლ.	$მ^3$	2.00							
3	16-6-1	პოლიეთილენის მილი Ø20	ბ.მ.	50.00							
4	16-12-1	ვენტილი Ø=20 მმ	ც	1							
5		შტუცერი Ø=15 მმ	ც	6							
6		მუხლი Ø=20 მმ	ც	8							
7		მუხლი Ø=20 მმ	ც	2							
8	22-24-1	ურდული Ø=65 მმ	ც	1							
9		ადაპტორი Ø=75 მმ	ც	1							
10		პოლიეთილენის უნაგირი Ø=75X20 მმ	ც	1							
		სულ									
		ზედნადები ხარჯები %									
		სულ									
		გეგმიური დაგროვება %									
		სულ									
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები %									
		სულ									
		დღგ 18%									
		სულ									

საძლორატორო

№№	სნიპ	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	ზანზ. ერ	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და		ჯამი
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	6-1-15	რკინა-ბეტონის სარტყელის მოწყობა.	$მ^3$	1.28							
2	6-11-10	არმატურა	კგ	100.00							
3	10-4-1	სახურავის ხის კონსტრუქციის მოწყობა კოჭებისაგან	$მ^3$	1.50							
4	10-3-6	სახურავის ხის სეფიცვრის მოწყობა	$მ^2$	39.20							
5	10-37-1	ხის კონსტრუქციის ხანძარ-საწინააღმდეგო დამუშავება	$მ^3$	2.86							
6	9-4-1	სახურავის გადახურვის მოწყობა მოთუთიებულიგოფრირებული თუნუქით	$მ^2$	40.90							
7	10-3-6	შიგნიდან შეფიცვრა ლამფით 25მმ	$მ^2$	17.48							
8	9-4-1	მოთუთიებული თუნუქის სავენტილაციო მილი Ø=250	ც	1.00							
9		აზბოცემენტის მილი Ø=250	ც	4.00							
10	10-13-3	ფანჯრის ბლოკი 1500X1000	$მ^2$	3.00							
11	10-20-1	კარების ბლოკი 2000X1000	$მ^2$	2.64							
12	10-29-3	ფიცრის კონსტრუქციის ანტრესოლი	$მ^3$	2.00							
		სულ									
		ზედნადები ხარჯები %									
		სულ									
		გეგმიური დაგროვება %									
		სულ									
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები %									
		სულ									
		დღგ 18%									
		სულ									

მილის მონაკვეთი სათავიდან რეზერვუარამდე

№№	სნიპ	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	ზანზ. ერ	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და		ჯამი
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1-11-15	თხრილის დამუშავება III ჯგუფის ყამირში ექსკავატორით ადგილზე დაყრით	$მ^3$	744.00							
2	1-80-3	III ჯგუფის ყამირის დამუშავება ხელით თხრილში	$მ^3$	24.00							
3	1-80-3	თხრილის ძირის მოსწორება ხელით	$მ^3$	24.00							
4	23-1-1	ბრუნტის ჩაყრა ხელით	$მ^3$	307.00							
5	1-31-6 1-118-11	თხრილის შევსება ადგილობრივი ყამირით მექანიზმებით, დატკეპნით	$მ^3$	421.00							
6	22-8-8	Ø315 მმ პოლიეთილენის მილების PN-12; PE 100 ჩაწყობა თხრილში გამოცდით	მ.მ.	800.00							
7		ადაპტორი Ø=300 მმ	ც	2							
8		მილტუჩი Ø=300 მმ	ც	4							
		სულ									
		ზედნადები ხარჯები %									
		სულ									
		გეგმიური დაგროვება %									
		სულ									
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები %									
		სულ									
		დღგ 18%									
		სულ									