

ხარჯთაღრიცხვა

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბარაღეტის საბავშვო ბაღის რემონტი

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		თანხა ლარში
				ერთ ფასი	ჯამი	ერთ ფასი	ჯამი	ერთი ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	კრამიტის სახურავების დაშლა	კვ.მ	152							
2	ობრეშოტკების შეკეთება 4x5 სმ რეიკებით	კვ. მ	25							
3	სახურავის მოწყობა მოთუთიავებული პროფნასტილით	კვ. მ	152							
4	თავხის მოწყობა მოთუთიავებული ფირფიტისაგან	გრმ.მ	30							
5	ხის ფანჯრების ბლოკების დაშლა	კვ.მ	26,1							
6	ხის კარების ბლოკების დაშლა	კვ.მ	8,02							
7	20x20x40 სმ ბლოკებით კედლის მოწყობა	კუბ.მ	0,58							
8	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკების დაყენება	კვ.მ	26,1							
9	მეტალოპლასტმასის კარების ბლოკების დაყენება	კვ.მ	4,8							
10	1.0 x 2.2მ ზომების ლითონის კარების ბლოკების დამზადება და დაყენება ხელსაწყოების დაყენებით	კვ.მ	3,22							
11	რაფების დაფების დაყენება	კვ.მ	16,1							
12	30მმ სისქ. გათანაბრების ფენის მოწყობა	კვ. მ	58							
13	ლამინატის იატაკის დაგენა	კვ.მ	58							
14	მეტალის კარის ბლოკების ზეთოვანი შეღებვა	კვ.მ	7,5							
15	ფერდობების მობათქაში ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	9							
16	კედლების მობათქაშება გაჯის ხსნარით	კვ.მ	30							
17	ჭერის მობათქაშების შეკეთება გაჯის ხსნარით	კვ.მ	12							
18	კედლების მობათქაშების შეკეთება გაჯის ხსნარით	კვ.მ	25							
19	ჭერის სრულის საგოზავი	კვ.მ	153							
20	კედლების სრულის საგოზავი	კვ.მ	277							
21	რაფების ზეთოვანის შეღებვა	კვ.მ	7,25							
22	ჭერის შეღებვა წყალემულსიონის საშუალებით	კვ.მ	153							
23	წყალემულსიონის საშუალებით კედლების შეღებვა	კვ.მ	277							
24	კაბელის 2x10 მმ² გაყვანა	გრმ.მ	30							
25	მრიცხველის ყუთით მონტაჟი	ცალი	1							
26	სანათის ფარის მოწყობა	ცალი	1							
27	50ა ავტომატის მონტაჟი	ცალი	4							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	მავთულების გაყვანა 2x4 მმ²	გრმ.მ	15							
29	მავთულების გაყვანა 2x2,5 მმ²	გრმ.მ	120							
30	ამომრთველების ყუთით მოწყობა	ცალი	6							
31	ჩასართავის ყუთით მოწყობა	ცალი	5							
32	სანათურების დაყენება	ცალი	12							
33	ზეთოვანის იატაკების შეღებვა	კვ.მ	11							
34	ხის კარების ბლოკების ზეთოვანი შეღებვა	კვ. მ	21,3							
35	დაფენის ფენის მოწყობა ხრეშიდან	კვ.მ	31							
36	7 სმ სისქის ბეტონის იატაკების დაყენება	კვ.მ	31							
37	ხელით გრუნტის დამუშავება ყრილში ტუალეტისთვის	კუბ. მ	9,5							
38	გრუნტის დაშლა ქვეს ფუნდამენტი	კუბ. მ	2,25							
39	ბუტობეტონის საძირკველის მოწყობა	კუბ. მ	2,25							
40	ადგილობრივი ქვით 40 სმ სისქის საძირკველის მოწყობა	კუბ. მ	5,4							
41	ოპალუბკის და მისი დამჭერივ დაშლა და მოწყობა	კვ. მ	5							
42	10 სმ სისქის რკონაბეტონის გადასახურავის მოწყობა	კუბ. მ	0,5							
43	20x20x40 სმ ბლოკებით კედლის მოწყობა	კვ. მ	16,7							
44	20x10x40 სმ ბლოკებით კედლის მოწყობა	კვ. მ	4							
45	6x12სმ კვეთის 2.8მ სიგრძის ხის კოჭების დაყენება 6 მმ დიამეტრის მავთულით	ცალი	3							
46	5 სმ სისქის ბეტონის იატაკების დაყენება	კვ. მ	4							
47	სახურავის მოწყობა მოლარყვის ანდულინით მოწყობით	კვ. მ	5,6							
48	მეტალოპლასტმასის კარების ბლოკების დაყენება	კვ.მ	2,87							
49	კედლების მობათქაშება ცემენტის ხსნარით	კვ. მ	39							
50	წყალემულსიონის საშუალებით კედლების შეღებვა	კვ.მ	39							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები ---- %									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება ----- %									
	ჯამი									
	დღგ 18 %									
	ჯამი									

პრეტენდენტის ხელმოწერა და ბეჭედი _____