

**სოფ. ქვ. ბოდბეში ახალი ჭაბურღილის ტუმბოს, სამარაგო აგზისა
და ქსელის მოწყობის სამუშაოების მოცულობითი უწყისი**

№	დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
გონთხევის უბანში დამატებითი აგზისა და ქსელების მოწყობა										
	ქსელი ჭაბურღილიდან ახალ რეზერვუარამდე									
1	გრუნტის მოთხრა ხელით სამარაგო აგზთან	მ³	5.00							
2	ფასონური ნაწილები	ცალი	10.00							
3	რეზერვუართან პორიზონტალური ტუმბოს მოწყობა	ცალი	1.00							
4	გრუნტის მოთხრა ექსკავატორით არხის მოსაწყობად 700X0.3X0.6	მ³	117.80							
5	გრუნტის ხელით დამუშავება არხში	მ³	8.20							
6	ქვიშის საფენის მოწყობა 0.2X0.2	მ³	28.00							
7	პოლიეთილენის მილის PN-8 დ-40მმ. არხში ჩადება და რეზერვუარზე დაერთება	მ	700.00							
8	ელ. კაბელის მოწყობა 2X2.5მმ	მ	30.00							
9	მიწის მიყრა ბუღდოზერით	მ³	126.00							
	ჯამი									
	სამარაგო აგზის და კოშკის მოწყობა									
1	გრუნტის მოთხრა ხელით წყალსადაწნეო კოშკის დგარების წერტილოვანი საძირკვლის მოსაწყობად	მ³	6.34							
2	ფუნდამენტისთვის ხრეშის საფუძვლის მოწყობა დატკეპნით სისქით 10 სმ.	მ³	0.58							
	ხრეში	მ³	0.71							
3	წერტილოვანი საძირკვლის ფილის არმირება,	ტ	0.11							
	არმატურა ა-III დ-16მმ.	მ	71.70							
4	ლითონის დგარების დაბეტონება ორმოებში,	მ³	5.76							
	ბეტონი მ-200	მ³	5.88							
5	ლითონის მილი დ-152მმ. კედლის სისქით 5მმ.	მ	28.00							
6	ლითონის დგარებზე ორტესებრი №24 კოჭის მოწყობა	მ	6.00							
7	ლითონის დგარებზე შეკვრების მოწყობა №14	მ	18.80							
8	ლითონის დგარებზე განმრჯენების მოწყობა კუთხოვანით №7.5 75X75X5	მ	34.20							

9	ლითონის ემალირებული აგზის 25მ ³ მოცულობის მონტაჟი	ცალი	1.00							
	აგზში ტივტივას მოწყობა	ცალი	1.00							
10	აგზიდან გამომსვლელი ფოლადის დ-50 მმ მილის მოწყობა	მ	5.00							
11	ურდულის დ-50 მმ. მოწყობა	ცალი	1.00							
12	ლითონის რეზერვუარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	კვ.მ	50.00							
	ჯამი									
	სპარტაკ ტარყაშილის უბანში ქსელის მოწყობა									
1	გრუნტის მოთხრა ექსკავატორით არხის მოსაწყობად 750X0.3X0.6	მ ³	126.00							
2	გრუნტის ხელით დამუშავება არხში	მ ³	9.00							
3	ა/ბეტონის საფარის გადაჭრა (6X0.2X0.4)	მ ³	0.50							
4	გარსაცმი ლით. მილი დ-50მმ.	მ	6.00							
5	საგალი ნაწილის შეესება ც/ბეტონის ნარევით	მ ³	0.20							
6	ქვიშის საფენის მოწყობა 0.2X0.2	მ ³	30.00							
7	პოლიეთილენის მილის PN-8 დ-32მმ. არხში ჩადება	მ	750.00							
	ფასონური ნაწილები	ცალი	10.00							
8	საუბნო ონკანების მოწყობა	ცალი	6.00							
	პლასტმასის მილი დ-20მმ	მ	12.00							
	პლასტმასის მუხლი	ცალი	12.00							
	ონკანი	ცალი	6.00							
9	პლასტმასის მილი დ-100 მმ.	მ	10.20							
	ბეტონი მ-200	მ ³	0.30							
10	მიწის მიყრა ბუღდოზერით	მ ³	135.00							
	ჯამი									
	ცენტრალურ ს/გზის პირზე ქსელის მოწყობა									
1	გრუნტის მოთხრა ექსკავატორით არხის მოსაწყობად 200X0.3X0.6	მ ³	33.60							
2	გრუნტის ხელით დამუშავება არხში	მ ³	2.40							
3	ქვიშის საფენის მოწყობა 0.2X0.2	მ ³	8.00							
4	პოლიეთილენის მილის PN-8 დ-25მმ. არხში ჩადება	მ	200.00							
	ფასონური ნაწილები	ცალი	3.00							
5	საუბნო ონკანების მოწყობა	ცალი	2.00							
	პლასტმასის მილი დ-20მმ	მ	4.00							
	პლასტმასის მუხლი	ცალი	4.00							

	ონკანი	ცალი	2.00							
6	პლასტმასის მილი დ-100 მმ.	მ	5.10							
	ბეტონი მ-200	მ³	0.10							
7	მიწის მიყრა ბუღდოზერით	მ³	36.00							
	ჯამი									
	თავის ჯამი									
	რივის უბანში ქსელის შეცვლა									
1	გრუნტის მოთხრა ექსკავატორით არხის მოსაწყობად 2000X0.3X0.6	მ³	338.00							
2	გრუნტის ხელით დამუშავება არხში	მ³	22.00							
3	ქვიშის საფენის მოწყობა 0.2X0.2	მ³	80.00							
4	პოლიეთილენის მილის PN-10 დ-32მმ. არხში ჩადება	მ	2000.00							
	ფასონური ნაწილები	ცალი	10.00							
5	მიწის მიყრა ბუღდოზერით	მ³	360.00							
	ჯამი									
	საჯარო სკოლაში ორი სველი წერტილის მოწყობა									
1	გრუნტის მოთხრა ხელით არხის მოსაწყობად 90X0.2X0.5	მ³	7.20							
2	ქვიშის საფენის მოწყობა 0.2X0.2	მ³	3.60							
3	აგზისა და ტუმბოს სადგამის მოწყობა	ცალი	1.00							
4	პოლიეთილენის მილის PN-8 დ-25მმ. არხში ჩადება	მ	90.00							
5	1 კუბ.მ. მოცულობის სამარაგო აგზის მოწყობა	ცალი	1.00							
	ტივტივა	ცალი	1.00							
6	ტუმბოს და ტენის მოწყობა	ცალი	1.00							
7	რკ/ბეტონის იატაკის და კედლის გახვრეტა პერფერატორით	ცალი	6.00							
8	ხელსაბანი ნიჟარის მოწყობა (სამასწავლებლოში და ბიბლიოთეკასთან კალიდორში)	ცალი	2.00							
9	ონკანის მოწყობა	ცალი	2.00							
10	აგზიდან ხელსაბან ნიჟარებამდე ქსელის მოწყობა პლასტმასის დ-20მმ. მილით	მ	40.00							
	ფასონური ნაწილები	ცალი	22.00							
	მუხლი	ცალი	5.00							
11	ნიჟარებთან კედელზე კაფელის მოწყობა	მ²	3.00							
	კაფელი	მ²	3.00							
	წებოცემენტი	კგ	25.00							
12	ორმოს მოთხრა ხელით კანალიზაციისთვის	მ³	2.00							
	ორმოს ამოვსება ყორე-ქვით	მ³	2.00							
13	პლასტმასის მილის დ-50მმ მოწყობა კანალიზაციისთვის	მ	12.00							
14	გრუნტის მიყრა ხელით	მ³	7.20							

	ჯამი									
	ბენაშვილების უბანში ქსელის მოწყობა									
1	გრუნტის მოთხრა ექსკავატორით არხის მოსაწყობად 200X0.3X0.6	მ ³	33.60							
2	გრუნტის ხელით დამუშავება არხში	მ ³	2.40							
3	ქვიშის საფენის მოწყობა 0.2X0.2	მ ³	8.00							
4	პოლიეთილენის მილის PN-8 დ-25მმ. არხში ჩადება	მ	200.00							
	ფასონური ნაწილები	ცალი	3.00							
5	საუბნო ონკანების მოწყობა	ცალი	2.00							
	პლასტმასის მილი დ-20მმ	მ	4.00							
	პლასტმასის მუხლი	ცალი	4.00							
	ონკანი	ცალი	2.00							
6	პლასტმასის მილი დ-100 მმ.	მ	5.10							
	ბეტონი მ-200	მ ³	0.10							
7	მიწის მიყრა ბუღდოზერით	მ ³	36.00							
	ჯამი									
	ქუსიკაშვილების უბანში ქსელის მოწყობა									
1	გრუნტის მოთხრა ექსკავატორით არხის მოსაწყობად 147X0.3X0.6	მ ³	26.50							
2	გრუნტის ხელით დამუშავება არხში	მ ³	1.70							
3	ქვიშის საფენის მოწყობა 0.2X0.2	მ ³	5.90							
4	პოლიეთილენის მილის PN-10 დ-25მმ. არხში ჩადება	მ	147.00							
	ფასონური ნაწილები	ცალი	2.00							
5	საუბნო ონკანების მოწყობა	ცალი	2.00							
	პლასტმასის მილი დ-20მმ	მ	4.00							
	პლასტმასის მუხლი	ცალი	4.00							
	ონკანი	ცალი	2.00							
6	პლასტმასის მილი დ-100 მმ.	მ	5.10							
	ბეტონი მ-200	მ ³	0.10							
7	მიწის მიყრა ბუღდოზერით	მ ³	28.20							
	ჯამი									
	პოლიკაანთ უბანში ქსელის მოწყობა									
1	გრუნტის მოთხრა ექსკავატორით არხის მოსაწყობად 80X0.3X0.6	მ ³	13.50							

