

ქ.ქუთაისში სოლომონ პირველის ქუჩის №46ა-ში არსებული შენობის სრული რეაბილიტაცია
 მასში კულტურულ-საგანმანათლებლო ობიექტის (თეატრის) აღდგენითი სამუშაოების
 ჩატარებისათვის საჭირო სახარჯთაღრიცხვა

№	დასახელება	ღირებულება, ლარი
1	2	3
1	საამშენებლო სარეკონსტრუქციო სამუშაოები	
2	გარე სანტექნიკური სამუშაოები	
3	შიგა სანტექნიკური სამუშაოები	
4	ელ. სამონტაჟო სამუშაოები	
5	სახანძრო სიგნალიზაციის ქსელის სამუშაოები	
6	დარბაზის ინვენტარის (სკამების) მოწყობის სამუშაოები	
7	სცენაზე ფარდის მოწყობის სამუშაოები	
8	ვენტილაცია კონდენცირების სამუშაოები	
	ჯამი	
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	
	ჯამი	
	დღგ 18%	
	საერთო ჯამი	

ქ.ქუთაისში სოლომონ პირველის ქუჩა №46ა–ში არსებული შენობის სრული რეაბილიტაცია მასში
კულტურულ–საგანმანათლებლო ობიექტის (თეატრის) აღდგენითი სამუშაოების ჩატარებისათვის სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაცია

საამშენებლო სარეკონსტრუქციო სამუშაოები

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილებათა	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.დემონტაჟის სამუშაოები									
1	არსებული კედლების რეკონსტრუქცია	მ ³	250,32							
2	არსებული კედლებიდან ნაღესის მოხსნა	მ ²	1490,4							
3	არსებული, ძველი ბეტონის ნარჩენების გატანა	მ ³	80,802							
4	საამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა თვითმცლელეზზე და გატანა ნაყარში	მ ³	521,804							
	ჯამი									
	2.მიწის სამუშაოები									
1	გრუნტის მოჭრა ექსკავატორით	მ ³	358,26							
2	გრუნტის დატვირთვა თვითმცლელეზზე და გატანა ნაყარში	მ ³	426,23							
	ჯამი									
	3.კონსტრუქციული ნაწილი									
	3.1.ლენტური საძირკველის მოწყობა									
1	ბეტონი მომზადება M100	მ ³	24,08							
	3.2.სვეტების ქვეშე მონოლითური საძირკველის მოწყობა	მ ³	19,51							
1	ბეტონი M-300	მ ³	19,51							
2	არმატურა A-III	ტონა	0,961							
3	არმატურა A-I	ტონა	0,188							

	3.3.მონოლითური სვეტების მოწყობა	მ³	17,91							
1	ბეტონი M-300	მ³	17,91							
2	არმატურა A-III	ტონა	2,023							
3	არმატურა A-I	ტონა	0,212							
	3.4.მონოლითური რიგელების მოწყობა	მ³	49,041							
1	ბეტონი M-300	მ³	49,041							
2	არმატურა A-III	ტონა	4,364							
3	არმატურა A-I	ტონა	1,486							
	3.5. მონოლითური ფილის მოწყობა -0,800, 2,80, 2,90 და 7,12 ნიშნულზე	მ³	68,681							
1	ბეტონი M-200	მ³	31,202							
2	ბეტონი M-300	მ³	37,468							
3	არმატურა A-III	ტონა	4,03							
4	არმატურა A-I	ტონა	2,506							
	3.6.მონოლიტური სარტყელის მოწყობა	მ³	19,401							
1	ბეტონი M-200	მ³	19,401							
2	არმატურა A-III	ტონა	0,602							
3	არმატურა A-I	ტონა	0,521							
	3.7.მონოლითური ზღუდარის მოწყობა	მ³	1,102							
1	ბეტონი M-200	მ³	1,102							
2	არმატურა A-III	ტონა	0,048							
3	არმატურა A-I	ტონა	0,014							
	2.8.მონოლითური კიბის მოწყობა	მ³	1,63							
1	ბეტონი M-200	მ³	1,63							
2	არმატურა A-III	ტონა	0,572							
	3.9. სცენის იატაკის მოწყობა									
1	ხის კოჭის მოწყობა. წიწვოვანი ჯიში(პალუბნი), ზომით 160X80მმ	მ³	0,65							

2	ხის ფიცრის მოწყობა. წიწვოვანი ჯიში(პალუბნი), ზომით 120X35მმ	მ ³	3,71							
	ჯამი									
	4.კედლების მოწყობა									
1	კედლის მოწყობა ბლოკით 40X20X20	მ ³	188,47							
2	ტიხრის მოწყობა ბლოკით 40X20X9	მ ³	4,82							
3	არსებულ კედლებზე ლითონის ბადის დამაგრება, ბიჯი 80X80მმ, d=3მმ	მ ²	1490,4							
4	შიგა კედლებისა და ტიხრების გალესვა, სილაცემენტის ხსნარით M50	მ ²	1469,92							
5	ფასადის კედლის გალესვა, სილაცემენტის ხსნარით M50	მ ²	943,12							
	ჯამი									
	5.თაღოვანი სახურავის მოწყობა არმირებული პენოპლასტით									
1	თაღოვანი, არმირებული პენოპლასტის პანელის მოწყობა, სისქით 13სმ, ZP	მ ²	1100,08							
2	პანელის, ლითონის ბადის მოწყობა, ბიჯი 10X10სმ, d=3მმ	ცალი	26							
3	ბადის მოწყობა არმატურით Φ10მმ, ბიჯი 15X15სმ	ტონა	5,5							
4	ანკერის მოწყობა არმატურა Φ10-ით	ტონა	1,07							
5	არმირებული პენოპლასტის დაბეტონება სისქით 7სმ, M300	მ ³	77,03							
6	დაბეტონებული, არმირებული პენოპლასტის მოჭიმვა ქვიშაცემენტის ხსნარით, სისქით 2სმ	მ ²	1100,08							
7	არმირებული პენოპლასტის ღესვა ჭავლეური მეთოდით (პომპით), სისქით 3სმ, M50	მ ²	1050,22							
8	სახურავის ზედა შრის იზოლაციის მოწყობა, სისქით 2მმ. მარკა OSMANLI-KEPIR-ის მსგავსი	მ ²	1279,13							
9	თუნუქის წყალშემკრები ღარების მოწყობა	გრძ.მ	89,21							
10	თუნუქის ძაბრების მოწყობა	ცალი	14							
11	თუნუქის წყალსაწრეტი მიღების მოწყობა	გრძ.მ	101,18							

	ჯამი									
	6.მინაშენი შენობის სახურავის მოწყობა									
1	სახურავის მოჭიმვა ქვიშაცემენტის ხსნარით სისქით 3სმ	მ²	51,204							
2	ორი ფენა ლინოკრომის მოწყობა, მარკა BXPP-ს მსგავსი ზომით 10000X1000 მმ	მ²	51,204							
3	თუნუქის წყალშემკრები ღარების მოწყობა	გრძ.მ	22,15							
4	თუნუქის დაბრების მოწყობა	ცალი	4							
5	თუნუქის წყალსაწრეტი მიღების მოწყობა	გრძ.მ	11,62							
6	პარაპეტის მოწყობა ბლოკით 40X20X20	მ³	2,47							
	ჯამი									
	7.მოპირკეთების სამუშაოები									
1	იატაკის მოჭიმვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით, სისქით 3სმ	მ²	357,33							
2	ფოიეში კერამოგრანიტის ფილების მოწყობა, ზომით 60X60სმ. მარკა 60F349-ის მსგავსი	მ²	114,41							
3	კიბის უჯრედში კერამოგრანიტის ფილების მოწყობა, ზომით 60X60სმ. მარკა 60F349-ის	მ²	10,54							
4	დარბაზში ლამინირებული პარკეტის მოწყობა, სისქით 12მმ. მარკა G12 GEO FIOV-ის მსგავსი	მ²	252,61							
5	თაბაშირმუყაოს ფილებით, დარბაზში შეკიდული ჭერის მოწყობა. მარკა LAFARJI-ის მსგავსი	მ²	292,65							
6	იატაკზე ლამინირებული პარკეტის მოწყობა, სისქით 12მმ. მარკა G12 GEO FIOV -ის მსგავსი	მ²	138,73							
7	საპირფარეშოს იატაკზე, მეტლახის კერამიკული ფილის მოწყობა, ზომით 40X40სმ. მარკა AAND-ს მსგავსი	მ²	17,13							
8	საპირფარეშოში კედლებზე კაფელის კერამიკული ფილის მოწყობა, ზომით 25X40სმ. მარკა 1541-ის მსგავსი	მ²	119,53							

ქ.ქუთაისში სოლომონ პირველის ქუჩა №46ა–ში არსებული შენობის სრული რეაბილიტაცია მასში კულტურულ–საგანმანათლებლო ობიექტის (თეატრის) აღდგენითი სამუშაოების ჩატარებისათვის სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

გარე სანტექნიკური სამუშაოები

[illegible]

ქ.ქუთაისში სოლომონ პირველის ქუჩა №46ა-ში არსებული შენობის სრული რეაბილიტაცია მასში
კულტურულ-საგანმანათლებლო ობიექტის (თეატრის) აღდგენითი სამუშაოების ჩატარებისათვის
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

შიგა სანტექნიკური სამუშაოები

№	სამუშაოს დასახელება	განზომი	რაოდენო	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
		ლება	ბა	ერთ.ფ ასი	ჯამი	ერთ.ფას ი	ჯამი	ერთ.ფ ასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	მილი კანალიზაციის დ100მმ-ანი, მარკა 3,2F-ის მსგავსი	გრძ.მ	12,38							
2	მილი კანალიზაციის 100მმ-ანი, 0,5მ-ანი. მარკა 3,2F-ის მსგავსი	ცალი	5,00							
3	სამკაპი დ100მმ-ანი. მარკა F-ის მსგავსი	ცალი	8,00							
4	მუხლი დ100მმ-ანი, 90 გრადუსიანი. მარკა 25F-ის მსგავსი	ცალი	6,00							
5	მუხლი დ100მმ-ანი, გაშლილი. მარკა 25F-ის მსგავსი	ცალი	4,00							
6	სამკაპი დ100X50(მმ)-ანი. მმარკა F-ის მსგავსი	ცალი	3,00							
7	მილი დ50მმ-ანი, 1მ-ანი. მარკა 3,2F-ის მსგავსი	ცალი	5,00							
8	მილი დ50მმ-ანი, 0,5მ-ანი. მარკა 3,2F-ის მსგავსი	ცალი	5,00							
9	მილი დ50მმ-ანი, 0,3მ-ანი. მარკა 3,2F-ის მსგავსი	ცალი	4,00							
10	მუხლი დ50მმ-ანი, 90 გრადუსიანი. მარკა 25F-ის მსგავსი	ცალი	7,00							
11	მუხლი დ50მმ-ანი, გაშლილი. მარკა 25F-ის მსგავსი	ცალი	5,00							
12	სამკაპი დ50მმ-ანი. მარკა F-ის მსგავსი	ცალი	4,00							
14	ტრაპი პირდაპირი, 10X10 მეტალის	ცალი	2,00							
15	ხელსაბანი ფეხით. მარკა ESVITI-ის მსგავსი	ცალი	5,00							

ქ.ქუთაისში სოლომონ პირველის ქუჩა №46ა–ში არსებული შენობის სრული რეაბილიტაცია მასში
კულტურულ–საგანმანათლებლო ობიექტის (თეატრის) აღდგენითი სამუშაოების ჩატარებისათვის

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

ელ. სამონტაჟო სამუშაოები

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	შემყვან-გამანაწილებელი ფარი გადამრთველით	კომპ.	1,00							
2	გამანაწილებელი პანელი ავტომატური გამომრთველებით	ცალი	1,00							
3	იგივე, ეკონათურით 15ვტ	ცალი	15,00							
4	იგივე, ვარვარის ნათურით 60ვტ	ცალი	2,00							
5	სანათი კედლის ტენშუდწვევი	ცალი	7,00							
6	შუქური მანქანები "გასასვლელი" წარწერით	ცალი	2,00							
7	სანათი ღუმინისცენციური ნათურებით მტვერწაღშუდწვევი	ცალი	10,00							
8	შტეფსელის როზეტი	ცალი	16,00							
9	შტეფსელის როზეტი ჩამამიწებელი კონტაქტით	ცალი	8,00							
10	შტეფსელის როზეტი ფერმეტული	ცალი	5,00							
11	გამომრთველი ერთკლავიშიანი	ცალი	18,00							
12	გამომრთველი ორკლავიშიანი	ცალი	2,00							
13	სადენი სპილენძის ПВ-3 2,5მმ²	მ	1000,86							
14	სადენი სპილენძის ППВ 2X2მმ²	მ	550,56							
15	კაბელი სპილენძის ВВГ 3X35+1X16მმ²	მ	10,62							
16	კაბელი სპილენძის ВВГ 3X2,5მმ²	მ	140,08							
17	კოლოფი განმაშტოებელი	მ	60,37							
18	ფოლადის ზოლი 40X40მმ	მ	40,28							
19	ფოლადი კუთხოვანი 40X40X4მმ	მ	24,12							

ქ.ქუთაისში სოლომონ პირველის ქუჩა №46ა-ში არსებული შენობის სრული რეაბილიტაცია მასში

კულტურულ-საგანმანათლებლო ობიექტის (თეატრის) აღდგენითი სამუშაოების ჩატარებისათვის

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

სახანძრო სიგნალიზაციის ქსელების მოწყობა

№	სამუშაოს დასახელება	განზო მიღებ ა	რაოდენ ობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ფ ასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	სახანძრო სიგნალიზაციის პანელი ზონით	ცალი	1,00							
2	კვამლზე შემგრძნობი დეტექტორი	ცალი	31,00							
3	სტრობნათურა სირენით	ცალი	1,00							
4	გამანაწილებელი კოლოფი 10x2	ცალი	1,00							
5	განმაშტოებელი კოლოფი	ცალი	2,00							
6	პლასტიკატის კორობო ზომით 25X16	გრძ.მ	30,81							
7	პლასტიკატის კორობი ზომით 12X12	გრძ.მ	50,34							
8	კაბელი ტევ. 8X2X0.75	გრძ.მ	35,06							
9	სადენი 1X4X0.75	გრძ.მ	850,61							
10	სადენი PB-2/2x1.5	გრძ.მ	20,24							
11	სახანძრო ფარი	კომპლ.	1,00							
12	შიგა სახანძრო ონკანი	კომპლ.	1,00							
13	ცეცხლჩამქრობი (ნახშირორჟანგა)	ცალი	2,00							

სცენაზე ფარდების მოწყობის სამუშაოები

[illegible]

ქ.ქუთაისში სოლომონ პირველის ქუჩა №46ა-ში არსებული შენობის სრული რეაბილიტაცია მასში კულტურულ-საგანმანათლებლო ობიექტის (თეატრის) აღდგენითი სამუშაოების ჩატარებისათვის საჭირო სახარჯთადრიცხვო დოკუმენტაცია.

ვენტილაცია-კონდუქციების სამუშაოები

[illegible]