

**ქ. წალენჯიხის სალიას ქუჩის ასფალტის საფარით მოპირკეთების სამუშაოების
ხარჯთაღრიცხვა**

შედგენილია 2013წ II კვ. ღონეზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება **0,00** ლარი
მათ შორის ხელფასი **0,00** ლარი

№	შიფრი №	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	ნორმატივით ერთეული ზო	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მაქანიზმები		ჯამი
						ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ა. დემონტაჟი										
1	46-25-1	არსებული ბეტონის ბორდიურების დემონტაჟი	მ³		46,16							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	7,3	336,97							
		ავტოლამტვირთველი 5 ტნ.	მ/სთ	3,7	170,79							
2	27-9-1	ქვაფენილის აღება ბორდიურების გასწვრივ გვერდზე დაყრით დაპრესილი ბეტონის ფილები (შემდგომ გამოყენებისათვის)	მ²		250,000							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0,15	37,500							
3	1-17-3	საკანალიზაციო ქსელისა და ბორდიურებისათვის მიწის გაჭრა	მ³		64,800							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0,677	43,870							
		ექსკავატორი 0.65 მ³	მ/სთ	0,0578	3,745							
		ბულდოზერი 79 კვტ.	მ/სთ	0,0125	0,810							
		სხვა მასალები	ლარი	0,00282	0,183							
4	1-64-3	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ³		6,480							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0,216	1,400							
5		ყამირისა და ასფალტის ნამტვრევების ა/მანქანებით და გატანა 10 კმ-ზე	ტნ.	1,85	217,26							
Енир		ასფალტის საფარის მოფრეზვა ბარაბანის სიგანით 2000 მმ-დე სისქით 7 სმ და დატვირთვა ა/მანქანებზე (სალიას ქუჩის დასაწყისში 20 სმ-ის მოჭრით ნიშნულის დასაწევად)	მ²		4970,90							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0,0427	212,26							
		ავტოლამტვირთველი 5 ტნ.	მ/სთ	0,00045	2,24							

6	27-03-011-4-012-4	კომპრესორი თვითმოძრავე შიდა წვის ძრავით 7 ატმ, 6 კუბ. მ/წთ	მ/სთ	0,00045	2,24							
		სანგრევი ჩაქუნები მომუშავე მოძრავ კომპრესორებზე	მ/სთ	0,0009	4,47							
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ.	მ/სთ	0,0075	37,28							
		წყალი	მ³	0,0016	7,95							
		საგზაო თვითმავალი ფრეზ-მანქანა ბარაბნის სიგანით 2000 მმ	მ/სთ	0,0075	37,28							
		ავტოთვითსაცლელი 15 ტნ.	მ/სთ	0,0186	92,46							
7		ასფალტის ანაფრეზისა და სამშენებლო ნარჩენების გატანა ა/მანქანებით 10 კმ-ზე	ტნ.	2,2	765,52							
		ჯამი თავი.										
		ბ. მონტაჟი										
1	27-19-4	ახალი გრანიტის ბორდიურების მოწყობა 30X15 (ბეტონის ფუძეზე)	გრძ.მ.		577,000							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	1,1	634,70							
		მანქანები	მ/სთ	0,071	40,97							
		გრანიტის ქვის ბორდიურები 30X15	გრძ.მ.	1	577,00							
		ბეტონი მ-250	მ³	0,0295	17,02							
		ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	მ³	0,0006	0,35							
		სხვა მასალები	ლარი	0,096	55,39							
2	23-4-3,	კანალიზაციის პლასტმასის გოფირებული მილების მოწყობა დ=300 მმ.	გრძ.მ.		293,70							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	1,19	349,503							
		სხვა მანქანები	ლარი	0,335	98,390							
		პლასტმასის გოფირებული მილი დ=300 მმ	გრძ.მ	0,995	292,2315							
3	27-7-2,	თხრილის შევსება ქვიშით თხრილის ფსკერზე 10 სმ. და მილის ზემოდან 10 სმ შეფარვით	მ³		89,28							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0,15	13,393							
		ავტოგრეიდერი 79 კვტ	მ/სთ	0,0216	1,929							
		სატკეპნი 18 ტნ	მ/სთ	0,0273	2,437							
		ქვიშა	მ³	1,2	107,142							
4	27-7-2,	თხრილის შევსება ბალასტით	მ³		176,22							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0,15	26,433							
		ავტოგრეიდერი 79 კვტ	მ/სთ	0,0216	3,806							
		სატკეპნი 18 ტნ	მ/სთ	0,0273	4,811							

		ბალასტი	მ³	1,2	211,464							
5	23-22-1.	შეჭრა არსებულ კანალიზაციის ჭებში	ადგ.		2,00							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	16,8	33,600							
		ბეტონი მ-100	მ³	0,05	0,100							
		ქვიშა	მ³	0,2	0,400							
		სხვა მასალა	მ³	1,07	2,140							
6	22-30-2,	საკანალიზაციო რკ/ბეტონის ჭის ძირის მოწყობა მ-200 ბეტონით (10 ცალი) 1.2X1.2X0.2X10=2.88 მ3	მ³		2,88							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	17,2	49,536							
		სხვა მანქანები	მ/სთ	8,66	24,941							
		რკ/ბეტონის ფილები ძირის	მ³	0,41	1,181							
		არმატურა	ტნ.	0,061	0,176							
		ბეტონი მ-150 მ	მ³	0,117	0,337							
		ბეტონი მ-100 მ	მ³	0,258	0,743							
		სხვა მასალები	ლარი	7,39	21,283							
7	22-30-2,	კანალიზაციის რკ/ბეტონის ჭის კედლის რგოლების მოწყობა სახურავით დ=1,00 მ. H=1,5	მ³		11,78							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	17,2	202,616							
		სხვა მანქანები	მ/სთ	8,66	102,015							
		რკ/ბეტონის რგოლები	ც.		10,000							
		რკ/ბეტონის სახურავის ფილა	მ³	0,41	4,830							
		არმატურა	ტნ.	0,061	0,719							
		ბეტონი მ-150 მ	მ³	0,117	1,378							
		ბეტონი მ-100 მ	მ³	0,258	3,039							
		ლუქი თუჯის	ც.		10,000							
		სხვა მასალები	ლარი	7,39	87,054							
8	რ-19-82	საკანალიზაციო ჭებისა და არსებული სანიდერე ცხაურების ზედაპირების ამადლება გასწორება საპროექტო ნიშნულამდე	ც.		22,00							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	4,12	90,64							
		აგური	ც.	51	1122,00							
		ხსნარი ცემენტის	მ³	0,035	0,77							
9	23-23-1	არსებული ჭის თავების მონტაჟი	ც.		22,00							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	1,54	33,88							
		მანქანები	ლარი	0,09	1,98							
		ანაფრეზი ზედაპირების დამუშავება ბიტუმის მასტიკით	მ²		4970,90							

10	გამ. 27-32 27-42 E17-5	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0,049	243,57							
		ავტოგუდრონატორი 7000 ლ	მ/სთ	0,00328	16,30							
		სხვა მანქანები	ლარი	0,00086	4,27							
		ბიტუმის მასტიკა	კგ.	0,5	2485,45							
		სხვა მასალები	ლარი	0,0263	130,73							
11	27-39-1	მსხვილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბეტონისაგან საფარის ქვედა ფენის („B“ ტიპი I მარკა) მოწყობა სისქით 4 სმ	მ²		4970,90							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0,0375	186,41							
		ასფალტის დამგები	მ/სთ	0,00302	15,01							
		სატკეპნი 5 ტნ	მ/სთ	0,0037	18,39							
		სატკეპნი 10 ტნ	მ/სთ	0,0111	55,18							
		სხვა მანქანები	ლარი	0,0023	11,43							
		ა/ბეტონი (ტრანსპორტირება 15 კმ)	ტნ	0,0974	484,17							
		სხვა მასალები	ლარი	0,0145	72,08							
12	27-39-1	წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბეტონისაგან საფარის ზედა ფენის („B“ ტიპი I მარკა) მოწყობა სისქით 3 სმ	მ²		4970,90							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0,03736	185,71							
		ასფალტის დამგები	მ/სთ	0,00302	15,01							
		სატკეპნი 5 ტნ	მ/სთ	0,0037	18,39							
		სატკეპნი 10 ტნ	მ/სთ	0,0111	55,18							
		სხვა მანქანები	ლარი	0,0023	11,43							
		ა/ბეტონი (ტრანსპორტირება 15 კმ)	ტნ	0,0822	408,61							
		სხვა მასალები	ლარი	0,0141	70,09							
13	27-44-2,	არსებული ქვაფენილის მოწყობა (20% ახალის შეძენით)	მ²		250,00							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	0,402	100,50							
		სხვა მანქანები	ლარი	0,129	32,25							
		ქვაფენილი	მ²	0,2	50,00							
		ქვიშა	მ³	0,0005	0,13							
		ქვიშის ტრანსპორტირება 15კმ	მ³	1,85	0,23							
				ჯამი თავი. ბ								
		სულ ჯამი										
		ზედნადები ხარჯები	8%									
		ჯამი										
		გეგმიური დაგროვება	6%									

[illegible]