

თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორია, კადეტთა კორპუსი №2-ის სახურავის რეაბილიტაცია

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 1

სარემონტო სამუშაოები

სულ ღირებულება
ლარი
6 094,19

შედგენილია 2013 წლის III კვ. მიმდინარე ფასებში

	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განკ.ერთ	ერთ.ნორმ.	რაოდენ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
					ერთ ღირ	სულ	ერთ ღირ	სულ	ერთ ღირ	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	დემონტაჟის სამუშაოები										
1	დაზიანებული თუნუქის აყრა ქვემოთ ჩამოტანით	მ2		59.00							
2	ხის მოლარტყვის მოხსნა საკვამლე მილის გარშემო ქვემოთ ჩამოტანით	მ2		35.00							
3	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა თვითმცლელელებზე ხელით	მ3		3.00							
4	სამშენებლო ნაგვის გატანა	რეისი		1.00							

ასასველელი კიბის მხრიდან თუნუქის სახურავის 1.65მ-იანი უბანი გაიწმინდოს ჟანგისაგან და შეიღებოს სურიკის საღებავით	მ2		13.20							
არსებულ ვენტ.შახტაზე მოეწყოს ლითონის δ=2მმ ქოლგა სამაგრებით	მ2		1.000							
დაკიდული ღარის მოწყობა	გრძ/მ		32.00							
ღარი	გრძ/მ	1.1	35.20							
დუბელ-შურუპი	ც	4	128.00							
ღარის სამაგრები	ც	2	64.00							
საწვიმარი მილის მოწყობა	გრძ/მ		25.00							
საწვიმარი მილი	გრძ/მ	1.2	30.00							
დუბელ-შურუპი	ც	2	50.00							
მილის სამაგრები	ც	1	25.00							
ძაბრის მოწყობა დამზადებით	ცალი		5.00							
საწვიმარი მილის მუხლის დამზადება მოწყობა	ცალი		5.00							
ფასადის კედლების ცალმხრივი გაძლიერება არმატურის ბადით 5 მ2-ზე	ტნ		0.015							
-არმატურა	ტნ	1.050	0.0158							
-ელექტროდი	კვ	12.000	0.18							

	–შესაკრავი მათეული	კბ.		0.50							
	კედლების მაღალხარისხოვანი ლესვა ქვ/ცემენტის ხსნარით	მ2		40.00							
	– ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-150	მ ³	0.0510	2.04							
	– ქვიშა	მ3	1.21	2.47							
	– ცემენტი M400	ტნ	0.40	0.82							
	ჯამი										
	ზედნადები ხარჯები %										
	ჯამი										
	ბეგმიური დაგროვება %										
	ჯამი										
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები 5%										
	ჯამი										
	დ.დ.გ. 18%										
	ჯამი										

შეადგინა:

გ. მახარაძე