ქ. ქუთაისში, ავტომშენებლის ქუჩაზე მდებარე შენობის საცხოვრებელ ბინებად გადაკეთების

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №1–2

წყალმომარაგება

სულ ღირებულება
ლარი
19,675.00

შედგენილია 2013 წლის II კვ. მიმდინარე ფასებში

	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება,	გან.ერთ	რაოდენ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ ღირ	სულ	ერთ ღირ	სულ	ერთ ღირ	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	წყალსადენის პლასტმასის მილები d32(ფასონური ნაწილებით)	გრძ.მ	370.00							
2	წყალსადენის პლასტმასის მილები d25(ფასონური ნაწილებით)	გრძ.მ	430.00							
3	წყალსადენის პლასტმასის მილები d20(ფასონური ნაწილებით)	გრძ.მ	735.00							
4	ურდული d80	ცალი	1.00							
5	ვენტილი d32	ცალი	7.00							
6	ვენტილი d25	ცალი	65.00							
7	სამზარეულოს უჟანგავი ნიჟარის შემრევი	კომპლ	65.00							
8	ხელსაბანის შემრევი	კომპლ	65.00							
9	შხაპის შემრევი	კომპლ	65.00							
10	ტრაპი	ცალი	65.00							
11	მასალების ტრანსპორტირება დატვირთვა გადმოტვირთვის გათვალისწინებით	რეისი	2.00							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები %									

	ჯამი									
	მოგება %									
	ჯამი									

შეადგინა: / ვ. მაქაცარიამ/