

აგარაკები „სტანდარტები“ და „ვარდი“

| № | მოცულობები დასახელება | განზ/ერთ | რაოდენობა |
|----|---|-----------------|------------------|
| | | | |
| 1 | ასფალტის საფარის აყრა-აღდგენა | მ2 | 15 |
| 2 | პოლიეთოლენის მილის დ-110მმ მონტაჟი | გრძ.მ | 2900 |
| 3 | პოლიეთოლენის მილის დ-90მმ მონტაჟი | გრძ.მ | 500 |
| 4 | პოლიეთოლენის მილის დ-75მმ მონტაჟი | გრძ.მ | 700 |
| 5 | პოლიეთოლენის მილის დ-50მმ მონტაჟი | გრძ.მ | 1200 |
| 6 | პოლიეთოლენის მილის დ-40მმ მონტაჟი | გრძ.მ | 800 |
| 7 | პოლიეთოლენის მილის დ-20მმ მონტაჟი | გრძ.მ | 350 |
| 8 | პოლ.ფასონური ნაწილების მონტაჟი | ც | 392 |
| 9 | საშ.წნევის ონკანის დ20მმ. მონტაჟი | ც | 69 |
| 10 | რეგულატორის კარადის მონტაჟი | ც | 69 |
| 11 | რეგულატორის მონტაჟი | ც | 69 |
| 12 | დამსშობის დ-20მმ მონტაჟი | ც | 69 |
| 13 | ქანი-ჭანჭიკი კარადების დასამაგრებლად მონტაჟი | ც | 276 |
| 14 | ტრანშეის გათხრა ექსლატორით | მ3 | 3480 |
| 15 | მანიშნებელი ლენტის მოწყობა | გრძ/მ | 5800 |
| 16 | ქვიშის ბალიშის მოწყობა | მ3 | 870 |
| 17 | ბალასტით ტრანშეის შევსება | მ3 | 415,0 |
| 18 | ადგილობრივი გრუნტის ჩაყრა ტრანშეიში | მ3 | 2195 |
| 19 | ზედმეტი გრუნტის გატანა | მ3 | 1285 |
| 20 | ტრანშეის გათხრა ხელით განშტოებებზე | მ3 | 140 |
| 21 | ორმოების ამოთხრა ხელით რეგულ.საყრდენებისთვის | მ3 | 10 |
| 22 | საყრდენების დაბეტონება | მ3 | 9,8 |
| 23 | საყრდენი მილის დ-100მმ მონტაჟი | გრძ/მ | 45 |
| 24 | საყრდენი მილის დ-50მმ მონტაჟი | გრძ/მ | 152 |
| 25 | ხიდზე გადასასვლელი კრონშტენების მოწყობა | ც | 50 |
| 26 | ფოლადის მილის დ100მმ მონტაჟი | გრძ/მ | 400 |
| 27 | სარტყელის მოწყობა უძრავი საყრდენისათვის | გრძ/მ | 5,0 |
| 28 | ფირფიტების მოწყობა უუთებზე და საყრდენებზე | ც | 81 |
| 29 | პარანიტის დალაგება | მ2 | 3,72 |
| 30 | საშ. წნევის დ-100მმ ჩამკეტის (სფეროსებრი) მონტაჟი | კომპლ | 4 |
| 31 | მუხლის დ100მმ. მონტაჟი | ც | 11 |
| 32 | გარცმის მილის დ150მმ მოწყობა | გრძ/მ | 15 |
| 33 | პოლ. გარცმის მილში დ40მმ. გატარება | გრძ/მ | 173 |
| 34 | იზოლაციის მოწყობა | კბ | 17 |
| 35 | ბიტუმით მილების შედებვა | კბ | 3 |
| 36 | პირაპირების ყ სხივებით გაშუქება | ც | 7 |

