

ზუგდიდი

№ რიგითი	სამუშაოებისა და ხარჯების დასახელება	ერთეულის განზომილება	ნორმატივის მიხედვით	რაოდენობა	სახარჯთადრიცხვო ღირებულება,ლარი		მათ შორის ხელფასები
					ერთეულზე	სულ	
1	3	4		5			
	I. მიწის სამუშაოები						
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით	100 მ3		0,15			
	შრომატევადობა	კაც/სთ	206	30,9			
	ნაწილი გრუნტის დატვირთვა და გატანა 15 კმ-ზე	ტ		11			
	მანქანები 7 ლარი+4 ლარ- დატვირთვა	ტ	1	11			
	II. საძირკვლები						
2	ბეტონის მომზადების მოწყობა B-7.5	100მ3		0,0165			
	შრომის დანახარჯი	კ-სთ	100	1,65			
	მანქანები	ლარი	28,3	0,47			
	ბეტონი B-7.5	მ3	102	1,68			
	სხვა მასალები	ლარი	62	1,02			
	მონოლით. რკინაბეტონის წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა მფ-1, მფ-2, მფ-4.	100მ3		0,073			
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	666	48,62			
	მანქანები -	ლარი	59	4,31			
	არმატურა A-I	ტ		0,172			
	არმატურა A-III	"		0,11			
	ბეტონი B-25	მ3	101,5	7,41			
	ქაღალბის ფარი 25 მმ	მ2	80	5,84			
	ფიცარი 40 მმ და მეტი III ხარ.	მ3	0,9	0,07			
	სხვა მასალები	ლარი	40	2,92			

	ჩასატანებული დეტალი ჩდ-1 (იხ. კალკ. ქვემოთ)	კბ		620,00			
	ტურნიკეტი 1-1						
3	მილის 120 მმ მოწყობა-დამონტაჟება კომპლექტში	კბ		240,00			
	ლითონის მილი 120 მმ	კბ		176,00			
	არმატურა დ=32 მმ, ა-III	კბ		52,00			
	ფურცელი 6X150	კბ		12			
	ქანჩი საყელურით მ=14 მმ	ც		48			
	საჭრელი ქვა	ც		3			
	ელექტროდი	კბ		0,5			
	ტურნიკეტი 2,3						
4	მილის 120 მმ მოწყობა-დამონტაჟება კომპლექტში	კბ		110,00			
	ლითონის მილი 120 მმ	კბ		84,00			
	არმატურა დ=32 მმ, ა-III	კბ		18,00			
	ფურცელი 6X150	კბ		8			
	ქანჩი საყელურით მ=14 მმ	ც		14			
	საჭრელი ქვა	ც		2			
	ელექტროდი	კბ		1			
	ხის ძელი	მ3		0,067			
	ტურნიკეტი 1-3						
5	მილის 120 მმ მოწყობა-დამონტაჟება კომპლექტში	კბ		488,00			
	ლითონის მილი 120 მმ	კბ		282,00			
	არმატურა დ=32 მმ, ა-III	კბ		194,00			
	ფურცელი 6X150	კბ		12			
	ქანჩი საყელურით მ=14 მმ	ც		48			
	საჭრელი ქვა	ც		2			

	ელექტროდი	კბ		0,4			
	ტურნიკეტი 1-4						
6	მილის 50-32 მმ მოწყობა-დამონტაჟება კომპლექტში	კბ		84,00			
	ლითონის მილი 50 მმ	კბ		32,00			
	ლითონის მილი 32 მმ	კბ		52,00			
	ქანჩი საველურით მ=14 მმ	ც		32			
	საჭრელი ქვა	ც		1			
	ელექტროდი	კბ		0,2			
	ლითონის ზედაპირის შეღებვა	100 მ2		0,15			
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	68,00	10,20			
	მანქანები -	ლარი	0,03	0,00			
	სადგბავი ლითონის ანტიკოროზიული	კბ	80,00	12,00			
	სხვა მასალები	ლარი	0,19	0,03			
7	ჯამი I- III თავის						
	სატრანსპორტო ხარჯები მასალის ღირებულებიდან	%					
	სულ ჯამი						
	ზედნადები ხარჯები	%					
	სულ ჯამი						
	მოგება	%					
	სულ ჯამი						
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%					
	სულ ჯამი						
	დ.ღ.გ.	18%					
	სულ ჯამი						

ბორჯომი							
№ რიგითი	სამუშაოებისა და ხარჯების დასახელება	ერთეულის განზომილება	ნორმატივის მიხედვით	რაოდენობა	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება,ლარი		მათ შორის ხელფასები
					ერთეულზე	სულ	
1	3	4		5			
	I. მიწის სამუშაოები						
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით	100 მ3		0,15			
	შრომატევადობა	კაც/სთ	206	30,9			
	ნაწილი გრუნტის დატვირთვა და გატანა 15 კმ-ზე	ტ		11			
	მანქანები 7 ლარი+4 ლარ- დატვირთვა	ტ	1	11			
	II. საძირკვლები						
2	ბეტონის მომზადების მოწყობა B-7.5	100მ3		0,0165			
	შრომის დანახარჯი	კ-სთ	100	1,65			
	მანქანები	ლარი	28,3	0,47			
	ბეტონი B-7.5	მ3	102	1,68			
	სხვა მასალები	ლარი	62	1,02			
	მონოლით. რკინაბეტონის წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა მფ-1, მფ-2, მფ-4.	100მ3		0,073			
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	666	48,62			
	მანქანები -	ლარი	59	4,31			
	არმატურა A-I	ტ		0,172			
	არმატურა A-III	"		0,11			
	ბეტონი B-25	მ3	101,5	7,41			
	ყალიბის ფარი 25 მმ	მ2	80	5,84			
	ფიცარი 40 მმ და მეტი III ხარ.	მ3	0,9	0,07			
	სხვა მასალები	ლარი	40	2,92			
	ჩასატანებული დეტალი ჩდ-1 (იხ. კალკ. ქვემოთ)	კმ		620,00			

	ტურნიკეტი 1-1						
3	მილის 120 მმ მოწყობა-დამონტაჟება კომპლექტში	კპ		240,00			
	ლითონის მილი 120 მმ	კპ		176,00			
	არმატურა დ=32 მმ, ა-III	კპ		52,00			
	ფურცელი 6X150	კპ		12			
	ქანჩი საყვდურით მ=14 მმ	ც		48			
	საჭრელი ქვა	ც		3			
	ელექტროდი	კპ		0,5			
	ტურნიკეტი 2,3						
4	მილის 120 მმ მოწყობა-დამონტაჟება კომპლექტში	კპ		110,00			
	ლითონის მილი 120 მმ	კპ		84,00			
	არმატურა დ=32 მმ, ა-III	კპ		18,00			
	ფურცელი 6X150	კპ		8			
	ქანჩი საყვდურით მ=14 მმ	ც		14			
	საჭრელი ქვა	ც		2			
	ელექტროდი	კპ		1			
	ხის ძელი	მპ		0,067			
	ტურნიკეტი 1-3						
5	მილის 120 მმ მოწყობა-დამონტაჟება კომპლექტში	კპ		488,00			
	ლითონის მილი 120 მმ	კპ		282,00			
	არმატურა დ=32 მმ, ა-III	კპ		194,00			
	ფურცელი 6X150	კპ		12			
	ქანჩი საყვდურით მ=14 მმ	ც		48			
	საჭრელი ქვა	ც		2			
	ელექტროდი	კპ		0,4			

	ტურნიკეტი 1-4						
6	მილის 50-32 მმ მოწყობა-დამონტაჟება კომპლექტში	კბ		84,00			
	ლითონის მილი 50 მმ	კბ		32,00			
	ლითონის მილი 32 მმ	კბ		52,00			
	ქანჩი საყელურით მ=14 მმ	ც		32			
	საჭრელი ქვა	ც		1			
	ელექტროდი	კბ		0,2			
	ლითონის ზედაპირის შეღებვა	100 მ2		0,15			
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	68,00	10,20			
	მანქანები -	ლარი	0,03	0,00			
	საღებავი ლითონის ანტიკოროზიული	კბ	80,00	12,00			
	სხვა მასალები	ლარი	0,19	0,03			
7	ჯამი I- III თავის						
	სატრანსპორტო ხარჯები მასალის ღირებულებიდან	%					
	სულ ჯამი						
	ზედნადები ხარჯები	%					
	სულ ჯამი						
	მოგება	%					
	სულ ჯამი						
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%					
	სულ ჯამი						
	დ.ღ.გ.	18%					
	სულ ჯამი						

ნინოწმინდა							
№ რიგითი	სამუშაოებისა და ხარჯების დასახელება	ერთეულის განზომილება	ნორმატივის მიხედვით	რაოდენობა	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება,ლარი		მათ შორის ხელფასები
					ერთეულზე	სულ	
1	3	4		5			
	I. მიწის სამუშაოები						
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით	100 მ3		0,15			
	შრომატევადობა	კაც/სთ	206	30,9			
	ნაწილი გრუნტის დატვირთვა და გატანა 15 კმ-ზე	ტ		11			
	მანქანები 7 ლარი+4 ლარ- დატვირთვა	ტ	1	11			
	II. საძირკვლები						
2	ბეტონის მომზადების მოწყობა B-7.5	100მ3		0,0165			
	შრომის დანახარჯი	კ-სთ	100	1,65			
	მანქანები	ლარი	28,3	0,47			
	ბეტონი B-7.5	მ3	102	1,68			
	სხვა მასალები	ლარი	62	1,02			
	მონოლით. რკინაბეტონის წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა მფ-1, მფ-2, მფ-4.	100მ3		0,073			
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	666	48,62			
	მანქანები -	ლარი	59	4,31			
	არმატურა A-I	ტ		0,172			
	არმატურა A-III	"		0,11			
	ბეტონი B-25	მ3	101,5	7,41			
	ყალიბის ფარი 25 მმ	მ2	80	5,84			
	ფიცარი 40 მმ და მეტი III ხარ.	მ3	0,9	0,07			
	სხვა მასალები	ლარი	40	2,92			
	ჩასატანებული დეტალი ჩდ-1 (იხ. კალკ. ქვემოთ)	კმ		620,00			

	ტურნიკეტი 1-1						
3	მილის 120 მმ მოწყობა-დამონტაჟება კომპლექტში	კბ		240,00			
	ლითონის მილი 120 მმ	კბ		176,00			
	არმატურა დ=32 მმ, ა-III	კბ		52,00			
	ფურცელი 6X150	კბ		12			
	ქანჩი საყვდურით მ=14 მმ	ც		48			
	საჭრელი ქვა	ც		3			
	ელექტროდი	კბ		0,5			
	ტურნიკეტი 2,3						
4	მილის 120 მმ მოწყობა-დამონტაჟება კომპლექტში	კბ		110,00			
	ლითონის მილი 120 მმ	კბ		84,00			
	არმატურა დ=32 მმ, ა-III	კბ		18,00			
	ფურცელი 6X150	კბ		8			
	ქანჩი საყვდურით მ=14 მმ	ც		14			
	საჭრელი ქვა	ც		2			
	ელექტროდი	კბ		1			
	ხის ძელი	მკ		0,067			
	ტურნიკეტი 1-3						
5	მილის 120 მმ მოწყობა-დამონტაჟება კომპლექტში	კბ		488,00			
	ლითონის მილი 120 მმ	კბ		282,00			
	არმატურა დ=32 მმ, ა-III	კბ		194,00			
	ფურცელი 6X150	კბ		12			
	ქანჩი საყვდურით მ=14 მმ	ც		48			
	საჭრელი ქვა	ც		2			
	ელექტროდი	კბ		0,4			

	ტურნიკეტი 1-4						
6	მილის 50-32 მმ მოწყობა-დამონტაჟება კომპლექტში	კბ		84,00			
	ლითონის მილი 50 მმ	კბ		32,00			
	ლითონის მილი 32 მმ	კბ		52,00			
	ქანჩი საყელურით მ=14 მმ	ც		32			
	საჭრელი ქვა	ც		1			
	ელექტროდი	კბ		0,2			
	ლითონის ზედაპირის შეღებვა	100 მ2		0,15			
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	68,00	10,20			
	მანქანები -	ლარი	0,03	0,00			
	სადგბავი ლითონის ანტიკოროზიული	კბ	80,00	12,00			
	სხვა მასალები	ლარი	0,19	0,03			
7	ჯამი I- III თავის						
	სატრანსპორტო ხარჯები მასალის ღირებულებიდან	%					
	სულ ჯამი						
	ზედნადები ხარჯები	%					
	სულ ჯამი						
	მოგება	%					
	სულ ჯამი						
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%					
	სულ ჯამი						
	დ.ღ.გ.	18%					
	სულ ჯამი						

ქუთაისი							
№ რიგითი	სამუშაოებისა და ხარჯების დასახელება	ერთეულის განზომილება	ნორმატივის მიხედვით	რაოდენობა	სახარჯთადრიცხვო ღირებულება,ლარი		მათ შორის ხელფასები
					ერთეულზე	სულ	
1	3	4		5			
	I. მიწის სამუშაოები						
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით	100 მ3		0,15			
	შრომატევადობა	კაც/სთ	206	30,9			
	ნაწილი გრუნტის დატვირთვა და გატანა 15 კმ-ზე	ტ		11			
	მანქანები 7 ლარი+4 ლარ- დატვირთვა	ტ	1	11			
	II. საძირკვლები						
2	ბეტონის მომზადების მოწყობა B-7.5	100მ3		0,0165			
	შრომის დანახარჯი	კ-სთ	100	1,65			
	მანქანები	ლარი	28,3	0,47			
	ბეტონი B-7.5	მ3	102	1,68			
	სხვა მასალები	ლარი	62	1,02			
	მონოლით. რკინაბეტონის წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა მფ-1, მფ-2, მფ-4.	100მ3		0,073			
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	666	48,62			
	მანქანები -	ლარი	59	4,31			
	არმატურა A-I	ტ		0,172			
	არმატურა A-III	"		0,11			
	ბეტონი B-25	მ3	101,5	7,41			
	ქაღალბის ფარი 25 მმ	მ2	80	5,84			
	ფიცარი 40 მმ და მეტი III ხარ.	მ3	0,9	0,07			
	სხვა მასალები	ლარი	40	2,92			
	ჩასატანებელი დეტალი ჩდ-1 (იხ. კალკ. ქვემოთ)	კბ		620,00			

	ტურნიკეტი 1-1						
3	მილის 120 მმ მოწყობა-დამონტაჟება კომპლექტში	კბ		240,00			
	ლითონის მილი 120 მმ	კბ		176,00			
	არმატურა დ=32 მმ, ა-III	კბ		52,00			
	ფურცელი 6X150	კბ		12			
	ქანჩი საყვდურით მ=14 მმ	ც		48			
	საჭრელი ქვა	ც		3			
	ელექტროდი	კბ		0,5			
	ტურნიკეტი 2,3						
4	მილის 120 მმ მოწყობა-დამონტაჟება კომპლექტში	კბ		110,00			
	ლითონის მილი 120 მმ	კბ		84,00			
	არმატურა დ=32 მმ, ა-III	კბ		18,00			
	ფურცელი 6X150	კბ		8			
	ქანჩი საყვდურით მ=14 მმ	ც		14			
	საჭრელი ქვა	ც		2			
	ელექტროდი	კბ		1			
	ხის ძელი	მკ		0,067			
	ტურნიკეტი 1-3						
5	მილის 120 მმ მოწყობა-დამონტაჟება კომპლექტში	კბ		488,00			
	ლითონის მილი 120 მმ	კბ		282,00			
	არმატურა დ=32 მმ, ა-III	კბ		194,00			
	ფურცელი 6X150	კბ		12			
	ქანჩი საყვდურით მ=14 მმ	ც		48			
	საჭრელი ქვა	ც		2			
	ელექტროდი	კბ		0,4			

	ტურნიკეტი 1-4						
6	მილის 50-32 მმ მოწყობა-დამონტაჟება კომპლექტში	კბ		84,00			
	ლითონის მილი 50 მმ	კბ		32,00			
	ლითონის მილი 32 მმ	კბ		52,00			
	ქანჩი საყელურით მ=14 მმ	ც		32			
	საჭრელი ქვა	ც		1			
	ელექტროდი	კბ		0,2			
	ლითონის ზედაპირის შეღებვა	100 მ2		0,15			
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	68,00	10,20			
	მანქანები -	ლარი	0,03	0,00			
	სადგბავი ლითონის ანტიკოროზიული	კბ	80,00	12,00			
	სხვა მასალები	ლარი	0,19	0,03			
7	ჯამი I- III თავის						
	სატრანსპორტო ხარჯები მასალის ღირებულებიდან	%					
	სულ ჯამი						
	ზედნადები ხარჯები	%					
	სულ ჯამი						
	მოგება	%					
	სულ ჯამი						
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%					
	სულ ჯამი						
	დ.ღ.გ.	18%					
	სულ ჯამი						

ქობულეთი							
№ რიგითი	სამუშაოებისა და ხარჯების დასახელება	ერთეულის განზომილება	ნორმატივის მიხედვით	რაოდენობა	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება,ლარი		მათ შორის ხელფასები
					ერთეულზე	სულ	
1	3	4		5			
	I. მიწის სამუშაოები						
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით	100 მ3		0,15			
	შრომატევადობა	კაც/სთ	206	30,9			
	ნაწილი გრუნტის დატვირთვა და გატანა 15 კმ-ზე	ტ		11			
	მანქანები 7 ლარი+4 ლარ- დატვირთვა	ტ	1	11			
	II. საძირკვლები						
2	ბეტონის მომზადების მოწეობა B-7.5	100მ3		0,0165			
	შრომის დანახარჯი	კ-სთ	100	1,65			
	მანქანები	ლარი	28,3	0,47			
	ბეტონი B-7.5	მ3	102	1,68			
	სხვა მასალები	ლარი	62	1,02			
	მონოლით. რკინაბეტონის წერტილოვანი საძირკვლის მოწეობა მფ-1, მფ-2, მფ-4.	100მ3		0,073			
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	666	48,62			
	მანქანები -	ლარი	59	4,31			
	არმატურა A-I	ტ		0,172			
	არმატურა A-III	"		0,11			
	ბეტონი B-25	მ3	101,5	7,41			
	ყალიბის ფარი 25 მმ	მ2	80	5,84			
	ფიცარი 40 მმ და მეტი III ხარ.	მ3	0,9	0,07			
	სხვა მასალები	ლარი	40	2,92			
	ჩასატანებელი დეტალი ჩდ-1 (იხ. კალკ. ქვემოთ)	კპ		620,00			

	ტურნიკეტი 1-1						
3	მილის 120 მმ მოწყობა-დამონტაჟება კომპლექტში	კბ		240,00			
	ლითონის მილი 120 მმ	კბ		176,00			
	არმატურა დ=32 მმ, ა-III	კბ		52,00			
	ფურცელი 6X150	კბ		12			
	ქანჩი საყვდურით მ=14 მმ	ც		48			
	საჭრელი ქვა	ც		3			
	ელექტროდი	კბ		0,5			
	ტურნიკეტი 2,3						
4	მილის 120 მმ მოწყობა-დამონტაჟება კომპლექტში	კბ		110,00			
	ლითონის მილი 120 მმ	კბ		84,00			
	არმატურა დ=32 მმ, ა-III	კბ		18,00			
	ფურცელი 6X150	კბ		8			
	ქანჩი საყვდურით მ=14 მმ	ც		14			
	საჭრელი ქვა	ც		2			
	ელექტროდი	კბ		1			
	ხის ძელი	მკ		0,067			
	ტურნიკეტი 1-3						
5	მილის 120 მმ მოწყობა-დამონტაჟება კომპლექტში	კბ		488,00			
	ლითონის მილი 120 მმ	კბ		282,00			
	არმატურა დ=32 მმ, ა-III	კბ		194,00			
	ფურცელი 6X150	კბ		12			
	ქანჩი საყვდურით მ=14 მმ	ც		48			
	საჭრელი ქვა	ც		2			
	ელექტროდი	კბ		0,4			

	ტურნიკეტი 1-4						
6	მილის 50-32 მმ მოწყობა-დამონტაჟება კომპლექტში	კბ		84,00			
	ლითონის მილი 50 მმ	კბ		32,00			
	ლითონის მილი 32 მმ	კბ		52,00			
	ქანჩი საყელურით მ=14 მმ	ც		32			
	საჭრელი ქვა	ც		1			
	ელექტროდი	კბ		0,2			
	ლითონის ზედაპირის შეღებვა	100 მ2		0,15			
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	68,00	10,20			
	მანქანები -	ლარი	0,03	0,00			
	სადგბავი ლითონის ანტიკოროზიული	კბ	80,00	12,00			
	სხვა მასალები	ლარი	0,19	0,03			
7	ჯამი I- III თავის						
	სატრანსპორტო ხარჯები მასალის ღირებულებიდან	%					
	სულ ჯამი						
	ზედნადები ხარჯები	%					
	სულ ჯამი						
	მოგება	%					
	სულ ჯამი						
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%					
	სულ ჯამი						
	დ.ღ.გ.	18%					
	სულ ჯამი						

ზესტაფონი							
№ რიგითი	სამუშაოებისა და ხარჯების დასახელება	ერთეულის განზომილება	ნორმატივის მიხედვით	რაოდენობა	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება,ლარი		მათ შორის ხელფასები
					ერთეულზე	სულ	
1	3	4		5			
	I. მიწის სამუშაოები						
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით	100 მ3		0,15			
	შრომატევადობა	კაც/სთ	206	30,9			
	ნაწილი გრუნტის დატვირთვა და გატანა 15 კმ-ზე	ტ		11			
	მანქანები 7 ლარი+4 ლარ- დატვირთვა	ტ	1	11			
	II. საძირკვლები						
2	ბეტონის მომზადების მოწეობა B-7.5	100მ3		0,0165			
	შრომის დანახარჯი	კ-სთ	100	1,65			
	მანქანები	ლარი	28,3	0,47			
	ბეტონი B-7.5	მ3	102	1,68			
	სხვა მასალები	ლარი	62	1,02			
	მონოლით. რკინაბეტონის წერტილოვანი საძირკვლის მოწეობა მფ-1, მფ-2, მფ-4.	100მ3		0,073			
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	666	48,62			
	მანქანები -	ლარი	59	4,31			
	არმატურა A-I	ტ		0,172			
	არმატურა A-III	"		0,11			
	ბეტონი B-25	მ3	101,5	7,41			
	ყალიბის ფარი 25 მმ	მ2	80	5,84			
	ფიცარი 40 მმ და მეტი III ხარ.	მ3	0,9	0,07			
	სხვა მასალები	ლარი	40	2,92			
	ჩასატანებული დეტალი ჩდ-1 (იხ. კალკ. ქვემოთ)	კმ		620,00			

	ტურნიკეტი 1-1						
3	მილის 120 მმ მოწყობა-დამონტაჟება კომპლექტში	კბ		240,00			
	ლითონის მილი 120 მმ	კბ		176,00			
	არმატურა დ=32 მმ, ა-III	კბ		52,00			
	ფურცელი 6X150	კბ		12			
	ქანჩი საყვდურით მ=14 მმ	ც		48			
	საჭრელი ქვა	ც		3			
	ელექტროდი	კბ		0,5			
	ტურნიკეტი 2,3						
4	მილის 120 მმ მოწყობა-დამონტაჟება კომპლექტში	კბ		110,00			
	ლითონის მილი 120 მმ	კბ		84,00			
	არმატურა დ=32 მმ, ა-III	კბ		18,00			
	ფურცელი 6X150	კბ		8			
	ქანჩი საყვდურით მ=14 მმ	ც		14			
	საჭრელი ქვა	ც		2			
	ელექტროდი	კბ		1			
	ხის ძელი	მკ		0,067			
	ტურნიკეტი 1-3						
5	მილის 120 მმ მოწყობა-დამონტაჟება კომპლექტში	კბ		488,00			
	ლითონის მილი 120 მმ	კბ		282,00			
	არმატურა დ=32 მმ, ა-III	კბ		194,00			
	ფურცელი 6X150	კბ		12			
	ქანჩი საყვდურით მ=14 მმ	ც		48			
	საჭრელი ქვა	ც		2			
	ელექტროდი	კბ		0,4			

	ტურნიკეტი 1-4						
6	მილის 50-32 მმ მოწყობა-დამონტაჟება კომპლექტში	კბ		84,00			
	ლითონის მილი 50 მმ	კბ		32,00			
	ლითონის მილი 32 მმ	კბ		52,00			
	ქანჩი საყელურით მ=14 მმ	ც		32			
	საჭრელი ქვა	ც		1			
	ელექტროდი	კბ		0,2			
	ლითონის ზედაპირის შეღებვა	100 მ2		0,15			
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	68,00	10,20			
	მანქანები -	ლარი	0,03	0,00			
	სადგბავი ლითონის ანტიკოროზიული	კბ	80,00	12,00			
	სხვა მასალები	ლარი	0,19	0,03			
7	ჯამი I- III თავის						
	სატრანსპორტო ხარჯები მასალის ღირებულებებიდან	%					
	სულ ჯამი						
	ზედნადები ხარჯები	%					
	სულ ჯამი						
	მოგება	%					
	სულ ჯამი						
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%					
	სულ ჯამი						
	დ.ღ.ბ.	18%					
	სულ ჯამი						

თელავი							
№ რიგითი	სამუშაოებისა და ხარჯების დასახელება	ერთეულის განსიმძღვება	ნორმატივის მიხედვით	რაოდენობა	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება,ლარი		მათ შორის ხელფასები
					ერთეულზე	სულ	
1	3	4		5			
	I. მიწის სამუშაოები						
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით	100 მ3		0,15			
	შრომატევადობა	კაც/სთ	206	30,9			
	ნაწილი გრუნტის დატვირთვა და გატანა 15 კმ-ზე	ტ		11			
	მანქანები 7 ლარი+4 ლარ- დატვირთვა	ტ	1	11			
	II. საძირკვლები						
2	ბეტონის მომზადების მოწყობა B-7.5	100მ3		0,0165			
	შრომის დანახარჯი	კ-სთ	100	1,65			
	მანქანები	ლარი	28,3	0,47			
	ბეტონი B-7.5	მ3	102	1,68			
	სხვა მასალები	ლარი	62	1,02			
	მონოლით. რკინაბეტონის წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა მფ-1, მფ-2, მფ-4.	100მ3		0,073			
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	666	48,62			
	მანქანები -	ლარი	59	4,31			
	არმატურა A-I	ტ		0,172			
	არმატურა A-III	"		0,11			
	ბეტონი B-25	მ3	101,5	7,41			
	ყალიბის ფარი 25 მმ	მ2	80	5,84			
	ფიცარი 40 მმ და მეტი III ხარ.	მ3	0,9	0,07			
	სხვა მასალები	ლარი	40	2,92			
	ჩასატანებელი დეტალი ჩდ-1 (იხ. კალკ. ქვემოთ)	კმ		620,00			

	ტურნიკეტი 1-1						
3	მილის 120 მმ მოწყობა-დამონტაჟება კომპლექტში	კპ		240,00			
	ლითონის მილი 120 მმ	კპ		176,00			
	არმატურა დ=32 მმ, ა-III	კპ		52,00			
	ფურცელი 6X150	კპ		12			
	ქანჩი საყვდურით მ=14 მმ	ც		48			
	საჭრელი ქვა	ც		3			
	ელექტროდი	კპ		0,5			
	ტურნიკეტი 2,3						
4	მილის 120 მმ მოწყობა-დამონტაჟება კომპლექტში	კპ		110,00			
	ლითონის მილი 120 მმ	კპ		84,00			
	არმატურა დ=32 მმ, ა-III	კპ		18,00			
	ფურცელი 6X150	კპ		8			
	ქანჩი საყვდურით მ=14 მმ	ც		14			
	საჭრელი ქვა	ც		2			
	ელექტროდი	კპ		1			
	ხის ძელი	მპ		0,067			
	ტურნიკეტი 1-3						
5	მილის 120 მმ მოწყობა-დამონტაჟება კომპლექტში	კპ		488,00			
	ლითონის მილი 120 მმ	კპ		282,00			
	არმატურა დ=32 მმ, ა-III	კპ		194,00			
	ფურცელი 6X150	კპ		12			
	ქანჩი საყვდურით მ=14 მმ	ც		48			
	საჭრელი ქვა	ც		2			
	ელექტროდი	კპ		0,4			

	ტურნიკეტი 1-4						
6	მილის 50-32 მმ მოწყობა-დამონტაჟება კომპლექტში	კბ		84,00			
	ლითონის მილი 50 მმ	კბ		32,00			
	ლითონის მილი 32 მმ	კბ		52,00			
	ქანჩი საყელურით მ=14 მმ	ც		32			
	საჭრელი ქვა	ც		1			
	ელექტროდი	კბ		0,2			
	ლითონის ზედაპირის შეღებვა	100 მ2		0,15			
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	68,00	10,20			
	მანქანები -	ლარი	0,03	0,00			
	საღებავი ლითონის ანტიკოროზიული	კბ	80,00	12,00			
	სხვა მასალები	ლარი	0,19	0,03			
7	ჯამი I- III თავის						
	სატრანსპორტო ხარჯები მასალის ღირებულებიდან	%					
	სულ ჯამი						
	ზედნადები ხარჯები	%					
	სულ ჯამი						
	მოგება	%					
	სულ ჯამი						
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%					
	სულ ჯამი						
	დ.ღ.გ.	18%					
	სულ ჯამი						

გორი							
№ რიგითი	სამუშაოებისა და ხარჯების დასახელება	ერთეულის განზომილება	ნორმატივის მიხედვით	რაოდენობა	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება,ლარი		მათ შორის ხელფასები
					ერთეულზე	სულ	
1	3	4		5			
	I. მიწის სამუშაოები						
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით	100 მ3		0,15			
	შრომატევადობა	კაც/სთ	206	30,9			
	ნაწილი გრუნტის დატვირთვა და გატანა 15 კმ-ზე	ტ		11			
	მანქანები 7 ლარი+4 ლარ- დატვირთვა	ტ	1	11			
	II. საძირკვლები						
2	ბეტონის მომზადების მოწყობა B-7.5	100მ3		0,0165			
	შრომის დანახარჯი	კ-სთ	100	1,65			
	მანქანები	ლარი	28,3	0,47			
	ბეტონი B-7.5	მ3	102	1,68			
	სხვა მასალები	ლარი	62	1,02			
	მონოლით. რკინაბეტონის წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა მფ-1, მფ-2, მფ-4.	100მ3		0,073			
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	666	48,62			
	მანქანები -	ლარი	59	4,31			
	არმატურა A-I	ტ		0,172			
	არმატურა A-III	"		0,11			
	ბეტონი B-25	მ3	101,5	7,41			
	ყალიბის ფარი 25 მმ	მ2	80	5,84			
	ფიცარი 40 მმ და მეტი III ხარ.	მ3	0,9	0,07			
	სხვა მასალები	ლარი	40	2,92			
	ჩასატანებელი დეტალი ჩდ-1 (იხ. კალკ. ქვემოთ)	კბ		620,00			

	ტურნიკეტი 1-1						
3	მილის 120 მმ მოწყობა-დამონტაჟება კომპლექტში	კპ		240,00			
	ლითონის მილი 120 მმ	კპ		176,00			
	არმატურა დ=32 მმ, ა-III	კპ		52,00			
	ფურცელი 6X150	კპ		12			
	ქანჩი საყელურით მ=14 მმ	ც		48			
	საჭრელი ქვა	ც		3			
	ელექტროდი	კპ		0,5			
	ტურნიკეტი 2,3						
4	მილის 120 მმ მოწყობა-დამონტაჟება კომპლექტში	კპ		110,00			
	ლითონის მილი 120 მმ	კპ		84,00			
	არმატურა დ=32 მმ, ა-III	კპ		18,00			
	ფურცელი 6X150	კპ		8			
	ქანჩი საყელურით მ=14 მმ	ც		14			
	საჭრელი ქვა	ც		2			
	ელექტროდი	კპ		1			
	ხის ძელი	მპ		0,067			
	ტურნიკეტი 1-3						
5	მილის 120 მმ მოწყობა-დამონტაჟება კომპლექტში	კპ		488,00			
	ლითონის მილი 120 მმ	კპ		282,00			
	არმატურა დ=32 მმ, ა-III	კპ		194,00			
	ფურცელი 6X150	კპ		12			
	ქანჩი საყელურით მ=14 მმ	ც		48			
	საჭრელი ქვა	ც		2			
	ელექტროდი	კპ		0,4			

	ტურნიკეტი 1-4						
6	მილის 50-32 მმ მოწყობა-დამონტაჟება კომპლექტში	კბ		84,00			
	ლითონის მილი 50 მმ	კბ		32,00			
	ლითონის მილი 32 მმ	კბ		52,00			
	ქანჩი საყელურით მ=14 მმ	ც		32			
	საჭრელი ქვა	ც		1			
	ელექტროდი	კბ		0,2			
	ლითონის ზედაპირის შეღებვა	100 მ2		0,15			
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	68,00	10,20			
	მანქანები -	ლარი	0,03	0,00			
	სადგებავი ლითონის ანტიკოროზიული	კბ	80,00	12,00			
	სხვა მასალები	ლარი	0,19	0,03			
7	ჯამი I- III თავის						
	სატრანსპორტო ხარჯები მასალის ღირებულებიდან	%					
	სულ ჯამი						
	ზედნადები ხარჯები	%					
	სულ ჯამი						
	მოგება	%					
	სულ ჯამი						
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%					
	სულ ჯამი						
	დ.ღ.ბ.	18%					
	სულ ჯამი						

ფოთი							
№ რიგითი	სამუშაოებისა და ხარჯების დასახელება	ერთეულის განსაზღვრება	ნორმატივის მიხედვით	რაოდენობა	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება,ლარი		მათ შორის ხელფასები
					ერთეულზე	სულ	
1	3	4		5			
	I. მიწის სამუშაოები						
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით	100 მ3		0,15			
	შრომატევადობა	კაც/სთ	206	30,9			
	ნაწილი გრუნტის დატვირთვა და გატანა 15 კმ-ზე	ტ		11			
	მანქანები 7 ლარი+4 ლარ- დატვირთვა	ტ	1	11			
	II. საძირკვლები						
2	ბეტონის მომზადების მოწყობა B-7.5	100მ3		0,0165			
	შრომის დანახარჯი	კ-სთ	100	1,65			
	მანქანები	ლარი	28,3	0,47			
	ბეტონი B-7.5	მ3	102	1,68			
	სხვა მასალები	ლარი	62	1,02			
	მონოლით. რკინაბეტონის წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა მფ-1, მფ-2, მფ-4.	100მ3		0,073			
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	666	48,62			
	მანქანები -	ლარი	59	4,31			
	არმატურა A-I	ტ		0,172			
	არმატურა A-III	"		0,11			
	ბეტონი B-25	მ3	101,5	7,41			
	ყალიბის ფარი 25 მმ	მ2	80	5,84			
	ფიცარი 40 მმ და მეტი III ხარ.	მ3	0,9	0,07			
	სხვა მასალები	ლარი	40	2,92			
	ჩასატანებელი დეტალი ჩდ-1 (იხ. კალკ. ქვემოთ)	კმ		620,00			

	ტურნიკეტი 1-1						
3	მილის 120 მმ მოწყობა-დამონტაჟება კომპლექტში	კპ		240,00			
	ლითონის მილი 120 მმ	კპ		176,00			
	არმატურა დ=32 მმ, ა-III	კპ		52,00			
	ფურცელი 6X150	კპ		12			
	ქანჩი საყელურით მ=14 მმ	ც		48			
	საჭრელი ქვა	ც		3			
	ელექტროდი	კპ		0,5			
	ტურნიკეტი 2,3						
4	მილის 120 მმ მოწყობა-დამონტაჟება კომპლექტში	კპ		110,00			
	ლითონის მილი 120 მმ	კპ		84,00			
	არმატურა დ=32 მმ, ა-III	კპ		18,00			
	ფურცელი 6X150	კპ		8			
	ქანჩი საყელურით მ=14 მმ	ც		14			
	საჭრელი ქვა	ც		2			
	ელექტროდი	კპ		1			
	ხის ძელი	მპ		0,067			
	ტურნიკეტი 1-3						
5	მილის 120 მმ მოწყობა-დამონტაჟება კომპლექტში	კპ		488,00			
	ლითონის მილი 120 მმ	კპ		282,00			
	არმატურა დ=32 მმ, ა-III	კპ		194,00			
	ფურცელი 6X150	კპ		12			
	ქანჩი საყელურით მ=14 მმ	ც		48			
	საჭრელი ქვა	ც		2			
	ელექტროდი	კპ		0,4			

	ტურნიკეტი 1-4						
6	მილის 50-32 მმ მოწყობა-დამონტაჟება კომპლექტში	კბ		84,00			
	ლითონის მილი 50 მმ	კბ		32,00			
	ლითონის მილი 32 მმ	კბ		52,00			
	ქანჩი საყელურით მ=14 მმ	ც		32			
	საჭრელი ქვა	ც		1			
	ელექტროდი	კბ		0,2			
	ლითონის ზედაპირის შეღებვა	100 მ2		0,15			
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	68,00	10,20			
	მანქანები -	ლარი	0,03	0,00			
	სადგბავი ლითონის ანტიკოროზიული	კბ	80,00	12,00			
	სხვა მასალები	ლარი	0,19	0,03			
7	ჯამი I- III თავის						
	სატრანსპორტო ხარჯები მასალის ღირებულებიდან	%					
	სულ ჯამი						
	ზედნადები ხარჯები	%					
	სულ ჯამი						
	მოგება	%					
	სულ ჯამი						
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%					
	სულ ჯამი						
	დ.დ.გ.	18%					
	სულ ჯამი						

სულ ჯამი (ცხრა რეგიონის)	
--------------------------	--