

სოფლის ბოლოში ორი ხევის დამაკავშირებელი მილის

მოწყობის სამუშაოების მოცულობათა უწყისი

საპროექტო ბზა: სოფ. ზემო ხანდაკისა და სოფ. ხოვლეს დამაკავშ. გზა II ეტაპი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა
1	გზის მარცხენა მხარეს ხევის ამოსუფთავება ნაგვისგან და დანალექი გრუნტებისგან და დატვირთვა ა/თვითმცლელეზე	მ³	360
2	ტრანშეის გაჭრა მილის ჩასადებად და დატვირთვა ავტოთვითმცლელეზე	მ³	80
3	საფუძვლის მოწყობა მილის ქვეშ ქვიშახრეშოვანი ნარევისგან სისქით 10 სმ	მ³	3,2
4	მეორადი მილის ჩადება ტრანშეაში d=1.0 მ	გრძ/მ	16
5	ტრანშეის შევსება ქვიშახრეშოვანი ნარევით	მ³	8
6	ტრანშეის დამუშავება ექსკავატორით პორტალური კედლის მოსაწყობად და დატვირთვა ა/თვითმცლელეზე	მ³	26,1
7	სათავისის ქვეშ საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ)	მ³	1,28
8	სათავისების მოწყობა B-20 კლასის ბეტონით		
9	ფუნდამენტი	მ³	18,45
10	ტანი	მ³	16,34
11	ტრანშეის დამუშავება ფრთებისა და ღარის მოსაწყობად	მ³	7
12	საფუძვლის მოწყობა ქვიშახრეშოვანი ნარევისგან სისქით 10 სმ	მ³	0,34
13	გასასვლელის სათავისის ფრთების კედლების მონოლითური ბეტონი B20		
14	– ფუნდამენტი	მ³	2,24
15	– ტანი	მ³	3
16	– ღარი	მ³	1,4
17	– კბილი	მ³	1,25
18	ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება ნაყარში 2 კმ-ზე	ტ	851,58