განმარტებითი ბარათი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შეკვეთის საფუძველზე ჩატარდა საკვლევაძიებო სამუშაოები რომელიც ითვალისწინებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჩხორიაში არსებული ჭაბურღილთან სადაწნეო ავზის მოწყობას და შემდგომ დაქსელვას. აღნიშნილი უბანი მდებარეობს ზღვის დონიდან დაახლოებით 300მ-ზე. რის გამოც ამ უბანზე საჭირო გახდა ჭაბურღილის მოწყობა.

აღნიშნულ ტერიტორიაზე ჩატარდა ტოპოგრაფიული გადაღება WGS სისტემაში.

პროექტში გათვალისწინებულია არსებული ჭაბურღილიდან წყალი გადაიტუმბოს სადაწნეო ავზში Q=27მ^3. ავზიდან მოსახლეობაზე დაქსელვა (სულ 39ინდივიდ. ოჯახი) ხდება პოლიეთილენის მილებით დ-75მმ; დ-50მმ; დ-32მმ და დ-25მმ. ხოლო მოსახლის ეზოსთან ადგილზე (მოსახლის მიერ მითითებულ ადგილზე) მონტაჟდება ვენტილი დ-25მმ.

არსებული ჭაბურღილის წყლის დებეტის მოცულობაზე ჩვენი საპროექტო ორგანიზაცია იხსნის პასუხისმგებლობას.

ნახაზების ნუსხა

1. განმარტებითი ბარათი და ნახაზების ნუსხა
2. სიტუაციური გეგმა
3. სამუშაოთა მოცულობითი უწყისი
4. სადაწნეო ავზი
5. ჯვანძები და ტრანშეის-ლენტური თხრილის ფრაგმენტი
6. ჯალენდარული გრაფიკი

ფორმატი	პროექტი
A 3	№

მენიშვნა:

ამბინა გუგულავა	დავით ეშოლელია	ალბერ ფუტკარაძე	კოტა გოგიტიძე		
დირექტორი	არქიტექტორი	სპ.ინ.ინჟინერი	დასტურებულია		

რევიზია	თარიღი

პროექტის ნაწილი

მუშა პროექტი

ობიექტის სახელწოდება

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჩხორიას მონაკვეთის წყალმომარაგების მუშა პროექტი

დამკვეთი:

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ობიექტის მისამართი

ქ. ზუგდიდი სოფ. ჩხორია

ფურცლის სახელი

განმარტებითი ბარათი და ნახაზების ნუსხა

Dizain-D

ზუგდიდი თეთრი გიორგის ქ. №1

ფურცელი	ფურცლები
1	6