

თაბუკაშვილის ქ N 5-ში მე-3 სართულის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების ტექნიკური დავალება

❖ ძირითადი პირობები

მიმწოდებელი წარუდგენს მას ინფორმაციას წერილობითი ანგარიშის სახით, გათვალისწინებული სამუშაოების მიმდინარეობის შესახებ. იგი ვალდებულია გაითვალისწინოს შემსყიდველის შენიშვნები და წინადადებები.

შესრულებული სამუშაოების ანგარიში შემსყიდველს წარედგინება სამ ეგზემპლარად: ელექტრონული ვერსია – კომპაქტური დისკების (CD) სახით (1 ეგზემპლარი), მყარი ასლების სახით (3 ეგზემპლარი), ტექსტური და ფოტომასალის დოკუმენტირებით.

ჩასატარებელია შემდეგი სარემონტო სამუშაოები:

თაბუკაშვილის ქ №5 III სართული

1. სამშენებლო სამუშაოები

- კედლის დაზიანებული ნაღესობის მოხსნა;
- კედლების ღესვა გაჯით;
- ფანჯრის დაზიანებული ხის თამასების შეცვლა;
- ფანჯრის ალათების გაფხეკვა-შედება;
- კარების გაფხეკვა შედება;
- დაზიანებული რკინა-კაგეულის შეცვლა;
- დაზიანებული კარის სახელურების შეცვლა;
- დაზიანებული მინების შეცვლა;
- არსებული დაზიანებული ჭერის შეცვლა თაბაშირ-მუყაოს შეკიდული ჭერით;
- კედლების და ჭერის შედება მაღალი ხარისხის წყალემულსიის საღებავით;
- გოფირებული ლითონის ფურცლის ჭერის გაწმენდა-შედება;
- დაზიანებული მეტლახის ფილების აყრა;
- კაფელი-მეტლახი;
- სამშენებლო ნაგვის შენობის მე-3 სართულიდან გატანა, დატვირთვა ავტომანქანებზე და გატანა ნაგავსაყრელზე;

2. ელექტრომოწყობილობების შეკეთება

- დაზიანებული ელექტროფარის შეცვლა;
- დაზიანებული სანათების შეცვლა;
- დაზიანებული ჩამრთველისა და საშტეპსელო როზეტების შეცვლა;
- არსებული დაზიანებული სადენების შეცვლა სპილენძის სადენით კვეთით 2X2,5მმ2;

სამუშაოების დეტალური ჩამონათვალი მოცემულია შესასრულებელ სამუშაოთა მოცულობების სახარჯთაღრიცხვო ფორმაში (დანართი).

სამუშაოების ჩატარებისას ყურადღება უნდა მიექცეს სამუშაოთა შესრულების ხარისხობრივ მაჩვენებლებს.

სამუშაოების მიმდინარეობისას, რაიმე გადახვევა ან ცვლილება, შეთანხმებულ იქნეს შემსყიდველთან.

❖ შემსყიდველისთვის გადასაცემი საბოლოო პროდუქცია

წარმოდგენილი პირობებისა და ვადების ფარგლებში მიმწოდებელმა საბოლოო პროდუქციის სახით შემსყიდველს უნდა გადასცეს შესრულებული სამუშაოები, შესრულებული სამუშაოების ანგარიში (საქართველოს კანონის „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ მოთხოვნათა შესაბამისად), შესრულებული სამუშაოების აქტები (ფორმა 2).

❖ ნორმატიული დოკუმენტები

მუშაობის პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების მიხედვით.

– სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო ფორმა შესასრულებელი სამუშაოების ჩამონათვალისა და მოცულობების ჩვენებით მოცემულია სახარჯთაღრიცხვო ფორმაში (ტენდერში მონაწილე ორგანიზაცია ვალდებულია ხარჯთაღრიცხვა წარმოადგინოს აღნიშნული ფორმის მიხედვით).

❖ სამუშაოთა შესრულების ვადები

შესრულებულ სამუშაოთა ანგარიშის ჩაბარების საბოლოო ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 დღე, მაგრამ არაუგვიანეს 2013 წლის 20 დეკემბრისა.

**თაბუკაშვილის ქ N 5-ში მე-3 სართულის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების
სახარჯთაღრიცხვო ფორმა**

	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზ.	რაოდ.	ერთეულის ფასი	საერთო ფასი
№	1. სამშენებლო სამუშაოები				
1	კედლის დაზიანებული ნაწილის მოხსნა	მ2	95		
2	კედლების ლესვა გაჯით	მ2	95		
3	ფანჯრის დაზიანებული ხის თამასების შეცვლა	მ	12		
4	ფანჯრის ალათების გაფხეკა-შედგენა	მ2	25		
5	კარების გაფხეკვა შედგენა	მ2	30		
6	დაზიანებული რკინა-კავეულის შეცვლა	ცალი	16		
7	დაზიანებული კარის სახელოების შეცვლა	ცალი	7		
8	დაზიანებული მინების შეცვლა	მ2	18		
9	არსებული დაზიანებული ჭერის შეცვლა თაბაშირ-მუყაოს შეკიდული ჭერით	მ2	55		
10	კედლების და ჭერის შედგენა მაღალი ხარისხის წყალემულსიის სადებავით	მ2	282		
11	გოფირებული ლითონის ფურცლის ჭერის გაწმენდა-შედგენა	მ2	16		
12	დაზიანებული მეტლახის ფილების აყრა	მ2	8		
13	კაფელი-მეტლახი	მ2	20		
14	სამშენებლო ნაგვის შენობის მე-3 სართულიდან გატანა, დატვირთვა ავტომანქანებზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	ტ	6		
	ჯამი 1				
	2. ელექტრომოწყობილობების შეკეთება				
1	დაზიანებული ელექტროფარის შეცვლა	კომპ.	1		
2	დაზიანებული სანათების შეცვლა	კომპ.	17		
3	დაზიანებული ჩამრთველისა და საშტეპსელო როზეტების შეცვლა	კომპ.	29		
4	არსებული დაზიანებული სადენების შეცვლა სპილენძის სადენით კვეთით 2X2,5მმ2	მ	1600		
	ჯამი 2				
	სულ პირდაპირი ხარჯები				
	ზედნადები ხარჯები (არაუმეტეს 10 %)	%			
	ჯამი				
	მოგება (არაუმეტეს 8 %)	%			
	ჯამი				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%			
	ჯამი				
	დ.ღ.გ.	18%			
	სულ ხარჯთაღრიცხვით				