

ქ. თბილისი, ჩუბინიშვილის ქ. №30-ში მდებარე კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 1

სარემონტო სამუშაოები

სულ ღირებულება
ლარი
21,826.51

შედგენილია 2013 წლის III კვ. მიმდინარე ფასებში

	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განკ.ერთ	ერთ. ნორმ.	რაოდენ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
					ერთ ღირ	სულ	ერთ ღირ	სულ	ერთ ღირ	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	შენიშვნა №1										
1	დაზიანებული თუნუქის აყრა ქვემოთ ჩამოტანით	მ2		42.00							
2	მოლარტყვის მოწყობა ფიცრებით სისქით 3სმ	მ²		42.00							
	–ხის მასალა	მ3		0.80							
	–ღურსმანი	კბ	0.08	3.44							
3	პროფილირებული ფურცლით სახურავის საფარის მოწყობა	მ²		42.00							
	–პროფილირებული ფურცელი	მ2	1.20	50.40							

[illegible]

[illegible]

	საწვიმარი მილის მოწყობა	გრძ/მ		57.00							
	საწვიმარი მილი	გრძ/მ	1.2	68.40							
	დუბელ-შურუპი	ც	2	114.00							
	მილის სამაგრები	ც	1	57.00							
	ძაბრის მოწყობა დამზადებით	ცალი		6.00							
	საწვიმარი მილის მუხლის დამზადება მოწყობა	ცალი		6.00							
	ჯამი										
	ზედნადები ხარჯები %										
	ჯამი										
	გეგმიური დაგროვება %										
	ჯამი										
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები 5%										
	ჯამი										
	დ.ღ.გ. 18%										
	ჯამი										

შეადგინა:

გ. მახარაძე