

ქ. ბაღდათში თავისუფლების მოედანზე სანიაღვრე კოლექტორის რეაბილიტაცია
მოცულობების ანგარიში №1

N	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	მთლიანი ღირებულება
1	2	3	4	5	6	7
1		ასფალტობეტონის საფარის დამუშავება სანგრევი ჩაქურით სისქით 30 სმ შრომის ხარჯი 0.07*160 სანგრევი ჩაქური 0.07*77.5	100 კუბ.მ კ/სთ მ/სთ	0.07 11.2 5.42		
2		ასფალტობრეშოვანი გრუნტის გაჭრა და არსებული კოლექტორის ამონგრევა ექსკავატორით ჩამჩის მოცულობით 0.25 კუბ.მ. ა/თვითმცლელზე დაყრით შრომის ხარჯი ექსკავატორის ექსპლიკაცია ამონადები გრონტის გაზიდვა 1 კმ-ზე	1000 კუბ.მ კ/სთ მ/სთ ტ	0.023 8 4 36.8		
3		ქვიშის საფუძვლის და ყრილის მოწყობა შრომის ხარჯი ქვიშა ქვიშის შემოზიდვა 20 კმ-დან	კუბ.მ კუბ.მ ტ ტ	5.12 5.12 5.12 7.7		
4		რკ/ ბეტონის საკანალიზაციო ჭის მოწყობა დ=1 მ h=1მ შრომის ხარჯი ამწე რკ/ ბეტონით ჭის ძირის მოწყობა დ= 1მ რგოლისათვის რკ/ბეტონის ჭის რგოლი რკ/ბეტონის მრგვალი ჭის თავი თუჯის სახურავით რკ/ბეტონის ჭის გამოტეხვა მილების შესადგმელად	ც ც მ/სთ ც ც ც კუბ.მ	1 1 3 1 1 1 0.04		