

		რკ/ბეტონის ნაკეთობების ტრანსპორტირება 32 კმ-დან	ტ	7		
5		გოფრირებული კანალიზაციის მილების ჩაწყობა დ=400მმ "SN-8" შრომის ხარჯი გოფრირებული საკანალიზაციო მილი დ=400 მმ "SN-8" მილის ტრანსპორტირება 32 კმ-დან	გრძ.მ გრძ.მ გრძ.მ ტ	22.5 22.5 22.5 0.1		
6		თხრილის შევსება ხრეშით შრომის ხარჯი ხრეში ხრეშის ტრანსპორტირება 9 კმ-დან	კუბ.მ კუბ.მ კუბ.მ ტ	11.3 11.3 4.5 7.2		
7		საფუძვლის მოწყობა შემოტანილი ღორღით ფრაქცია 0-40 მმ შრომის ხარჯი 0.023*33 5 ტ. სატკეპნი გლუვი საგზაო თვითმავალი 0.023*24.8 ღორღი ფრაქცია 0-40 მმ 0.023*141 ღორღის ტრანსპორტირება 20 კმ.	1000კუბ.მ კ/სთ მ/სთ კუბ.მ ტ	0.023 0.8 0.57 2.3 5.18		
8		ზედაპირის დამუშავება თხევადი ბიტუმით (1 კვ.მ - 0.6ლ) შრომის ხარჯი თხევადი ბიტუმი 0.014*1.09	ტ კვ.მ ტ	0.014 23 0.014		
9		საგზაო საფარის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ა/ბეტონით სისქით 6 სმ შრომის ხარჯი 0.023*37.78 სატკეპნი თვითმავალი გლუვი 5ტ. 0.023*3.7 სხვა მანქანა 0.023*2.3 მსხვილმარცვლოვანი ა/ბეტონი 0.023*145.8 ა/ბეტონის ტრანსპორტირება 20 კმ.	1000 კვ.მ კ/სთ მ/სთ ლარი ტ ტ	0.023 0.87 0.09 0.05 3.35 3.35		