

ქ. ბაღდათში ა. წერეთლის ქუჩაზე სანიაღვრე კოლექტორის რეაბილიტაცია
მოცულობების ანგარიში

N	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზ	რაოდ	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
					ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		ქვაფენილის აღება ხელით და დასაწყობება შემდგომი გამოყენების მიზნით	კვ.მ	37.00							
2		ასფალტობეტონის საფარის მონგრევა პნევმოჩაქურით	კუბ.მ	2.00							
3		გრუნტის შეგროვება და ა/თვითმცლელზე დაყრა	კუბ.მ	5.20							
4		კოლექტორის დაზიანებული ადგილების ჩაჭრა და ამონგრევა პნევმოჩაქურით	კუბ.მ	0.60							
5		ნარჩენების ამოღება ხელით ამონაღები გრუნტის ადგილზე შეგროვებით და ა/თვითმცლელზე დაყრით	კუბ.მ	1.00							
6		ამონაღები გრუნტის გაზიდვა ა/თვითმცლელით 1 კმ-ზე	კუბ.მ	6.20							
7		დაზიანებულ ადგილებში რკ/ბეტონის არხების მოწყობა ბეტონით მ-300	კუბ.მ	0.60							
8		არმატურა დ=8 ა-1	გრძ.მ	45.00							
9		არმატურა დ=10 ა-3	გრძ.მ	44.00							
10		ყალიბის ფიცარი მე-3 ხარისხის სისქე 40 მმ	კუბ.მ	0.13							
11		სანიაღვრე არხის გადახურვა მონოლითურ რკ/ბეტონის ფილით სისქით 10 სმ	კუბ.მ	0.72							
12		შრომის დანახარჯი 0.6*1.62	კ/სთ	1.00							
13		ამწე 0.6*0.216	მ/სთ	0.13							
14		ბეტონი მ-50 0.6*0.0042	კუბ.მ	0.002							