


15	ბიტუმის მასტიგა 0.6*0.0046	ტ	0.002								
16	თხრილის შევსება ხრეშით	კუბ.მ	4.80								
17	ხრეშის ტრანსპორტირება 9 კმ.	ტ	7.70								
18	ქვიშა ზიდვის მანძილი 20 კმ	კუბ.მ	2.00								
19	ცხაურების მოწყობა მონოლითური ბეტონით მ-300 (2ც)	კუბ.მ	0.08								
20	არმატურა დ=8 ა-1	გრძ.მ	15.00								
21	არმატურა დ=16 ა-3	გრძ.მ	2.40								
22	ლითონის კუთხოვანა 40*3 მმ	გრძ.მ	2.40								
23	გოფრირებული კანალიზაციის წყალსატარი მილის ჩადება დ=219 მმ	გრძ.მ	2.40								
24	გოფრირებული წყალსატარი მილი დ=100 მმ	გრძ.მ	2.40								
25	ბორდიურის მოწყობა მონოლითური რკ/ბეტონით მ-300 კვ. 25*15 სმ	კუბ.მ	0.40								
26	არმატურა დ=6 ა-1	გრძ.მ	15.60								
27	არმატურა დ=10 ა-3	გრძ.მ	20.80								
28	ანაღები ქვაფენილის დაგება ქვიშაზე სისქით 5 სმ 10% ახლის დამატებით	კვ.მ	40.00								
29	ახალი ქვაფენილის დაგება ქვიშა ცემენტის ხსნარზე სისქით 5 სმ	კვ.მ	22.80								
30	ქვიშა ცემენტის ხსნარი მ-100	კუბ.მ	1.00								
31	ჭის თავის ამაღლება ბეტონის ხსნარით მ-300	კუბ.მ	0.10								
	ჯამი										
	ზედნადები ხარჯი %										
	ჯამი										
	გეგმიური დაგროვება %										
	ჯამი										
	დღგ 18%										
	ჯამი										

შესასრულებელი სამუშაოების ხანგრძლივობა 15 დღე.
შეადგინა:  /ა. ქოჩიაშვილი/