

მცხეთის მუნიციპალიტეტი

დამკვეთის დასახელება

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №

ქ. მცხეთაში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია
(არმაზის ქუჩა)

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

0 ლარი

შედგენილია 2013 წლის სამშენებლო რესურსების III
კვარტლის ფასებით

საფუძველი: მ/პ

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ. ერთ.	რაოდ	მ ა ს ა ლ ა		ხელფასი		ტრანსპორტი მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I სავალი ნაწილი (საგზაო სამოსის ტიპი I)									
1	არსებული დაღახნარევი ხრეშოვანი მასის მოხსნა ექსკავატორით სისქით ჩ _{საშ} =30სმ ა/თვითმცდელებზე დატვირთვით 95%	მ ³	118.8							
2	იგივე ხელით 5%	მ ³	6.3							
3	ნაშალის გატანა ა/თვითმცდელებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	200.2							
4	საფუძვლის მომზადება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 20სმ	მ ³	83.4							
5	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 6სმ	მ ²	417							

	II საგალი ნაწილი (საგზაო სამოსის ტიპი II)									
6	არსებული დაზიანებული ა/ბეტონის და ხრეშოვანი საფარის მოხსნა ექსკავატორით სისქით 10სმ მოგროვება და დატვირთვა ა/თვითმცლელეზე 95%	მ³	268.3							
7	იგივე ხელით პნ. ჩაქუჩებით მიუდგომელ	მ³	14.1							
8	ნაშაღის გატანა ა/თვითმცლელეებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	522.4							
9	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 10სმ	მ²	2824							
	III სათვალთვალო ჭები									
10	სათვალთვალო ჭების ამოწევა და მოყვანა საპროექტო ნიშნულზე	ც	14							
11	ბეტონი მ-300	მ³	1.4							
	IV განივი პროფილის აღდგენა									
12	ა/ბეტონის საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკერივია/ბეტონის ცხელელი ნარევით სისქით 5სმ ტიპი „ბ“ მარკა II	მ²	3241							
	ჯამი	ლარი								
	ზედნადები ხარჯები	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	გეგმიური დაგროვება	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	დღგ (18%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								