მცხეთის მუნიციპალიტეტი

დამკვეთის დასახელება

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №

ქ. მცხეთაში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია (მრევლიშვილის ქუჩა)

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება **0 ლარი**

შედგენილია 2013 წლის სამშენებლო რესურსების III კვარტლის ფასებით

საფუძველი: მ/პ

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ. ერთ.	რაოდ	მ ა ს ა ლ ა		ხელფასი		ტრანსპორტი მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I. ბორდიურების მოწყობა									
1	ა/ბეტონის საფარის დაშლა ბეტონის ბორდიურების მოსაწყობად	მ³	2							
2	ნაშალის გატანა ა/თვითმცლელებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	3.7							
3	მონოლითური ბეტონის ბორდიურების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე 15სმX30სმ	გრძ/მ	132							
4	ბეტონი მ-200	მ³	6							
	II სავალი ნაწილი (საგზაო სამოსის ტიპი I)									

5	არსებული დალახნარევი ხრეშოვანი მასის მოხსნა ექსკავატორით სისქით ჩსაშ=30სმ ა/თვითმცლელებზე დატვირთვით 95%	მ^3	108							
6	იგივე ხელით 5%	მ^3	5.7							
7	ნაშალის გატანა ა/თვითმცლელებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	181.9							
8	საფუძვლის მომზადება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 20სმ	მ^3	75.8							
9	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 6სმ	მ^2	379							
	III სავალი ნაწილი (საგზაო სამოსის ტიპი II)									
10	არსებული დაზიანებული ა/ბეტონის და ხრეშოვანი საფარის მოხსნა ექსკავატორით სისქით 10სმ მოგროვება და დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე 95%	მ^3	69.7							
11	იგივე ხელით პნ. ჩაქუჩებით მიუდგომელ ადგილებში 5%	მ^3	3.7							
12	ნაშალის გატანა ა/თვითმცლელებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	135.8							
13	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 10სმ	მ^2	734							
	IV სათვალთვალო ჭები									
14	სათვალთვალო ჭების ამოწევა და მოყვანა საპროექტო ნიშნულზე	ც	6							
15	ბეტონი მ-300	მ^3	0.6							
	V განივი პროფილის აღდგენა									

16	ა/ბეტონის საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივია/ბეტონის ცხლელი ნარევით სისქით 5სმ ტიპი „ბ" მარკა II	მ^2	1113							
	VI ტროტუარების მოწყობა									
17	ტროტუარის მოწყობა ქვიშოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 3სმ	მ^2	161							
	ჯამი	**ლარი**								
	ზედნადები ხარჯები	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	გეგმიური დაგროვება	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	დღგ (18%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								