მცხეთის მუნიციპალიტეტი

დამკვეთის დასახელება

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №

ქ. მცხეთაში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია (ჭავჭავაძის ქუჩა)

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება **0 ლარი**

შედგენილია 2013 წლის სამშენებლო რესურსების III კვარტლის ფასებით

საფუძველი: მ/პ

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ. ერთ.	რაოდ	მ ა ს ა ლ ა		ხელფასი		ტრანსპორტი მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I. ბორდიურების მოწყობა									
1	არსებული ა/ბეტონის საფარის დაშლა ბეტონის ბორდიურების მოსაწყობად	$მ^3$	3.6							
2	ნაშალის გატანა ა/თვითმცლელებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	8.6							
3	მონოლითური ბეტონის მორდიურების მოწყობა 15სმX30სმ	გრძ/მ	240							
4	ბეტონი მ-200	$მ^3$	11							
	II სავალი ნაწილი (საგზაო სამოსის ტიპი II)									

5	არსებული დაზიანებული ა/ბეტონის და ხრეშოვანი საფარის მოხსნა ექსკავატორით სისქით 10სმ მოგროვება და დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე 95%	$მ^3$	131.4							
6	იგივე ხელით პნ. ჩაქუჩებით მიუდგომელ ადგილებში 5%	$მ^3$	6.9							
7	ნაშალის გატანა ა/თვითმცლელებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	255.8							
8	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 10სმ	$მ^2$	1383							
	III სათვალთვალო ჭები									
9	სათვალთვალო ჭების ამოწევა და მოყვანა საპროექტო ნიშნულზე	ც	19							
10	ბეტონი მ-300	$მ^3$	1.9							
	IV მიერთება--ჭავჭავაძისა და მრევლიშვილის დამაკავშირებელი გზა (საგზაო სამოსის ტიპი I)									
11	არსებული დალახნარევი ხრეშოვანი მასის მოხსნა ექსკავატორით სისქით $ჩ_{საშ}$=30სმ ა/თვითმცლელებზე დატვირთვით 95%	$მ^3$	53.9							
12	იგივე ხელით 5%	$მ^3$	2.8							
13	ნაშალის გატანა ა/თვითმცლელებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	90.7							
14	საფუძვლის მომზადება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 20სმ	$მ^3$	37.8							
15	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 6სმ	$მ^2$	189							
	V განივი პროფილის აღდგენა									

16	ა/ბეტონის საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივია/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5სმ ტიპი „ბ" მარკა II	$მ^2$	1572							
	VI ტროტუარების მოწყობა									
17	ტროტუარის მოწყობა ქვიშოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 3სმ	$მ^2$	315							
	ჯამი	**ლარი**								
	ზედნადები ხარჯები	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	გეგმიური დაგროვება	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	დღგ (18%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								