

**ქ. გორში სტალინის გამზირისა და ამილახვარის ქუჩის მიმდებარედ არსებული
მიწისქვეშა გადასასვლელის რეაბილიტაციის სამუშაოები.**

#	სამუშაოს დასახელება	განზომულება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	სულ ჯამი
1	ამორტიზირებული მოსაპირკეთებელი ფილებისა და კედელზე და ჭერზე ამორტ. ბათქაშის დემონტაჟი	100მ2	0.9		
2	კედლის, ჭერის, კიბის უჯრედის, ფილების შეერთების ადგილების ღიობებისა და საპირფარეშოს ბათქაში	100მ2	1.32		
	მასალები:				
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	მ3	3.3		
	ბათქაშის ბადე	კვ.მ	51.0		
3	საპირფარეშოსა და ტექნიკურ ოთახში კედლის ტიხრების მოწყობა მცირე საკედლე ბლოკით	კუბ.მ	3.8		
	მცირე საკედლე ბლოკი(20*20*15)(20*20*10)	ცალი	277.40		
	ცემენტის ხსნარი	მ3	0.42		
4	გრანიტის ფილების მოწყობა	მ2	13.30		
	წებო-ცემენტი	კგ	66.50		
	გრანიტის ფილა 3სმ-დე	მ2	13.6		
5	ბაზალტის ნატეხების ფილების დემონტაჟი და ახალის მოწყობა	მ2	23.50		
	მანქანები	ლარი	1.65		
	ქვიშაცემენტი	მ3	0.71		
	ფილა	მ2	23.97		
6	ბაზალტის ფილების მოწყობა	მ2	59.00		
	წებოცემენტი	კგ	295.00		
	ბაზალტის ფილა (4-5 სმ)	მ2	60.18		
7	მარმარილოს ფილების მოწყობა	მ2	13.500		
	წებო-ცემენტი	კგ	67.50		
	მარმარილოს ფილა 2.5-3სმ	მ2	13.77		
8	ბეტონის მოწყობა 5სმ.	მ2	82.25		
	ბეტონი	მ3	4.11		
9	მეტლახის იატაკის მოწყობა	100მ2	0.22		

	მასალა:				
	მეტლახი10მმ	მ2	22.44		
	წებოცემენტი	კგ	110.00		
10	კაფელის აკრა ტუალეტში და ტექნიკურ ოთახში.	მ2	85.68		
	კაფელი	მ2	87.39		
	წებოცემენტი	კგ	428.40		
11	მეტალო-პლასმასის მოკლე კარების მონტაჟი (4ცალი საპირფარ.)	კვ.მ	4.20		
	მეტალო-პლასმასის კარები 0.7*1.5მკომპ	კომპ	4.20		
12	მეტალის კარებების მონტაჟი (ჩინური წარმ.3ცალი)	კვ.მ	5.10		
13	მეტალოპლასმასის ასაწყობი კონსტრუქცია 1.2 მ სიმაღლედან შემინული. მცირე სარკმელით და კარებით. იატაკისა და გადახურვის გარეშე.	კვ.მ	12.70		
14	კიბის ჩასასვლელზე მოაჯირის შეკეთება და მოწყობა	გრძ.მ	26.00		
	მეტალის მილი დ-50	გრძ.მ	13.00		
	ელექტროდი	კგ	2.08		
15	მოაჯირების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	კვ.მ	16.00		
	ზეთოვანი საღებავი	კგ	5.12		
	ოლიფა	კგ	0.80		
16	კედლებისა და ჭერის გაუმჯ.შეღებვა ფასადის ემულსია საღებავით	მ2	241.50		
	მასალა:				
	საფითხნი	კგ	190.79		
	საგრუნტი	კგ	70.04		
	სამღებრო ბადე	კვ.მ	96.00		
	წებო	კგ	13.00		
	ემულსია საღებავი	კგ	152.15		
17	ბაზალტის ნატეხების ფილების დემონტაჟი და 3-კატეგორიის გრუნტის ამოღება ხელით	მ3	11.5		

18	ხელსაზანის მოწყობა სიფონით.	კომპ.	2.00		
	ხელსაზანის კომპ.	კომპ	2.00		
19	უნიტაზის მოწყობა ჩამრეცხის ავზით	კომპ	4.00		
	უნიტაზი ავზით	კომპ	4.00		
20	პისუარის მოწყობა	ცალი	2.00		
21	ტრაპის მოწყობა საპირფარეშოში	კომპ	2.00		
22	წყალსაწრეტი ცხურის მოწყობა(0.75მ2)	ცალი	2.00		
	წყალსაწრეტის ხუფი .(ზოლანა4მმ-კუთხ.50*50)	ცალი	2.00		
23	საკანალიზაციო მილებისა და ფასონური ნაწილების მოწყობა	გრძ.მ	25.00		
	პლასმასის მილი დ-50	გრძ.მ	11.00		
	პლასმასის მილი დ-100	გრძ.მ	14.00		
	ფასონური ნაწილები	ცალი	12.00		
24	საკანალიზაციო მილის უკუჩამკეტისა და ჩამკეტის მოწყობა	ცალი	1.00		
	უკუჩამკეტი PBX-10 ან ანალოგ.	ცალი	1.00		
	მექანიკური ჩამკეტი HL710 ან ანალოგ.	ცალი	1.00		
25	წყალმომარაგების მილების გაყვანა	გრძ.მ	58.00		
	მილი პლასმასის (თბოიზოლ) 20მმ	გრძ.მ	60.90		
	ფასონური ნაწილები	ლარი			
26	ასფალტობეტონის საფარის მოჭრა წყალგაყვანილობისათვის	კვ.მ	2		
	მონოლითური კედლის გამოტეხვა (კანალ. წყალგაყ. ვენტილაცია)	კუბ.მ	0.7		
27	3-კატეგორიის გრუნტის ამოღება წყალგაყვანილობის ვენტილაციის და კანალიზაციის მილების ჩასაწყ., ჭის მოსაწყობად და70% უკუჩაყრა	მ3	11		

28	მცირე საკანალიზაციო ჭის მოწყობა (0.6*0.6*0.6მ) (0.5*0.7*0.6)	ცალი	2		
	ბეტონი	კუბ.მ	0.4		
	ხის მასალა	კუბ.მ	0.12		
	არმატურა ხუფის მოსაწყობად	კგ	10		
	კუთხოვანა 40*40	გრძ.მ	4		
29	მდინარის ბალასტის შემოზიდვა და თხრილის მოსწორება დატკეპნით.	კუბ.მ	3.5		
	ქვიშახრეშოვანი	კუბ.მ	3.54		
	ბალასტი ტრანსპორტ. 10კმ	კუბ.მ	3.54		
30	ასფალტობეტონის საფუძვლის მოწყობა ღორღისაგან 15სმ დატკეპნით	კვ.მ	2		
	ღორღი	კუბ.მ	0.3		
	სხვა ხარჯები	ლარი	0.28		
31	ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა 10სმ სისქით(6+4)სმ.ბიტუმი 2-ფენა	კვ.მ	2		
	ასფალტობეტონის დამგები,სატკეპნი	საბაზ.			
	ასფალტობეტონი მსხვილმარცვლოვანი 6სმ(0.14) და წვრილმარცვლ. 4სმ(0.1)	ტონა	0.5		
32	ამოთხრილი გრუნტის(30%) და სხვა სამშენებლო ნარჩენების გატანა 10 კმ	კუბ.მ	6.0		
33	ვენტილაციის მოწყობა საპირფარეშოში რკინაბეტონის გადახურვის ამოტეხვა აზბესტის მილის დ-150 (1 მ) და მეტალის ქუდით მონტაჟით.	ლარი	95		
34	მასალების ტრანსპორტირება ხარჯი	ლარი			
	ჯამი:				
	ზედნადები ხარჯები;				
	ჯამი:				
	გეგმიური მოგება				
	სულ ჯამი				
ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები					
1	სანათი ეკონათებით ჭერზე ჩამოსაკიდებელი სიმძლავრე 36ვტ	100 ცალი	0.11		
2	ნორმალური შესრულების ამომრთველი ერთპოლუსა	ცალი	4		

3	საშტეფელო როზეტი ერთპოლუსა	ცალი	1		
4	ავტომატური ამომრთველი 16ამპ.	ცალი	2		
5	სადენის გაყვანა	გრძ.მ	64.00		
	კაბროკანალი	გრძ.მ	54.00		
	კაბელი 2*1.5კვ.მმ	გრძ.მ	18.00		
	კაბელი 2*2.5კვ.მმ	გრძ.მ	46.00		
6	გამანაწილებელი კოლოფის მოწყობა	100 ცალი	0.10		
	ჯამი:				
	მ.შ. შრომითი რესურსები:				
	ზედნადები ხარჯები შრომითი რესურსებიდან				
	ჯამი				
	გეგმიური მოგება				
	ჯამი ელ. სამონტაჟო სამუშაოებზე				
	სულ (ხარჯთაღ. 1) ჯამი				

**ქ. გორში სტალინის გამზირისა და ჭავჭავაძის ქუჩის მიმდებარედ
არსებული მიწისქვეშა გადასასვლელის რეაბილიტაციის სამუშაოები.**

#	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	სულ ჯამი
1	ამორტიზირებული მოსაპირკეთებელი ფილებისა და კედელზე და ჭერზე ამორტ. ბათქაშის დემონტაჟი	100მ2	0.4		
2	კედლის, ჭერის, კიბის უჯრედის, ფილების შეერთების ადგილების ღიობების ბათქაში	100მ2	0.34		
	მასალები:				
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	მ3	0.8		
	ბათქაშის ბადე	კვ.მ	22.0		
3	გრანიტის ფილების მოწყობა	მ2	1.50		
	წებო-ცემენტი	კბ	7.50		
	გრანიტის ფილა (2.5-3სმ)	მ2	1.5		

4	ბაზალტის ფილების მოწყობა	მ2	21.40		
	მანქანები	ლარი	1.07		
	წებოცემენტი	კბ	107.00		
	ბაზალტის ფილა (4-5სმ)	მ2	21.83		
5	მარმარილოს ფილების მოწყობა	მ2	9.27		
	წებო-ცემენტი	კბ	46.35		
	მარმარილოს ფილა 2.5-3სმ	მ2	9.46		
6	ბეტონის საფეხურის მოწყობა	კუბ.მ	0.20		
	ბეტონი მ-15	მ3	0.20		
7	კიბის ჩასასვლელზე მოაჯირის შეკეთება და მოწყობა	გრძ.მ	26.00		
	მეტალის მილი დ-50	გრძ.მ	13.00		
	ელექტროდი	კბ	2.08		
8	მეტალის ჟალუზის შეკეთება (კომპ)	კვ.მ	8.36		
	ბეტონის დეკორატიული ფილის მოწყობა	კვ.მ	7.80		
	ფილა 4მმ	კვ.მ	8.19		
	წებოცემენტი	კბ	39.00		
9	კედლებისა და ჭერის გაუმჯ. შეღებვა ემულსია საღებავით	მ2	131.50		
	სხვა მანქანები	ლარი	1.32		
	მასალა:				
	საფითხნი	კბ	103.89		
	საგრუნტი	კბ	38.14		
	სამღებრო ბადე	კვ.მ	72.00		
	წებო	კბ	13.00		
	ემულსია საღებავი	კბ	82.85		
10	მოაჯირებისა და ჟალუზების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	კვ.მ	41.20		
	ზეთოვანი საღებავი	კბ	13.18		
	ოლიფა	კბ	2.06		
	ჯამი:				
	ზედნადები ხარჯები;				

	ჯამი:				
	გეგმიური მოგება				
	სულ ჯამი				
ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები					
1	სანათი ეკონათებით ჭერზე მისამაგრებელი სიმძლავრე 36ვტ	100 ცალი	0.10		
2	ავტომატური ამომრთველი 16ამპ.	ცალი	2		
3	სადენის გაყვანა	გრძ/მ	57		
4	კაბროკანალი	გრძ/მ	57		
5	კაბელი 2*1.5კვ.მმ	გრძ/მ	12		
6	კაბელი 2*2.5კვ.მმ	გრძ/მ	45		
7	გამანაწილებელი კოლოფის მოწყობა	100 ცალი	0.10		
8	ჯამი				
9	მ.შ. შრომითი რესურსები:				
10	ზედნადები ხარჯები შრომითი რესურსებიდან				
11	ჯამი				
12	გეგმიური მოგება				
13	ჯამი ელ. სამონტაჟო სამუშაოებზე				
14	სულ ჯამი (ხარჯთ. 2)				

პრეტენდენტის დასახელება -----

ხელმოწერა -----