

ქ. გორი - სუხიშვილის ქუჩის ორმოული შეკეთების

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	დანგრეული ასფალტის ორმოების ნაწიბურების ჩამომტვრევა პნევმატური ჩაქუჩით	მ²	700,00		
2	მომტვრეული ნაწილების დატვირთვა ავტოთვიმცლელელებზე და ტრანსპორტირება 5 კმ-ის მანძილზე ნაყარში	მ³	35,70		
3	ორმოებისა და ნაწიბურების დამუშავება თხევადი ბიტუმით (1316X0.00035)	ტ	0,2450		
4	ორმოების და ნაწიბურების აღდგენა წვრილმარცვლოვანი, მკერივი, ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევით "ტიპი ბ" მარკა II სისქით 5 სმ	მ²	700,00		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯი	%			
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება	%			
	ჯამი				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	3%			
	ჯამი				
	დ. ღ. გ.	18%			
	სულ ჯამი				

პრეტენდენტის დასახელება -----

ხელმოწერა -----