

ქ. გორი - ჭავჭავაძის ქ. №47-ის მისასვლელი გზის ასფალტის საფარის მოწყობა

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	ტრასის აღდგენა - დამაგრება	კმ	0,040		
2	გრუნტის დამუშავება (მოჭრა სისქით 15სმ.) ექსკავატორით, დატვირთვა ავტოთვიმცლელებზე და გატანა 5კმ-ზე	მ3	42,00		
3	მიწის ვაკისის მოშანდაკება გრეიდერით	მ2	280,00		
5	შემავსებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით დატკეპნით სისქით 10სმ.	მ3	28,00		
6	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტონა	0,09800		
7	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ა/ბეტონით სისქით 5სმ.	მ2	280,00		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯი	%			
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება	%			
	ჯამი				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	3%			
	ჯამი				
	დ. ღ. გ.	18%			
	სულ ჯამი				

პრეტენდენტის დასახელება -----

ხელმოწერა -----