

ნაერთი ხარჯთაღრიცხვა

დანართი №2

	ობიექტის დასახელება	ღირებულება	დღგ	მთლიანი ღირებულება
1	საბურთალო			
2	მუხათგვერდი			
3	ვაკუ			
4	ვარკეთილი			
	სულ ჯამი			

სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოების ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა (საბურთალო) დან. №2-1

№	სამუშაოს დასახელება	განზ- ბა	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	სადემონტაჟო სამუშაოები									
1	არსებული დაზიანებული რუბეროიდის სახურავის დემონტაჟი	მ²	130,00							
2	შიდა კედლებზე ძველი საღებავის ჩამოფხეკა	მ²	211,5							
3	შენობის გარე კედლებზე ძველი ბათქაშის დემონტაჟი	მ²	360,20							
4	არსებული თაბაშირ-მუყაოს ტიხრის დემონტაჟი	მ²	10,50							
5	შენობის უკანა კედელში ღიობის ამოჭრა	მ²	4,00							
6	არსებული ფანჯრების დემონტაჟი (4ცალი)	მ²	8,00							
7	ცენტრალური ლითონის კარების დემონტაჟი (1ცალი)	მ²	6,00							

8	არსებული ლითონის კარებების დემონტაჟი (3ცალი)	მ²	7,20							
9	შენობის გარე კედლებიდან ხვიარა მცენარეების მოშორება	მ²	32,00							
	სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები									
1	სახურავის მოწყობა	მ²	130,00							
	არსებული ცემენტის მოჭიმვის აღდგენა-გასწორება	მ2	130,00							
	ქვიშა(ყვითელი)	მ3	6,37							
	ცემენტი მ-400	ტ	2,08							
	ქსაიპექსი (XYPEX)	კგ	15,60							
	ბიტუმი	ტ	0,26							
	ლინოკრომის I ფენის მოწყობა	მ2	130,00							
	ლინოკრომი არმირებული მინაქსოვილის ბადით (I ფენა)	მ2	143							
	ლინოკრომის II ფენის მოწყობა	მ2	130,00							
	ლინოკრომი ქსოვილის გარეშე (II ფენა)	მ2	143							
2	ჭერზე თაბაშირ-მუყაოს ფილების გაკვრა	მ²	94,50							
	CD პროფილი	გრძმ	207,90							
	UD პროფილი	გრძმ	103,95							
	საკიდი	ც	283,50							
	დუბელი პლასტმასით	ც	300,00							
	შურუპი ბურღთავიანი	ც	750,00							
	შურუპი 25მმ	ც	5000,00							
	თაბაშირ მუყაოს ფილა	მ2	103,95							
3	ჭერზე თაბაშირ-მუყაოს ფილების შეფითხვნა და შეღებვა	მ²	94,50							
	სამღებრო ქაღალდის ლენტი	ც	3,00							
	ბზარების ლენტი	ც	8,00							
	ფითხი	კგ	74,66							
	ზუმფარის ქაღალდი	გრ/მ	3,78							
	გრუნტი	კგ	14,18							
	წყალემულსია	კგ	36,86							
4	შიდა კედლების შეფითხვნა და შეღებვა	მ²	211,50							
	ბზარების ლენტი	ც	19,00							

	სამღებრო ქაღალდის ლენტი	ც	6,00							
	სამღებრო კუთხოვანა	გრ/მ	105,75							
	ფითხი	კბ	74,03							
	ზუმფარის ქაღალდი	გრ/მ	8,46							
	გრუნტი	კბ	31,73							
	წყალემულსია	კბ	82,49							
5	არსებული თაბაშირ-მუყაოს ტიხრის ადგილზე კედლის მოწყობა სამშენებლო ბლოკით დ=20სმ	მ²	10,50							
	ბლოკი	ც	131,25							
	ქვიშა(ყვითელი)	მ3	0,33							
	ცემენტი მ-400	ტ	0,08							
6	შენობის შიდა კედლების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით (გარდა ადმინისტრატორისა და ტექ. პერსონალის ოთახისა)	მ2	122,60							
	ქვიშა(ყვითელი)	მ3	4,38							
	ცემენტი მ-400	ტ	1,35							
7	შენობის გარე კედლების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ2	360,20							
	ქვიშა(ყვითელი)	მ3	12,86							
	ცემენტი მ-400	ტ	3,96							
8	გარე კედლების შეფითხვნა და შეღებვა 2 ფენად	მ²	360,20							
	საღებავი ფასადის	კბ	284,56							
	ფითხი	კბ	144,08							
	გრუნტი	კბ	54,03							
9	იატაკებზე 4სმ სისქის მჭიმის მოწყობა ცემენტის ხსნარით	მ²	94,50							
	ქვიშა(ყვითელი)	მ3	4,63							
	ცემენტი მ-400	ტ	1,51							
10	ოთახებში მეტლახის ფილების დაგება	მ²	75,10							
	მეტლახის ფილა	მ2	78,86							
	წებოცემენტი	კბ	450,60							
	დეკორატიული ცემენტი	კბ	7,51							

11	ცენტრალური ლითონის კარების მონტაჟი (შუშის კომბინაციით) 1ცალი	მ²	6,00							
	ლითონის კარები (შუშის კომბინაციით) 1ცალი	მ²	6,00							
	ბალგარკის ქვა	ც	1,00							
12	ლითონის კარებების მონტაჟი 3ცალი	მ²	7,20							
	ლითონის კარები (შუშის კომბინაციით) 1ცალი	მ²	7,20							
	ბალგარკის ქვა	ც	1,00							
13	მ/პ ფანჯრების მონტაჟი 4ცალი	მ²	8,00							
	მ/პ ფანჯრები 3ცალი	მ²	8,00							
	სილიკონი	ც	1,00							
	სამონტაჟო ქაფი	ც	2							
14	ფანჯრებზე მეტალის გისოსების მოწყობა შედეგებით (4ცალი)	მ²	9,50							
	ფანჯრებზე მეტალის გისოსები (4ცალი)	მ²	9,50							
	ელექტროდი	კგ	3,50							
15	ფასადზე შპს "პერმესის" ლოგოს და წარწერის მოწყობა	მ²	1,50							
	შპს "პერმესის" ლოგოს და წარწერის დამზადება	მ²	1,50							
16	შენობის მთავარ შესასვლელთან გარე განათების მოწყობა (1ცალი)	ც	1,00							
	გარე განათების სანათი	ც	1,00							
17	ელექტროგაყვანილობის ხაზების მოწესრიგება და ახალი წერტილების მოწყობა (12 სანათი 10 როზეტი, 5 ჩამრთველი)	ც	27,00							
	სანათი	ც	12,00							
	როზეტი	ც	10,00							
	ჩამრთველი	ც	5,00							
	ავტომატური ამომრთველი 3/63ა	ც	1,00							
	სპილენძის კაბელი 3X2,5	გ.მ	130,00							
	გამანაწილებელი კოლოფი	ც	28,00							
	საკაბელო არხი	მ	130,00							
	კარადა 12 პოზიციით	ც	1,00							
18	სერვისცენტრში შპს "პერმესის" ლოგოს და წარწერის მოწყობა	მ²	1,50							

სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოების
ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ე ა (მუხათგვერდი) დანართი №2-2

№	სამუშაოს დასახელება	განზ- ბა	რაოდენო ბა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ფა სი	ჯამი	ერთ.ფა ი	ჯამი	ერთ.ფა სი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	სადემონტაჟო სამუშაოები									
1	არსებული დაზიანებული რუბეროიდის სახურავის დემონტაჟი	მ²	70,00							
2	შიდა კედლებზე ძველი საღებავის ჩამოფხეკა	მ²	165,5							
3	შენობის გარე კედლებზე ძველი ბათქაშის დემონტაჟი	მ²	150,00							
4	არსებულ კედელში ღიობის ამოჭრა	მ²	5,00							
5	არსებული ფანჯრების დემონტაჟი (2ცალი)	მ²	5,40							
6	არსებული კარების დემონტაჟი (1ცალი)	მ²	2,00							
	სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები									
1	სახურავის მოწყობა	მ²	70,00							
	არსებული ცემენტის მოჭიმვის აღდგენა-გასწორება (სისქით 30მმ)	მ2	70,00							
	ქვიშა(ყვითელი)	მ3	3,43							
	ცემენტი მ-400	ტ	1,12							
	ქსაიპექსი (XYPEX)	კგ	8,40							
	ბიტუმი	ტ	0,14							
	ლინოკრომის I ფენის მოწყობა	მ2	70,00							
	ლინოკრომი არმირებული მინაქსოვილის ბადით (I ფენა)	მ2	77							
	ლინოკრომის II ფენის მოწყობა	მ2	70,00							
	ლინოკრომი ქსოვილის გარეშე (II ფენა)	მ2	77							
2	ჭერზე თაბაშირ-მუყაოს ფილების გაკვრა	მ²	50,00							
	CD პროფილი	გრძმ	110,00							
	UD პროფილი	გრძმ	55,00							
	საკიდი	ც	150,00							
	დუბელი პლასტმასით	ც	200,00							
	შურუპი ბურღთავიანი	ც	400,00							

	შურუპი 25მმ	ც	2000,00							
	თაბაშირ მუყაოს ფილა	მ2	55,00							
3	ტერზე თაბაშირ-მუყაოს ფილების შეფითხვნა და შეღებვა	მ²	50,00							
	სამღებრო ქაღალდის ლენტი	ც	1,00							
	ბზარების ლენტი	ც	4,00							
	ფითხი	კბ	39,50							
	ზუმფარის ქაღალდი	გრ/მ	2,00							
	გრუნტი	კბ	7,50							
	წყალემულსია	კბ	19,50							
4	შიდა კედლების შეფითხვნა და შეღებვა	მ²	165,50							
	ბზარების ლენტი	ც	15,00							
	სამღებრო ქაღალდის ლენტი	ც	5,00							
	სამღებრო კუთხოვანა (ოთახებში,დერეფნებში)	გრ/მ	82,75							
	ფითხი	კბ	57,93							
	ზუმფარის ქაღალდი	გრ/მ	6,62							
	გრუნტი	კბ	24,83							
	წყალემულსია	კბ	64,55							
5	შენობის გარე კედლების შეღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ2	150,00							
	ქვიშა(ყვითელი)	მ3	5,36							
	ცემენტი მ-400	ტ	1,65							
6	ტექ. პერსონალის ოთახის კედლების შეღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ2	57,00							
	ქვიშა(ყვითელი)	მ3	2,03							
	ცემენტი მ-400	ტ	0,63							
7	ტექ. პერსონალის ოთახის კედლების შეფითხვნა და შეღებვა	მ²	57,00							
	ბზარების ლენტი	ც	5,13							
	სამღებრო ქაღალდის ლენტი	ც	1,71							
	სამღებრო კუთხოვანა	გრ/მ	28,50							
	ფითხი	კბ	19,95							
	ზუმფარის ქაღალდი	გრ/მ	2,28							
	გრუნტი	კბ	8,55							
	წყალემულსია	კბ	22,23							
8	იატაკებზე 4სმ სისქის მჭიმის მოწყობა ცემენტის ხსნარით	მ²	50,00							
	ქვიშა(ყვითელი)	მ3	2,45							

	ცემენტი მ-400	ტ	0,80							
9	ოთახებში მეტლახის ფილების დაგება	მ²	50,00							
	მეტლახის ფილა	მ2	52,50							
	წებოცემენტი	კგ	300,00							
	დეკორატიული ცემენტი	კგ	5,00							
10	არსებულ კედელში ღიობის ამოჭრის შემდეგ მისი კუთხოვანებით გამაგრება (მოჩარჩოება)	გ.მ	8,00							
	ლითონის ფურცლოვანა —50X5	ტ	0,02							
	ლითონის კუთხოვანა L50X50X5	ტ	0,04							
	ბალგარკის ქვა	ც	1,00							
	ელექტროდი	კგ	2,00							
11	ლითონის კარების მონტაჟი (შუშის კომბინაციით) 1ცალი	მ²	5,60							
	ლითონის კარები (შუშის კომბინაციით) 1ცალი	მ²	5,60							
	ბალგარკის ქვა	ც	1,00							
12	მოაჯირის სახელურის მოწყობა მილიკვადრატისაგან	გ.მ	15,00							
	კვადრატული მილი 80X40	გ.მ	16,50							
	ელექტროდი	კგ	2,50							
	ბალგარკის ქვა	ც	1,00							
13	მოაჯირის სახელურის შეღებვა საღებავით 2 ფენად	მ²	2,00							
	საღებავი	კგ	0,70							
	გამსხნელი	ლ	0,20							
14	ავტოფარეხის ლითონის კარების შეღებვა საღებავით 2 ფენად	მ²	5,50							
	საღებავი	კგ	1,93							
	გამსხნელი	ლ	0,55							
15	მ/პ ფანჯრების მონტაჟი 2 ცალი	მ²	5,40							
	მ/პ ფანჯრები 2 ცალი	მ²	5,40							
	სილიკონი	ც	1,00							
	სამონტაჟო ქაფი	ც	2							
16	კარ-ფანჯრებზე მეტალის გისოსების მოწყობა შეღებვით (3ცალი)	მ²	15,60							
	კარ-ფანჯრებზე მეტალის გისოსები (3ცალი)	მ²	15,60							
	ელექტროდი	კგ	2,50							
17	მღფ კარების მონტაჟი (1ცალი)	მ²	2,00							
	მღფ კარები (1ცალი)	მ²	2,00							

	კარების საკეტი	ც	1							
	სამონტაჟო ქაფი	ც	1							
18	ფასადზე შპს "პერმესის" ლოგოს და წარწერის მოწყობა	მ²	1,50							
	შპს "პერმესის" ლოგოს და წარწერის დამზადება	მ²	1,50							
19	შენობის მთავარ შესასვლელთან გარე განათების მოწყობა (2ცალი)	ც	2,00							
	გარე განათების სანათი	ც	2,00							
20	ელექტროგაყვანილობის ხაზების მოწესრიგება და ახალი წერტილების მოწყობა (12 სანათი 9 როზეტი, 6 ჩამრთველი)	ც	27,00							
	სანათი	ც	12,00							
	როზეტი	ც	9,00							
	ჩამრთველი	ც	6,00							
	ავტომატური ამომრთველი 3/63ა	ც	1,00							
	სპილენძის კაბელი 3X2,5	გ.მ	130,00							
	გამანაწილებელი კოლოფი	ც	28,00							
	საკაბელო არხი	მ	130,00							
	კარადა 12 პოზიციით	ც	1,00							
21	სერვისცენტრში შპს "პერმესის" ლოგოს და წარწერის მოწყობა	მ²	1,50							
	შპს "პერმესის" ლოგოს და წარწერის დამზადება	მ²	1,50							
22	ტიხრების მოწყობა მუყაო-თაბაშირის ფილებით	მ²	2,00							
	CW პროფილი	გ/მ	3,08							
	UW პროფილი	გ/მ	2,60							
	CD პროფილი	გრძმ	1,10							
	UD პროფილი	გრძმ	1,69							
	თაბაშირ-მუყაოს ფილა	მ2	8,80							
	დუბელი პლასტმასით	ც	20,00							
	შურუფი	ც	100,00							
	ბურღი-შურუფი	ც	40,00							
	მინაბამბა	მ2	2,20							
23	წყალამრიდი ღარების მოწყობა (ჟოლობი)	გ.მ	30							
	წყალამრიდი ღარები	გ.მ	30							
	ჟოლობის დამჭერი ჩანგალი	ც	12							
	წყალშემკრები ძაბრები	ც	4							

24	ფასადზე ბეტონის კიბეების და ბაქნის მოწყობა	მ³	5,00							
	ბეტონი მ-200	მ³	5,10							
	ცემენტი მ-400	ტ	1,99							
	ღორღი	მ3	4,08							
	ქვიშა	მ3	2,70							
25	ტერასის და კიბეების მოპირკეთება ბაზალტის ფილებით	მ²	21,00							
	ბაზალტის ფილა	მ²	23,10							
	ცემენტი მ-400	ტ	0,28							
	ქვიშა(ყვითელი)	მ3	0,66							
	წებოცემენტი	კგ	126,00							
26	სამშენებლო ნაგვის გამოტანა შენობიდან და დატვირთვა ავტოთვითმცლელეზე ხელით	მ3	10,00							
27	სამშენებლო ნაგვის გატანა	ტ	10,00							
	დიზელის საწვავი	ლიტრ	15,00							
	ჯ ა მ ი									
	ტრანსპორტი %									
	ჯ ა მ ი									
	ზედნადები 10 %(არაუმეტეს)									
	ჯ ა მ ი									
	გეგმიური 8 % (არაუმეტეს)									
	ჯ ა მ ი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები %									
	ჯ ა მ ი									
	დ.ღ.გ. 18%									
	ჯ ა მ ი									

**სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოების
ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ე ა (ვაკე) დანართი 2-3**

№	სამუშაოს დასახელება	განზ- ბა	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	სადემონტაჟო სამუშაოები									
1	არსებული დაზიანებული რუბეროიდის სახურავის დემონტაჟი	მ²	50,00							
2	შიდა კედლებზე ძველი საღებავის ჩამოფხეკა	მ²	105,6							
3	არსებული ფანჯრების დემონტაჟი (3ცალი)	მ²	3,50							
4	არსებული კარების დემონტაჟი (1ცალი)	მ²	2,00							
5	სველ წერტილებში ხელსაბანის და უნიტაზის დემონტაჟი (1 ხელსაბანი, 1 უნიტაზი)	ც	2,00							
	სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები									
1	სახურავის მოწყობა	მ²	50,00							
	არსებული ცემენტის მოჭიმვის აღდგენა-გასწორება (სისქით 30მმ)	მ2	50							
	ქვიშა(ყვითელი)	მ3	2,45							
	ცემენტი მ-400	ტ	0,80							
	ქსაიპექსი (XYPEX)	კგ	6,00							
	ბიტუმი	ტ	0,10							
	ლინოკრომის I ფენის მოწყობა	მ2	50							
	ლინოკრომი არმირებული მინაქსოვილის ბადით (I ფენა)	მ2	55							
	ლინოკრომის II ფენის მოწყობა	მ2	50							
	ლინოკრომი ქსოვილის გარეშე (II ფენა)	მ2	55							
2	ჭერზე თაბაშირ-მუყაოს ფილების გაკვრა	მ²	40,00							
	CD პროფილი	გრძმ	88,00							
	UD პროფილი	გრძმ	44,00							
	საკიდი	ც	120,00							
	დუბელი პლასტმასით	ც	150,00							
	შურუპი ბურღთავიანი	ც	300,00							
	შურუპი 25მმ	ც	1600,00							
	თაბაშირ მუყაოს ფილა	მ2	44,00							
3	ჭერზე თაბაშირ-მუყაოს ფილების შეფითხვნა და შეღებვა	მ²	40,00							
	სამღებრო ქადალდის ლენტი	ც	1,00							
	ბზარების ლენტი	ც	4,00							
	ფითხი	კგ	31,60							

	ზუმფარის ქაღალდი	გრ/მ	1,60							
	გრუნტი	კბ	6,00							
	წყალემულსია	კბ	15,60							
4	შიდა კედლების შეფითხვნა და შეღებვა	მ²	105,60							
	ბზარების ლენტი	ც	10,00							
	სამღებრო ქაღალდის ლენტი	ც	3,00							
	სამღებრო კუთხოვანა	გრ/მ	52,80							
	ფითხი	კბ	36,96							
	ზუმფარის ქაღალდი	გრ/მ	4,22							
	გრუნტი	კბ	15,84							
	წყალემულსია	კბ	41,18							
5	იატაკებზე 4სმ სისქის მჭიმის მოწყობა ცემენტის ხსნარით	მ²	8,00							
	ქვიშა(ყვითელი)	მ3	0,39							
	ცემენტი მ-400	ტ	0,13							
6	მედპერსონალის ოთახში მეტლახის ფილების დაგება	მ²	8,00							
	მეტლახის ფილა	მ2	8,40							
	წებოცემენტი	კბ	48,00							
	დეკორატიული ცემენტი	კბ	0,80							
7	ლითონის კარების შეკეთება (გაწმენდა და საკეტის შეცვლა) 2ცალი	მ²	4,50							
	კარების საკეტი	ც	2,00							
	შპინგალეტი	ც	2,00							
	ზუმფარის ქაღალდი	გრ/მ	0,18							
8	ლითონის კარების შეღებვა საღებავით 2ცალი	მ²	9,00							
	საღებავი	კბ	3,15							
	გამხსნელი	ლ	0,90							
9	მ/პ ფანჯრების მონტაჟი 3ცალი	მ²	3,50							
	მ/პ ფანჯრები 3ცალი	მ²	3,50							
	სილიკონი	ც	1,00							
	სამონტაჟო ქაფი	ც	2							
10	ფანჯრებზე მეტალის გისოსების მოწყობა შეღებვით (3ცალი)	მ²	3,00							
	კარ-ფანჯრებზე მეტალის გისოსები (3ცალი)	მ²	3,00							
	ელექტროდი	კბ	1,00							
11	მღფ კარების მონტაჟი (1ცალი)	მ²	2,00							

	მდფ კარები (1ცალი)	გ²	2,00							
	კარების საკეტი	ც	1							
	სამონტაჟო ქაფი	ც	1							
12	შენობის გარე კედლების დაზიანებული ადგილების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	გ²	15,00							
	ქვიშა(ყვითელი)	მ3	0,54							
	ცემენტი მ-400	ტ	0,17							
13	გარე კედლების შეფითხვნა და შეღებვა 2 ფენად	გ²	15,00							
	საღებავი ფასადის	კგ	11,85							
	ფითხი	კგ	6,00							
	გრუნტი	კგ	2,25							
14	ფასადზე შპს "პერმესის" ლოგოს და წარწერის მოწყობა	გ²	1,50							
	შპს "პერმესის" ლოგოს და წარწერის დამზადება	გ²	1,50							
15	შენობის მთავარ შესასვლელთან გარე განათების მოწყობა (1ცალი)	ც	1,00							
	გარე განათების სანათი	ც	1,00							
16	ელექტროგაყვანილობის ხაზების მოწესრიგება და ახალი წერტილების მოწყობა (9 სანათი 9 როზეტი, 4 ჩამრთველი)	ც	22,00							
	სანათი	ც	9,00							
	როზეტი	ც	9,00							
	ჩამრთველი	ც	4,00							
	ავტომატური ამომრთველი 3/63ა	ც	1,00							
	სპილენძის კაბელი 3X2,5	გ.მ	120,00							
	გამანაწილებელი კოლოფი	ც	26,00							
	საკაბელო არხი	მ	120,00							
	კარადა 12 პოზიციით	ც	1,00							
17	სერვისცენტრში შპს "პერმესის" ლოგოს და წარწერის მოწყობა	გ²	1,50							
	შპს "პერმესის" ლოგოს და წარწერის დამზადება	გ²	1,50							
18	ტიხრების მოწყობა მუყაო-თაბაშირის ფილებით	გ²	11,00							
	CW პროფილი	გ/მ	16,91							
	UW პროფილი	გ/მ	14,30							

	CD პროფილი	გრძმ	6,05							
	UD პროფილი	გრძმ	9,30							
	თაბაშირ-მუყაოს ფილა	მ2	48,40							
	დუბელი პლასტმასით	ც	110,00							
	შურუფი	ც	550,00							
	ბურღი-შურუფი	ც	220,00							
	მინაბამბა	მ2	12,10							
19	სველ წერტილებში ხელსაბანის და უნიტაზის მონტაჟი (1 ხელსაბანი, 1 უნიტაზი)	ც	2,00							
	პირსაბანი კოლონით (კომპლექტში)	ც	1							
	პირსაბანის შემრევი	ც	1							
	უნიტაზი (კომპლექტში)	ც	1							
20	ტექპერსონალის ოთახში არსებული ღიობების ამოშენება სამშენებლო ბლოკით დ=20სმ	მ²	5,00							
	ბლოკი	ც	62,50							
	ქვიშა(ყვითელი)	მ3	0,16							
	ცემენტი მ-400	ტ	0,04							
21	ტექპერსონალის ოთახში ამოშენებული ღიობების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	10,00							
	ქვიშა(ყვითელი)	მ3	0,36							
	ცემენტი მ-400	ტ	0,11							
22	ტექპერსონალის ოთახში ამოშენებული ღიობების შელესვა 2ფენა	მ²	10,00							
	სადებავი	კბ	7,90							
	გრუნტი	კბ	1,50							
23	შენობაში შესასვლელი კიბეების საფეხურების მოპირკეთება ბაზალტის ფილებით	მ²	2,00							
	ბაზალტის ფილა	მ²	2,20							
	ცემენტი მ-400	ტ	0,03							
	ქვიშა(ყვითელი)	მ3	0,06							
	წებოცემენტი	კბ	12,00							
24	ეზოში შესასვლელთან შპს "პერმესის" ლოგოს და წარწერის მოწყობა	მ²	2,50							
	შპს "პერმესის" ლოგოს და წარწერის დამზადება	მ²	2,50							

1	მეტალოკრამიტის სახურავის მოწყობა	მ²	135,00							
	ხის მასალა	მ3	1,50							
	ლითონის ნაჭედი სახურავისათვის სკოპი	ც	27,00							
	ღურსმანი სხვადასხვა	კბ	27,00							
	მეტალოკრამიტი	მ2	162,00							
	ჭანჭიკები – სახურავის სჭვალი	ც	1080,00							
2	ჭერზე დათბუნების მოწყობა მინაბამბით	მ²	100,00							
	მინაბამბა	მ2	115,00							
3	ჭერზე თაბაშირ-მუყაოს ფილების გაკვრა	მ²	106,00							
	CD პროფილი	გრძმ	233,20							
	UD პროფილი	გრძმ	116,60							
	საკიდი	ც	318,00							
	ღუბელი პლასტმასით	ც	500,00							
	შურუპი ბურღთავიანი	ც	1000,00							
	შურუპი 25მმ	ც	4000,00							
	თაბაშირ მუყაოს ფილა	მ2	116,60							
4	ჭერზე თაბაშირ-მუყაოს ფილების შეფითხვნა და შეღებვა	მ²	106,00							
	სამღებრო ქაღალდის ლენტი	ც	3,00							
	ბზარების ლენტი	ც	9,00							
	ფითხი	კბ	83,74							
	ზუმფარის ქაღალდი	გრ/მ	4,24							
	გრუნტი	კბ	15,90							
	წყალემულსია	კბ	41,34							
5	შიდა კედლების შეფითხვნა და შეღებვა 2 ფენად	მ²	255,30							
	ბზარების ლენტი	ც	22,00							
	სამღებრო ქაღალდის ლენტი	ც	8,00							
	სამღებრო კუთხოვანა (ოთახებში,დერეფნებში)	გრ/მ	127,65							
	ფითხი	კბ	89,36							
	ზუმფარის ქაღალდი	გრ/მ	10,21							
	გრუნტი	კბ	38,30							
	წყალემულსია	კბ	99,57							
6	გარე კედლების შეფითხვნა და შეღებვა 2 ფენად	მ²	135,00							
	სადებავი ფასადის	კბ	106,65							
	ფითხი	კბ	54,00							
	გრუნტი	კბ	20,25							

7	იატაკებზე 4სმ სისქის მჭიმის მოწყობა ცემენტის ხსნარით	მ2	85							
	ქვიშა	მ3	4,17							
	ცემენტი მ-400	ტ	1,36							
8	ოთახებში მეტლახის ფილების დაგება	მ²	85,00							
	მეტლახის ფილა	მ²	89,25							
	წებოცემენტი	კგ	510,00							
	დეკორატიული ცემენტი	კგ	8,50							
9	ლითონის კარების შეკეთება (გაწმენდა და საკეტის შეცვლა) 1ცალი	მ²	2,40							
	კარების საკეტი	ც	1,00							
	შპინგალეტი	ც	1,00							
	ზუმფარის ქაღალდი	გრ/მ	0,10							
10	ლითონის კარების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 1ცალი	მ²	4,80							
	ზეთოვანი საღებავი	კგ	1,68							
	გამსხნელი	ლ	0,48							
11	მ/პ ფანჯრების მონტაჟი 3ცალი	მ²	6,00							
	მ/პ ფანჯრები 3ცალი	მ²	6,00							
	სილიკონი	ც	2,00							
	სამონტაჟო ქაფი	ც	3							
12	ლითონის კარების მონტაჟი (შუშის კომბინაციით) 1ცალი	მ²	2,50							
	ლითონის კარები (შუშის კომბინაციით) 1ცალი	მ²	2,50							
	ბალგარკის ქვა	ც	1,00							
13	ფანჯრებზე მეტალის გისოსების მოწყობა შეღებვით (3ცალი)	მ²	6,00							
	კარ-ფანჯრებზე მეტალის გისოსები (3ცალი)	მ²	6,00							
	ელექტროდი	კგ	1,00							
14	მღვ კარების მონტაჟი (3ცალი)	მ²	8,10							
	მღვ კარები (3ცალი)	მ²	8,10							
	კარების საკეტი	ც	3							
	სამონტაჟო ქაფი	ც	2							
15	ორფრთიანი ლითონის კარების მონტაჟი (1ცალი)	მ²	4,70							
	ორფრთიანი ლითონის კარები 1ცალი	მ²	4,70							
	ელექტროდი	კგ	1,00							

16	შენობის უკანა მხარეს h=2.0მ სიმაღლის ბლოკის კედლის აშენება სამშენებლო ბლოკით d=20სმ	გ²	13,00							
	ბლოკი	ც	162,50							
	ქვიშა(ყვითელი)	მ3	0,40							
	ცემენტი მ-400	ტ	0,10							
	გლინულა d=6,5	კგ	10,40							
17	შენობის უკანა მხარეს h=2.0მ სიმაღლის ბლოკის კედლის შეღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	გ²	26,00							
	ქვიშა(ყვითელი)	მ3	0,93							
	ცემენტი მ-400	ტ	0,29							
18	შენობის უკანა მხარეს h=2.0მ სიმაღლის ბლოკის კედლის ნაშხეფის მოწყობა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	გ²	26,00							
	ქვიშა(ყვითელი)	მ3	0,12							
	ცემენტი მ-400	ტ	0,04							
19	შენობის უკანა მხარეს h=2.0მ სიმაღლის ბლოკის კედლის შეღებვა 2ფენა	გ²	26,00							
	სადებავი ფასადის	კგ	20,54							
	გრუნტი	კგ	3,90							
20	ახალ აშენებულ კედელსა და სახურავს შორის დარჩენილი სივრცის ლითონის ბადით შემოზღუდვა	გ²	7,80							
	ლითონის ბადე	მ²	7,80							
	ელექტროდი	კგ	1,00							
21	შემოერთებული ფართის ბეტონის იატაკის მომზადება ქვიშა-ხრეშით სისქე 10სმ	გ²	13,1							
	ქვიშა-ხრეში	მ³	1,31							
22	შემოერთებული ფართის ბეტონის იატაკის მოწყობა სისქე 10სმ	გ²	13,1							
	ბეტონი მ-200	მ³	1,34							
	ცემენტი მ-400	ტ	0,52							
	ღორღი	მ³	1,07							
	ქვიშა	მ³	0,71							
23	ფასადზე შპს "პერმესის" ლოგოს და წარწერის მოწყობა	გ²	1,50							
	შპს "პერმესის" ლოგოს და წარწერის დამზადება	მ²	1,50							

	ჯ ა მ ი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები %									
	ჯ ა მ ი									
	დ.ღ.გ. 18%									
	ჯ ა მ ი									

ხელმოწერა