

სამუშაოთა მოცულობა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	შენიშვნა
1	არსებულ ლითონის ღობის დემონტაჟი	გრძ.მეტრი	160	
2	არსებულ ხეებზე ქვედა ტოტების მოჭრა	ცალი	14	
3	არსებული მცენარეების გადარგვა საპროექტო ტერიტორიაზე	ცალი	5	ხეტუხტი
4	არსებული მცენარეების გადარგვა (სხვა ტერიტორიაზე)	ცალი	41	
5	მიწის 20 სმ მოხსნა და გატანა (277,16 კვ.მეტრ ფართობზე)	კუბ.მეტრი	72	გაფხვ.კოეფიციენტი 1.3
6	ნოყიერი მიწის ფენის შეტანა (20 სმ.სისქის ფენა ფართობზე)	კუბ.მეტრი	55.5	
7	ბუჩქების დარგვა	ცალი	1148	
8	მულჩის საფარის დაყრა 10სმ. სისქის	კუბ.მეტრი	27,7	
9	გამყოფი ზოლოვანას მოწყობა 240გრძ.მეტრი	გრძ.მეტრი	240	
10	ბუჩქების მოვლა (კრეჭა)	ცალი	1148	
11	სარწყავი წერტილების მოწყობა (ხელით რწყვა)	ცალი	4	
12	გამწვანებული ტერიტორიის მორწყვა	კვ.მეტრი	277.16	

შენიშვნები:

- 1. ექსპლიკაციაში გათვალისწინებული არ არის 10% მცენარეთა დანაჟარგი.
- 2. მცენარეთა დარგვისას დაცულ იქნას აგროტექნიკის ნორმები.
- 3. უზრუნველყოფილ იქნას მცენარეთა მორწყვა სავეგეტაციო პერიოდის განმავლობაში.
- 4. მოცემული მცენარის შეცვლა სხვა მცენარით მოხდეს ავტორთან შეთანხმებით.

დამკვეთი: ვაკის რაიონის გამგეობა		2013 წ.	ფ/პ. ლია ქერციხიძე			
			სამუშაოთა მოცულობა			
ხელმძღვანელი	ლ. ქერციხიძე		ქ.თბილისი. ირ აბაშიძის 4,6,8 დენდროპროექტი	სტადია	ფურც.	სულ.
პრ.ავტორი	ლ. ქერციხიძე			პრ.	12	14
შეასრულა	ს.ბუზარიაშვილი					