

ქ. თბილისში (ნაკვეთი 81.08.07.374)
მდებარე ტერიტორიაზე არქივის შენობა

/მშენებლობის დასახელება/

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1
სამშენებლო სამუშაოები
არქივის შენობის მშენებლობა

საფუძველი: პროექტი
შედგენილია 2013წ. II კვ. მიმდინარე დონეზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება №VL»©!
მათ შორის ხელფასი 0.00 ათ.ლარი
ათ.ლარი

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთეულზე	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	
				ე		ფასი		ფასი		ფასი		
1'	2'	3'	4'	5'	6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'	13'
		I მიწის სამუშაოები:										
1	1-22-8,	II კატ. გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ექსკავატორით მუხლუხა სვლაზე, ჩამჩის მოც. 0,65კუბ.მ. ავტოთვიმცლელეზე დატვირთვით	1000გ³		13.810							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	10.200	140.862		0.00		0.00		0.00	0.00
		ექსკავატორის ექსპლუატაცია	მ/სთ	22.800	314.868		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა მანქანები	ლარი	2.090	28.863		0.00		0.00		0.00	0.00
2	1-79-2	გრუნტის შემდგომი დამუშავება ხელით II კატ. გრუნტში	100გ³		2.760		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	100გ³	100.000	276.000		0.00		0.00		0.00	0.00
3	სრფ2012-III	გრუნტის ტრანსპორტირება					0.00		0.00		0.00	0.00
	თ8 პ.25	5კმ-ზე	ტონა		26059.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		საძირკვლები:					0.00		0.00		0.00	0.00

1	8-3-2.	ღორღის საფუძვლის მოწყობა	კუბ.მ.		1220.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.890	1085.800		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.370	451.400		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-175	ღორღი	კუბ.მ.	1.150	1403.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.020	24.400		0.00		0.00		0.00	0.00
2	6-1-5.	მონ. რ/ზ წერტილოვანი საძირკვლები სვეტ. ქვეშ (წ.ს1 - წ.ს.10)	კუბ.მ.		215.140		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კუბ.მ.	1.000	215.140		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.590	126.933		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-280	ბეტონი "B25"	კუბ.მ.	1.015	218.367		0.00		0.00		0.00	0.00
	5-129	ყალიბის ფარი	კვ.მ.	1.600	344.224		0.00		0.00		0.00	0.00
	5-2	ყალიბის ფიცარი IIIხ. 40მმ-იანი	კუბ.მ.	0.0183	3.937		0.00		0.00		0.00	0.00
	1-11	არმატურა სხვადასხვა	ტონა	პროექტით	18.551		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.400	86.056		0.00		0.00		0.00	0.00
3	6-1-1.	ბეტონის მოშადება სისქ. 10სმ	გა		9.330		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კუბ.მ.	1.000	9.330		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.283	2.640		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-276	ბეტონი "B10"	გა	1.020	9.517		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.620	5.785		0.00		0.00		0.00	0.00
4	6-15-1.	მონ. რ/ზ საძირკვლის კოჭების მოწყობა	კუბ.მ.		153.180		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	11.100	1700.298		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.960	147.053		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-280	ბეტონი "B25"	კუბ.მ.	1.015	155.478		0.00		0.00		0.00	0.00
	5-129	ყალიბის ფარი	კვ.მ.	2.050	314.019		0.00		0.00		0.00	0.00
	5-2	ყალიბის ფიცარი IIIხ. 40მმ-იანი	კუბ.მ.	0.0278	4.258		0.00		0.00		0.00	0.00
	5-2	იგივე, IIIხ. 25-32მმ-იანი	კუბ.მ.	0.0030	0.460		0.00		0.00		0.00	0.00
	1-11	არმატურა სხვადასხვა	ტონა	პროექტით	12.471		0.00		0.00		0.00	0.00
	„ 1.5-15	ელექტროდი	კგ	1.700	260.406		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.700	107.226		0.00		0.00		0.00	0.00
5	8-4-7.	საძირკვლის და კედლებიწს ვერტიკალური შიდროიზოლაცია	100კვ.მ.		6.340		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კვ.მ.	100.000	634.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	1.500	9.510		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-1-374	მასტიკა „პრაიმერი“	ტონა	0.240	1.522		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	2.280	14.455		0.00		0.00		0.00	0.00

6	6-1-17.	იატაკის მონ. რ/ზ ფილა	კუბ.მ.		355.500		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კუბ.მ.	1.000	355.500		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	1.080	383.940		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-280	ბეტონი "B25"	კუბ.მ.	1.015	360.833		0.00		0.00		0.00	0.00
	5-129	ჟალიბის ფარი	კვ.მ.	0.140	49.770		0.00		0.00		0.00	0.00
	5-2	ჟალიბის ფიცარი IIIხ. 40მმ-იანი	კუბ.მ.	0.0017	0.604		0.00		0.00		0.00	0.00
	1-11	არმატურა სხვადასხვა	ტონა	პროექტით	31.419		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.220	78.210		0.00		0.00		0.00	0.00
		კარკასი:					0.00		0.00		0.00	0.00
1	9-16-1.	ლითონის სვეტების მოწყობა შენ. სიმა 30მ-მე	ტონა		47.8487		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	ტონა	1.000	47.849		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	2.900	138.761		0.00		0.00		0.00	0.00
	კოდი041 2	ამწე კოშკურა 50ტონიანი	მ/სთ	0.990	47.370		0.00		0.00		0.00	0.00
	კოდი043 9	ჯოჯგინა ამწე 30ტონიანი	მ/სთ	0.340	16.269		0.00		0.00		0.00	0.00
	სრფ1.4-52	კონსტრუქციის ღირებულება	ტონა	1.000	47.8487		0.00		0.00		0.00	0.00
	„ 1.5-45	სამონტაჟო ელემენტები	კვ	2.300	110.052		0.00		0.00		0.00	0.00
	„ 1.5-15	ელექტროდი	კვ	1.600	76.558		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	2.780	133.019		0.00		0.00		0.00	0.00
2	9-12-1.	ლით. კოჭების მოწყობა შენ.სიმა 25მ-მდე	ტონა		45.1632		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	ტონა	1.000	45.163		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	2.260	102.069		0.00		0.00		0.00	0.00
	კოდი043 8	ჯოჯგინა ამწე 30 ტონიანი	მ/სთ	0.74	33.421		0.00		0.00		0.00	0.00
	კოდი049 1	ამწე მუხლუხა სვლაზე 40 ტონიანი	მ/სთ	0.89	40.195		0.00		0.00		0.00	0.00
	1-58	კონსტრუქციის ღირებულება	ტონა	1.00	45.1632		0.00		0.00		0.00	0.00
		სამონტაჟო ელემენტები	კვ	0.1	4.516		0.00		0.00		0.00	0.00
	1-10-17	ქანჩი	კვ	3.500	158.071		0.00		0.00		0.00	0.00
	1-10-15	ელექტროდი	კვ	2.500	112.908		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	2.780	125.554		0.00		0.00		0.00	0.00
3	6-16-1.	მონ. რ/ზ გადახურვის ფილები +3.700 და +7.450 ნიშნულებზე	კუბ.მ.		139.500		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კუბ.მ.	1.000	139.500		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.810	112.995		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-280	ბეტონი "B25"	კუბ.მ.	1.015	141.593		0.00		0.00		0.00	0.00

	5-129	ყალიბის ფარი	კვ.მ.	1.370	191.115		0.00		0.00		0.00	0.00
	5-2	ყალიბის ფიცარი IIხ. 25-32მ-იანი	კუბ.მ.	0.0084	1.172		0.00		0.00		0.00	0.00
	5-2	იგივე, IIხ. 40მ-იანი და მეტი	კუბ.მ.	0.0256	3.571		0.00		0.00		0.00	0.00
	5-2	ყალიბის ფიცარი IIIხ. 40მ-იანი	კუბ.მ.	0.0026	0.363		0.00		0.00		0.00	0.00
	1-11	არმატურა სხვადასხვა	ტონა	პროექტით	20.797		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.390	54.405		0.00		0.00		0.00	0.00
4	6-11-3.	მონოლითური რ/ზ საყრდენი კედლები სისქ. 300მმ-მდე კ-1, კ-2	კუბ.მ.		3.330		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კუბ.მ.	1.000	3.330		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	1.100	3.663		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-280	ბეტონი "B25"	კუბ.მ.	1.015	3.380		0.00		0.00		0.00	0.00
	5-129	ყალიბის ფარი	კვ.მ.	1.840	6.127		0.00		0.00		0.00	0.00
	5-2	ძელაკი III ხ. 40-60მ-იანი	კუბ.მ.	0.0034	0.011		0.00		0.00		0.00	0.00
	5-2	ყალიბის ფიცარი IIIხ. 40მ-იანი	კუბ.მ.	0.0391	0.130		0.00		0.00		0.00	0.00
		სამშენებლო ტანჯიკი	კვ	2.200	7.326		0.00		0.00		0.00	0.00
	„ 1.10-15	ელექტროდი	კვ	1.000	3.330		0.00		0.00		0.00	0.00
	1-11	არმატურა სხვადასხვა	ტონა	პროექტით	0.241		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.460	1.532		0.00		0.00		0.00	0.00
5	9-7-1.	ლითონის კიბის მოწყობა (კიბე-1)	ტონა		0.892		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	ტონა	1.000	0.892		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	1.33	1.186		0.00		0.00		0.00	0.00
	კოდი0488	ამწე მუხლუნა სვლაზე 16ტონიანი	მ/სთ	5.45	4.861		0.00		0.00		0.00	0.00
	1-57	კონსტრუქციის ღირებულება	ტონა	1.00	0.892		0.00		0.00		0.00	0.00
		სამონტაჟო ელემენტები	კვ	1.00	0.892		0.00		0.00		0.00	0.00
	„ 1.10-15	ელექტროდი	კვ	2.40	2.141		0.00		0.00		0.00	0.00
	1-10-17	ქანჩი	კვ	13.40	11.953		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	2.78	2.480		0.00		0.00		0.00	0.00
6	9-7-1.	ლითონის კიბის მოწყობა (კიბე-2)	ტონა		0.884		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	ტონა	1.000	0.884		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	1.33	1.176		0.00		0.00		0.00	0.00
	კოდი0488	ამწე მუხლუნა სვლაზე 16ტონიანი	მ/სთ	5.45	4.818		0.00		0.00		0.00	0.00

	1-57	კონსტრუქციის ღირებულება	ტონა	1.00	0.884		0.00		0.00		0.00	0.00
		სამონტაჟო ელემენტები	კგ	1.00	0.884		0.00		0.00		0.00	0.00
	„ 1.10-15	ელექტროდი	კგ	2.40	2.122		0.00		0.00		0.00	0.00
	1-10-17	ქანჩი	კგ	13.40	11.846		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	2.78	2.458		0.00		0.00		0.00	0.00
7	6-16-5.	მონ. ბეტონის შესასვლელი კიბეები	კუბ.მ.		1.50		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კუბ.მ.	1.000	1.500		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	1.280	1.92		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-277	ბეტონი “B15“	კუბ.მ.	1.015	1.52		0.00		0.00		0.00	0.00
	5-129	ყალიბის ფარი	კვ.მ.	2.290	3.44		0.00		0.00		0.00	0.00
	5-2	ყალიბის ფიცარი IIხ. 25-32მმ-იანი	კუბ.მ.	0.0140	0.02		0.00		0.00		0.00	0.00
	5-2	იგივე, IIხ. 40მმ-იანი და მეტი	კუბ.მ.	0.0429	0.06		0.00		0.00		0.00	0.00
	5-2	ყალიბის ფიცარი IIIხ. 40მმ-იანი	კუბ.მ.	0.0020	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.930	1.40		0.00		0.00		0.00	0.00
8	9-11-1.	ლითონის ვერტიკალური და ჰორიზონტალური კავშირების მონტაჟი	ტონა		1.071		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	ტონა	1.000	1.071		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	1.05	1.125		0.00		0.00		0.00	0.00
	კოდი0489	ამწე მუხლუნა სვლაზე 25ტონიანი	მ/სთ	1.25	1.339		0.00		0.00		0.00	0.00
	1-58	კონსტრუქციის ღირებულება	ტონა	1.00	1.071		0.00		0.00		0.00	0.00
		სამონტაჟო ელემენტები	კგ	0.10	0.107		0.00		0.00		0.00	0.00
	„ 1.10-15	ელექტროდი	კგ	2.40	2.570		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	2.78	2.977		0.00		0.00		0.00	0.00
9	9-11-1.	კედლის ლითონის გრძივი კავშირების მონტაჟი	ტონა		4.004		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	ტონა	1.000	4.004		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	1.05	4.204		0.00		0.00		0.00	0.00
	კოდი0489	ამწე მუხლუნა სვლაზე 25ტონიანი	მ/სთ	1.25	5.005		0.00		0.00		0.00	0.00
		კონსტრუქციის ღირებულება	ტონა	1.00	4.004		0.00		0.00		0.00	0.00
		სამონტაჟო ელემენტები	კგ	0.10	0.400		0.00		0.00		0.00	0.00

		ქანჩი	კბ	14.20	42.279		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	2.78	11.131		0.00		0.00		0.00	0.00
10	9-10-1.	კედლის ლითონის გრძივი კავშირების მონტაჟი	ტონა		11.150		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	ტონა	1.000	11.150		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	4.31	48.057		0.00		0.00		0.00	0.00
	კოდი048 9	ამწე მუხლუნა სვლაზე 25ტონიანი	მ/სთ	1.33	14.830		0.00		0.00		0.00	0.00
	1-58	კონსტრუქციის ღირებულება	ტონა	1.00	11.150		0.00		0.00		0.00	0.00
		სამონტაჟო ელემენტები	კბ	1.00	11.150		0.00		0.00		0.00	0.00
	1-10-17	ქანჩი	კბ	14.20	158.062		0.00		0.00		0.00	0.00
	„ 1.10-15	ელექტროდი	კბ	2	96.113		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	2.78	30.997		0.00		0.00		0.00	0.00
		კედლები და ტიხრები:					0.00		0.00		0.00	0.00
1	8-15-1.	კედლების წყობა წვრილი ბლოკით	კუბ.მ.		6.800		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კუბ.მ.	1.000	6.800		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.920	6.256		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-306	ცემენტის ხსნარი	კუბ.მ.	0.110	0.748		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-37	ბლოკი 0,92კუბ.მ. 0,92:0,014=	ცალი	65.714	446.86		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.160	1.088		0.00		0.00		0.00	0.00
2	8-15-1.	ბარაბეტის წყობა წვრილი ბლოკით	კუბ.მ.		4.400		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კუბ.მ.	1.000	4.400		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.920	4.048		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-306	ცემენტის ხსნარი	კუბ.მ.	0.110	0.484		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-37	ბლოკი 0,92კუბ.მ. 0,92:0,014=	ცალი	65.714	289.14		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.160	0.704		0.00		0.00		0.00	0.00
3	10-59-2	ტიხრები თაბაშირმუყაოს ორმაგი	კვ.მ.		398.000		0.00		0.00		0.00	0.00
	დამ.გამ.2	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2.730	1086.540		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.0820	32.636		0.00		0.00		0.00	0.00
		კარკასი ლითონის ოთხკუთხა მილებიდან 60*60	კვ.მ.	1.000	398.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		ლითონის პროფილები მოთუთიებული (კარკასი)	კვ.მ.	1.000	398.000		0.00		0.00		0.00	0.00

		ჭერმეტიცი	კვ	0.460	183.080		0.00		0.00		0.00	0.00
		თაბაშირმუჟაო ჩვეულებრივი 12.5 მმ	კვ.მ.	4.200	1671.600		0.00		0.00		0.00	0.00
		რეზინა	კვ	0.220	87.560		0.00		0.00		0.00	0.00
		სქვალთ თვითმჭერი	კვ	0.117	46.566		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.2940	117.012		0.00		0.00		0.00	0.00
4	10-59-2	ტიხრები ცეცხგამძლე თაბაშირმუჟაოს ორმაგი	კვ.მ.		216.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2.730	589.680		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.0820	17.712		0.00		0.00		0.00	0.00
		კარკასი ლითონის ოთხკუთხა მილებიდან 60*60	კვ.მ.	1.000	216.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		ლითონის პროფილები მოთუთიებული (კარკასი)	კვ.მ.	1.000	216.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		ჭერმეტიცი	კვ	0.460	99.360		0.00		0.00		0.00	0.00
		თაბაშირმუჟაო ცეცხგამძლე	კვ.მ.	4.200	907.200		0.00		0.00		0.00	0.00
		რეზინა	კვ	0.220	47.520		0.00		0.00		0.00	0.00
		სქვალთ თვითმჭერი	კვ	0.117	25.272		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.2940	63.504		0.00		0.00		0.00	0.00
5	10-59-2	ტიხრები ნესტგამძლე თაბაშირმუჟაოს ორმაგი	კვ.მ.		348.000		0.00		0.00		0.00	0.00
	დამ.გამ.2	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2.730	950.040		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.0820	28.536		0.00		0.00		0.00	0.00
		კარკასი ლითონის ოთხკუთხა მილებიდან 60*60	კვ.მ.	1.000	348.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		ლითონის პროფილები მოთუთიებული (კარკასი)	კვ.მ.	1.000	348.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		ჭერმეტიცი	კვ	0.460	160.080		0.00		0.00		0.00	0.00
		თაბაშირმუჟაო ნესტგამძლე 12.5 მმ	კვ.მ.	4.200	1461.600		0.00		0.00		0.00	0.00
		რეზინა	კვ	0.220	76.560		0.00		0.00		0.00	0.00
		სქვალთ თვითმჭერი	კვ	0.117	40.716		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.2940	102.312		0.00		0.00		0.00	0.00
6	10-59-2	ტიხრები საფასადე ბეტონის ორმაგი	კვ.მ.		78.800		0.00		0.00		0.00	0.00
	დამ.გამ.2	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2.730	215.124		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.0820	6.462		0.00		0.00		0.00	0.00

		კარკასი ლითონის ოთხკუთხა მილებიდან 60*60	კვ.მ.	1.000	78.800		0.00		0.00		0.00	0.00
		ლითონის პროფილები მოთუთიებული (კარკასი)	კვ.მ.	1.000	78.800		0.00		0.00		0.00	0.00
		ჰერმეტიკი	კგ	0.460	36.248		0.00		0.00		0.00	0.00
		ბეტონის ფილები	კვ.მ.	4.200	330.960		0.00		0.00		0.00	0.00
		რეზინა	კგ	0.220	17.336		0.00		0.00		0.00	0.00
		სჭვალი თვითმჭერი	კგ	0.117	9.220		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.2940	23.167		0.00		0.00		0.00	0.00
7	13-29-3გამ	ტიხრების დათბუნება ქვაბამბით	კვ.მ.		962.000		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კვ მ	1.000	962.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.010	9.620		0.00		0.00		0.00	0.00
		ქვაბამა	კვ.მ.	1.020	981.240		0.00		0.00		0.00	0.00
		გამამყარებელი (ქაფი)	კგ	0.035	33.670		0.00		0.00		0.00	0.00
8	9-4-8. გამოყ	სენდვიჩ-პანელების მოწყობა სამაგრი კარკასის მოწყობით	კვ.მ.		896.000		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კვ მ	1.000	896.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.041	36.557		0.00		0.00		0.00	0.00
	კოდი0489	ამწე მუხლუხა სვლაზე 25ტონიანი	მ/სთ	0.15	135.296		0.00		0.00		0.00	0.00
	8-2-13	სენდვიჩ-პანელები 10 სმ სისქით ცეცხლმედეგი მე-2 კლასის შენობებისთვის	კვ.მ.	1.050	896.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.053	47.846		0.00		0.00		0.00	0.00
		სახურავი:					0.00		0.00		0.00	0.00
1	12-10-1,2	ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 50მმ პირველი ფენა	100კვ.მ.		4.950		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კვ მ	100.000	495.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები 0,74+0,05X35=	ლარი	2.490	12.326		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-306	ცემენტის ხსნარი “მ50“ 1,58+0,105X35=	კუბ.მ.	5.255	26.012		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	6.400	31.680		0.00		0.00		0.00	0.00
2	12-9-3.	სახურავის დათბუნება ექსტრუდირებული ქაფბლასტით	კვ.მ.		495.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.285	141.075		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.018	8.762		0.00		0.00		0.00	0.00

		ექსტრუდირებული ქაფქლასტი "იქს-პი-ეს"-ის ტიპის	კვ.მ.	1.030	509.850		0.00		0.00		0.00	0.00
3	12-10- 1,2	არმირებული ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 50მმ მეორე ფენა	100კვ.მ.		4.950		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კვ მ	100.000	495.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები 0,74+0,05X35=	ლარი	2.490	12.326		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-306	ცემენტის ხსნარი "მ50" 1,58+0,105X35=	კუბ.მ.	5.255	26.012		0.00		0.00		0.00	0.00
	1-11	არმატურა სხვადასხვა	ტონა	პროექტით	1.230		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	6.400	31.680		0.00		0.00		0.00	0.00
4	12-4-5-1	2-ფენიანი ბრტყელი სახურავის მოწყობა ი ბითუმის მასტიკაზე	100კვ.მ.		4.950		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კვ მ	100.000	495.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები 8,74X1,05=	ლარი	9.177	45.426		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-1-374	ბითუმის მასტიკა 0,74X1,06=	ტონა	0.784	3.883		0.00		0.00		0.00	0.00
		ბითუმის "გრუნტოვკა" 0,18X1,06=	ტონა	0.191	0.944		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-1-333	ლინაკრომი 255X1,06=	კვ.მ.	270.300	1337.985		0.00		0.00		0.00	0.00
	5-2	ფიცარი . IIIხ. 40-60მმ-იანი 0,16X1,06=	კუბ.მ.	0.026	0.127		0.00		0.00		0.00	0.00
	1-6-1	მოთუთიებული თუნუქი 0,03X1,06=	ტონა	0.032	0.157		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-165	ხრეში 1,04X1,06=	პროექტი		49.500		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები 2X1,06=	ლარი	2.120	10.494		0.00		0.00		0.00	0.00
5	12-9-6.	ორთქლიზოლაციის 1 ფენა გეოტექსტილით ბითუმის მასტიკაზე	კვ.მ.		495.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.160	79.200		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.0032	1.584		0.00		0.00		0.00	0.00
	1-340	გეოტექსტილი	კვ.მ.	1.110	549.450		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-1-374	ბითუმის მასტიკა	ტონა	0.00126	0.624		0.00		0.00		0.00	0.00
		ბითუმის საგრუნტი	კვ	0.800	396.000		0.00		0.00		0.00	0.00

6	9-4-8. გამოყ	სახურავზე სენდვიჩ- პანელების მოწყობა სამაგრი კარკასის მოწყობით	კვ.მ.		2037.000		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კვ მ	1.000	2037.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.041	83.110		0.00		0.00		0.00	0.00
	კოდი048 9	ამწე მუხლუნა სვლაზე 25ტონიანი	მ/სთ	0.15	307.587		0.00		0.00		0.00	0.00
	8-2-13	სენდვიჩ-პანელები10 სმ სისქით ცეცხლმედეგი მე-2 კლასის შენობებისთვის	კვ.მ.	1.050	2138.850		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.053	108.776		0.00		0.00		0.00	0.00
7	რ8-110- 112	წყალსაწრეტი მილების მოწყობა მოთუთიებული ფოლადისაგან	გრძ.მ.		50.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსები 84+8=	კაც/სთ	0.920	46.000		0.00		0.00		0.00	0.00
	1-6-1	ფოლადი მოთუთიებული 0,59+0,148=	ტონა	0.0074	0.369		0.00		0.00		0.00	0.00
		ნაჭედი მოთუთიებული	კგ	2.330	116.500		0.00		0.00		0.00	0.00
		ლურსმანი სახურავის მოთუთიებული	კგ	0.010	0.460		0.00		0.00		0.00	0.00
		მავთული მოთუთიებული	კგ	11.800	590.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		წყასაწრეტი ძაბრი	ც	პროექტი	5.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		წყასაწრეტი მუხლი	ც	პროექტი	10.000		0.00		0.00		0.00	0.00
8	რ8-110- 112	წყალშემკრებ ღარების მოწყობა მოთუთიებული ფოლადისაგან	გრძ.მ.		100.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსები 84+8=	კაც/სთ	0.920	92.000		0.00		0.00		0.00	0.00
	1-6-1	ფოლადი მოთუთიებული 0,59+0,148=	ტონა	0.0074	0.738		0.00		0.00		0.00	0.00
		ნაჭედი მოთუთიებული	კგ	2.330	233.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		ლურსმანი სახურავის მოთუთიებული	კგ	0.010	0.920		0.00		0.00		0.00	0.00
		მავთული მოთუთიებული	კგ	11.800	1180.000		0.00		0.00		0.00	0.00

9	ს.ნ.წ.19 69წ.№2 6-7-210- 11-1.	პარაპეტის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით მოლარტყვის ჩათვლით	კვ.მ		22.000		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კვ მ	1.000	22.000		0.00		0.00		0.00	0.00
	1-6-1	თუნუქი მოთუთიებული	ტონა	0.0046	0.101		0.00		0.00		0.00	0.00
	5-2	ფიცარი IVb. 40მმ-იანი და მეტი	კუბ.მ.	0.012	0.264		0.00		0.00		0.00	0.00
	5-2	ძელაკი IVb. 40-60მმ-იანი	კუბ.მ.	0.006	0.132		0.00		0.00		0.00	0.00
		ლურსმანი მოლარტყვის	კვ	0.060	1.320		0.00		0.00		0.00	0.00
		ლურსმანი სახურავის მოთუთიებული	კვ	0.011	0.242		0.00		0.00		0.00	0.00
		ნაჭედი მოთუთიებული	კვ	0.520	11.440		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები 1,1X1,15=	ლარი	0.013	0.278		0.00		0.00		0.00	0.00
		ლიობები:					0.00		0.00		0.00	0.00
1	9-14-6.	ალუმინის თერმოხიდიანი ვიტრაჟების და კარის მოწყობა	კვ.მ.		243.900		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კვ მ	1.000	243.900		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.348	84.877		0.00		0.00		0.00	0.00
		შემინული ალუმინის თერმოხიდიანი ვიტრაჟების და კარის ღირებულება ფერი Antracite gray, RAL - 7016 სიმყარე გათვლილი ქარზე და ღიობის ზომებზე (საფასადე პროფილი 120 მ.მ. ან მეტი). მინაპაპეტი 6+8 მ.მ.	კვ.მ.	1.000	243.900		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.6560	159.998		0.00		0.00		0.00	0.00
2	9-14-6.	ალუმინის ვიტრაჟების და კარის მოწყობა	კვ.მ.		52.800		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კვ მ	1.000	52.800		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.348	18.374		0.00		0.00		0.00	0.00

		შემინული მინაბაკეტით ალუმინის ვიტრაჟების და კარის ღირებულება ფერი Antracite gray, RAL - 7016	კვ.მ.	1.000	52.800		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.6560	34.637		0.00		0.00		0.00	0.00
3	9-14-6.	ალუმინის თერმოხიდიანი ფანჯრების მოწყობა	კვ.მ.		21.000		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კვ მ	1.000	21.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.348	7.308		0.00		0.00		0.00	0.00
		შემინული ალუმინის თერმოხიდიანი ფსნჯრის ღირებულება ფერი Antracite gray, RAL - 7016	კვ.მ.	1.000	21.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.6560	13.776		0.00		0.00		0.00	0.00
4	15-12-2.	ფანჯრის რაფის მოწყობა ქვით ბაზალტის ფილებით	კვ.მ.		24.600		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კვ მ	1.000	24.600		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.048	1.181		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-221	ბაზალტის ფილა	კვ.მ.	1.000	24.600		0.00		0.00		0.00	0.00
		ცემენტის ხსნარი 1:2,5	კუბ.მ.	0.025	0.615		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	1.430	35.178		0.00		0.00		0.00	0.00
5	10-19-1.	მ.დ.ფ-ის ფანჯრის რაფის მოწ.	გ.მ		82.000		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	გრძ.მ.	1.000	82.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		მ.დ.ფ-ის რაფა	გრძ.მ.	პროექტი თ	82.000		0.00		0.00		0.00	0.00
6	გამოყ 9- 14-6.	ლითონის საევაკუაციო კარის მოწყობა საევაკუაციო სახელურით	კვ.მ.		27.500		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კვ მ	1.000	27.500		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.348	9.570		0.00		0.00		0.00	0.00
		ლითონის საევაკუაციო კარი საევაკუაციო სახელურით	კვ.მ.	1.000	27.500		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.6560	18.040		0.00		0.00		0.00	0.00

7	9-14-6.	ალუმინის საევაკუაციო კარის მოწყობა საევაკუაციო სახელურით	კვ.მ.		3.900		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კვ მ	1.000	3.900		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.348	1.357		0.00		0.00		0.00	0.00
		ალუმინის საევაკუაციო კარი საევაკუაციო სახელურით	კვ.მ.	1.000	3.900		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.6560	2.558		0.00		0.00		0.00	0.00
8	9-14-6.	ალუმინის მინაბაკეტიანი კარის მოწყობა	კვ.მ.		10.400		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კვ მ	1.000	10.400		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.348	3.619		0.00		0.00		0.00	0.00
		ალუმინის მინაბაკეტიანი კარი	კვ.მ.	1.000	10.400		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.6560	6.822		0.00		0.00		0.00	0.00
9	10-20-3გამ	„მდფ“-ის კარის მოწყობა	კვ.მ.		57.500		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კვ მ	1.000	57.500		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.13	7.475		0.00		0.00		0.00	0.00
		„მდფ“-ის კარი 1-ფრთიანი	კვ.მ.	1.00	57.500		0.00		0.00		0.00	0.00
		კარის რკინა-კავეული	კომპ.	პროექტით	28.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.0206	1.185		0.00		0.00		0.00	0.00
10	10-20-3გამ	„მდფ“-ის კარის მოწყობა (ინვალიდების)	კვ.მ.		2.000		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კვ მ	1.000	2.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.13	0.260		0.00		0.00		0.00	0.00
		„მდფ“-ის კარი (ინვალიდების)	კვ.მ.	1.00	2.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		კარის რკინა-კავეული	კომპ.	პროექტით	1.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.0206	0.041		0.00		0.00		0.00	0.00
		იატაკები, კიბეები:					0.00		0.00		0.00	0.00
1	12-10-1,2	არმირებული ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 50მმ	100კვ.მ.		4.020		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კვ მ	100.000	402.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები 0,74+0,05X35=	ლარი	2.490	10.010		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-311	ცემენტის ხსნარი “მ50“ 1,58+0,105X35=	კუბ.მ.	5.255	21.125		0.00		0.00		0.00	0.00

	1-11	არმატურა სხვადასხვა	ტონა	პროექტით	1.230		0.00		0.00		0.00	0.00
		ქაფაპლასტი ექსტრუდირებული	კვ.მ	100.000	402.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	6.400	25.728		0.00		0.00		0.00	0.00
2	11-8- 1;11-8-2	იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 30მმ	100კვ.მ.		24.126		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კვ მ	100.000	2412.600		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები 0,95+0,23X2=	ლარი	1.410	34.018		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-311	ცემენტის ხსნარი "მ100" 2,04+0,51X2=	კუბ.მ.	3.060	73.826		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	6.360	153.441		0.00		0.00		0.00	0.00
2	11-3- 3,4გამ.	შიდროიზოლაცია 2 ფენა ბიკროსტით ბითუმის მასტიკაზებითუმის მასტიკაზე	100კვ.მ.		28.146		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კვ მ	100.000	2814.600		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები 1,06+0,88=	ლარი	1.9400	54.603		0.00		0.00		0.00	0.00
	სრფ4.2- 93	ბითუმის მასტიკა 0,25+0,13=	ტონა	0.380	10.695		0.00		0.00		0.00	0.00
	„4.1-188	ბიკროსტი 112X2=	კვ.მ.	2.240	63.047		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.190	5.348		0.00		0.00		0.00	0.00
3	11-11- 5.11-11-7	ბეტონის იატაკის მოწ. მოხეხ. სისქ.30მმ	100კვ.მ.		19.657		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კვ მ	100.000	1965.700		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები 2,32+0,2X2=	ლარი	2.7200	53.467		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-306	ცემენტის ხსნარი "მ50"	კუბ.მ.	0.1600	3.145		0.00		0.00		0.00	0.00
		დეკორატიული ხსნარი (მოზ.) 2,04+0,51X2=	კუბ.მ.	3.060	60.150		0.00		0.00		0.00	0.00
	1-159	კვარცის ქვიშა	ტონა	1.860	36.562		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-115	ცემენტი "მ400"	ტონა	0.050	0.983		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	4.6600	91.602		0.00		0.00		0.00	0.00
4	11-27-7.	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა	კვ.მ.		450.300		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.290	580.887		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.034	15.310		0.00		0.00		0.00	0.00
		წებო	კვ	0.500	225.150		0.00		0.00		0.00	0.00

		ლამინირებული პარკეტი (მაღალი ხარისხის)	კვ.მ.	1.015	457.055		0.00		0.00		0.00	0.00
		ლამინირებული პლინთუსი	პროექტი		676.700		0.00		0.00		0.00	0.00
		ლამინირებული პარკეტის დასაგები ღრუბელი	კვ.მ.	1.015	457.055		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.182	81.955		0.00		0.00		0.00	0.00
5	11-20-3.	იატაკზე კერამიკული ფილების დაგება	კვ.მ.		43.000		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კვ მ	1.000	43.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.0452	1.944		0.00		0.00		0.00	0.00
		წებო-ცემენტი	კვ	5.000	215.000		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-3-12	ფილები კერამიკული (მეტლახის) (მაღალი ხარისხის)	კვ.მ.	1.020	43.860		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-311	ცემენტის ხსნარი	კუბ.მ.	0.0223	0.959		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.0466	2.004		0.00		0.00		0.00	0.00
6	11-20-3.	იატაკზე კერამოგრანიტის ფილების დაგება	კვ.მ.		355.600		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კვ მ	1.000	355.600		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.0452	16.073		0.00		0.00		0.00	0.00
		წებო-ცემენტი	კვ	5.000	1778.000		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-3-12	ფილები კერამოგრანიტის (მაღალი ხარისხის)	კვ.მ.	1.020	362.712		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-311	ცემენტის ხსნარი	კუბ.მ.	0.0223	7.930		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.0466	16.571		0.00		0.00		0.00	0.00
7	11-20-3.	პლინტუსების მოწყობა კერამოგრანიტის ფილებით	კვ.მ.		7.700		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კვ მ	1.000	7.700		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.0452	0.348		0.00		0.00		0.00	0.00
		წებო-ცემენტი	კვ	5.000	38.500		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-3-12	ფილები კერამოგრანიტის (მაღალი ხარისხის)	კვ.მ.	1.020	7.854		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-311	ცემენტის ხსნარი	კუბ.მ.	0.0223	0.172		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.0466	0.359		0.00		0.00		0.00	0.00

8	7-58-1	კიბის ლითონის მოაჯირის მოწყობა მაგარი ჯიშის ხის სახელურით	გრძ.მ.		18.000		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კვ მ	1.000	18.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.036	0.648		0.00		0.00		0.00	0.00
		ლითონის მოაჯირი	გრძ.მ.	1.000	18.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		სახელური მაგარი ჯიშის	გრძ.მ.	1.020	18.360		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-115	ცემენტი “მ400“	ტონა	0.0015	0.027		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.432	7.776		0.00		0.00		0.00	0.00
9	7-58-1	კიბის უჟანგავი ლითონის მოაჯირის მოწყობა სახელურით	გრძ.მ.		19.000		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კვ მ	1.000	19.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.036	0.684		0.00		0.00		0.00	0.00
		უჟანგავი ლითონის მოაჯირი	გრძ.მ.	1.000	19.000		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-115	ცემენტი “მ400“	ტონა	0.0015	0.029		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.432	8.208		0.00		0.00		0.00	0.00
10	7-58-1	ძირითადი აივნის კიბის უჟანგავი ლითონის მოაჯირის მოწყობა სახელურით და ნაწრეთი მინით	გრძ.მ.		33.000		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კვ მ	1.000	33.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.036	1.188		0.00		0.00		0.00	0.00
		უჟანგავი ლითონის მოაჯირი	გრძ.მ.	1.000	33.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		ნაწრეთი მინა	კვ.მ	1.000	33.000		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-115	ცემენტი “მ400“	ტონა	0.0015	0.050		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.432	14.256		0.00		0.00		0.00	0.00
		შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები:					0.00		0.00		0.00	0.00
1	15-55-1-11	კედლების მობათქაშება ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.		153.66		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კვ მ	1.000	153.660		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.015	2.305		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-311	ცემენტის ხსნარი	კუბ.მ.	0.0154	2.372		0.00		0.00		0.00	0.00
		მავთულის ბადე	კვ.მ.	0.0264	4.057		0.00		0.00		0.00	0.00

კოდი	1430	ხსნარის ტუმბო 4,1X1,15=	მ/სთ	0.04715	7.245		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.001	0.154		0.00		0.00		0.00	0.00
2	5-55-10-1	ჭერის მობათქაშება ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.		150		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კვ მ	1.000	150.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.027	4.05		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-311	ცემენტის ხსნარი	კუბ.მ.	0.02562	3.84		0.00		0.00		0.00	0.00
		მავთულის ბადე	კვ.მ.	0.0528	7.92		0.00		0.00		0.00	0.00
		ხსნარის ტუმბო 4,1X1,15=	მ/სთ	0.04715	7.07		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.002	0.30		0.00		0.00		0.00	0.00
3	15-14-1.	კედლების მოპირკ. მოჭიქული ფილებით	კვ.მ.		296.00		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კვ მ	1.000	296.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.020	5.92		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-311	ცემენტის ხსნარი	კუბ.მ.	0.015	4.44		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-3-34	მოჭიქული ფილები	კვ.მ.	1.000	296.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		წებო-ცემენტი	კვ	6.3	1850.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.007	2.07		0.00		0.00		0.00	0.00
4	34-58გამ.	„ამსტრონგის“ შეკიდული ჭერის მოწყობა	100კვ.მ.		4.493		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	153.00	687.43		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	4.30	19.32		0.00		0.00		0.00	0.00
		შესაკიდი მასალა (კომპლექტი) (მარალი ხარისხის)	კვ.მ.	101.00	453.79		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	6.40	28.76		0.00		0.00		0.00	0.00
5	10-10-3გამ.	ჭერზე ნესტამძლე თაბაშირმუყოს გაკვრა	100კვ.მ.		1.961		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კვ მ	100.000	196.100		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	1.8300	3.589		0.00		0.00		0.00	0.00
		თაბაშირმუყაო ნესტამძლე (კომპლექტი)	კვ.მ.	105.000	205.905		0.00		0.00		0.00	0.00
		სჭვალი თაბაშირმუყოს	კვ	0.037	0.073		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	2.6900	5.275		0.00		0.00		0.00	0.00

6	15-168-7.	კედლების და ჭერის შეფიქსირება და შეღებვა წყალმუხლისი საღებავით	კვ.მ.		2545.93		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კვ.მ.	1.000	2545.93		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.010	25.46		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-2-32	საღებავი საფასადე	კვ	0.63	1603.94		0.00		0.00		0.00	0.00
		წებოვან-ზეთოვანი საფიქსირი	კვ	0.790	2011.28		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.016	40.73		0.00		0.00		0.00	0.00
7	15-164-7	ლითონის ზედაპირის შეღებვა ზეთის საღ.	100კვ.მ.		24.32		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კვ.მ.	100.000	2432.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.03	0.730		0.00		0.00		0.00	0.00
		ზეთის კოლორი	კვ.	25.10	610.432		0.00		0.00		0.00	0.00
		საღებავი სრესილი	კვ.	0.20	4.864		0.00		0.00		0.00	0.00
		ოლიფა	კვ.	2.70	65.664		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.19	4.621		0.00		0.00		0.00	0.00
8	15-159-8	ბეტონის კედლის შეღებვა ფერადი საფასადე საღებავებით (ფერი შეირჩეს დამკვეთთან ერთად)	100კვ.მ.		0.40		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კვ.მ.	100.000	40.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.80	0.32		0.00		0.00		0.00	0.00
		ზეთის საგრუნტი	კვ	7.50	3.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		ზეთის კოლორი	კვ.	18.30	7.32		0.00		0.00		0.00	0.00
		საფიქსირი ზეთოვან წებოვანი	კვ	51.00	20.40		0.00		0.00		0.00	0.00
		საღებავი სრესილი	კვ.	0.07	0.03		0.00		0.00		0.00	0.00
		ოლიფა	კვ.	11.30	4.52		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.50	0.20		0.00		0.00		0.00	0.00
		გარე სამუშაოები:					0.00		0.00		0.00	0.00
1	11-1-2.	დატკეპნილი ღორღის ფენა შემონაკირწყლის ქვეშ	კვ.მ.		102.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.072	7.334		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.010	1.010		0.00		0.00		0.00	0.00

	4-175	ლორლი	კუბ.მ.	0.041	4.162		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.0002	0.020		0.00		0.00		0.00	0.00
2	11-8-1;11-8-2	შემონაკირწყლზე ბეტონის საფარის მოწყობა სისქ. 70მმ	100კვ.მ.		1.020		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კვ.მ.	100.000	102.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები 0,95+0,23X10=	ლარი	3.250	3.315		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-276	ბეტონი "B10"	კუბ.მ.	7.140	7.283		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	6.360	6.487		0.00		0.00		0.00	0.00
3	15-52-1.	ფასადის და ცოკოლის კედლების ლესვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.		386.000		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კვ.მ.	1.000	386.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.026	10.036		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-311	ცემენტის ხსნარი	კუბ.მ.	0.0256	9.882		0.00		0.00		0.00	0.00
	კოდი ¹⁴³ ₁	ხსნარტუმბო	მ/სთ	0.024	9.264		0.00		0.00		0.00	0.00
4	15-168-7.	ფასადის კედლების შეფითხვნა და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	კვ.მ.		386.00		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კვ.მ.	1.000	386.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.010	3.86		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-2-32	საღებავი საფასადე	კვ	0.63	243.18		0.00		0.00		0.00	0.00
		წებოვან-ზეთოვანი საფითხნი	კვ	0.790	304.94		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.016	6.18		0.00		0.00		0.00	0.00
5	11-30-7.	ბანდუსზე ბაზალტის ფილების დაგება 1კვ.მ.-ზე 4 ცალზე მეტი	100კვ.მ.		0.450		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კვ.მ.	100.000	45.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	3.6000	1.620		0.00		0.00		0.00	0.00
		ბაზალტის ფილა სისქით 40მმ	კვ.მ.	100.000	45.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		ცემენტის ხსნარი	კუბ.მ.	3.000	1.350		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	4.300	1.935		0.00		0.00		0.00	0.00

6	11-30-7.	შესასვლელი ბაქანზე და კიბეები მოპირკეთება ბაზალტის 1კვ.მ.-ზე 4 ცალზე მეტი	100კვ.მ.		0.208		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კვ.მ.	100.000	20.800		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	3.6000	0.749		0.00		0.00		0.00	0.00
		ბაზალტის ფილა სისქით 40მმ	კვ.მ.	100.000	20.800		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-311	ცემენტის ხსნარი	კუბ.მ.	3.000	0.624		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	4.300	0.894		0.00		0.00		0.00	0.00
7	9-4-6.	ფასადის მოპირკეთება ალუკაბონდით	კვ.მ.		45.000		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კვ.მ.	1.000	45.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.098	4.401		0.00		0.00		0.00	0.00
		ალუკაბონდი	კვ.მ.	1.0000	45.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		სამონტაჟო ელემენტები	კვ.	0.1900	8.550		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.056	2.520		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვადასხვა სამუშაოები					0.00		0.00		0.00	0.00
1	საბაზრო	სატვირთო ამწემექანიზმის მოწყობა სამზარეულოში 200 კგ ტვირთზე	კომპლ		1.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		ჯამი					0.00		0.00		0.00	0.00
		ზედნადები ხარჯები	10%				0.00		0.00		0.00	0.00
		ჯამი					0.00		0.00		0.00	0.00
		გეგმიური მოგება	%				№VL»©!		№VL»©!		№VL»©!	№VL»©!
		ჯამი					№VL»©!		№VL»©!		№VL»©!	№VL»©!