

არქივის შენობის მშენებლობა
ხარჯთაღრიცხვა № 3
წყალმომარაგება და კანალიზაცია

ღირებულება ლარებში

№	სამუშაოების ჩამონათვალი Works	განზომ. Dimen.	რაოდენ. Amount	მასალა Materials		ხელფასი Salary		ჯამი Total
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
				Unit price	Total	Unit price	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
	მოწყობილობა							
1	ხელსაბანი შემრევი და ბოთლისებური სივრცითი ხელსაბანის ფენით	კომპ.	11		0.00		0.00	0.00
2	შენიშნული ჩამრევი ავზით და გოვრირებული მილით	კომპ.	11		0.00		0.00	0.00
3	პისუარი სივრცითი და ონკანით	კომპ.	1		0.00		0.00	0.00
4	ტრაპი ფ-50 mm	კომპ.	8.00		0.00		0.00	0.00
5	სახანძრო ონკანი კარაღით და ბრეშენტის შლანგით (L=20მ) და ცეცხლმძროტი ბალონით	კომპ.	4.00		0.00		0.00	0.00
6	ხელის გასაშვრალეპელი	კომპ.	8.00		0.00		0.00	0.00
7	შენიშნულის საძაღაღდე	კომპ.	11.00		0.00		0.00	0.00
8	სარწყავი ონკანი ფ-20	კომპ.	2.00		0.00		0.00	0.00
9	ცხელი წყლის ავზი 80ლ.	ცალი	2.00		0.00		0.00	0.00
10	ცხელი წყლის ავზი 30ლ.	ცალი	1.00		0.00		0.00	0.00
	კანალიზაცია							
1	კანალიზაციის კლასტმასის მილი ფ-110	ბრკ.მ.	45		0.00		0.00	0.00
2	იბივი ფ-50	"	50.00		0.00		0.00	0.00
3	კლასტ.სამკავი 90° ფ110/110	ცალი	11		0.00		0.00	0.00
4	იბივი ფ110/50	"	7.00		0.00		0.00	0.00
5	იბივი ფ50/50	"	8.00		0.00		0.00	0.00
6	იბივი 45° ფ110/110	"	9		0.00		0.00	0.00
7	იბივი ფ110/50	"	6		0.00		0.00	0.00
8	იბივი ფ50/50	"	7.00		0.00		0.00	0.00
9	კლასტ.წვარედი 90° ფ110/110	"	1.00		0.00		0.00	0.00
10	გადამყვანი ფ110/50	"	2		0.00		0.00	0.00
11	კლასტმასის მუხლი ფ110	"	5		0.00		0.00	0.00

12	პლასტმასის მუხლი	Φ50	"	16		0.00		0.00	0.00
13	პლასტ.წამბვარი	135 Φ 110	"	6		0.00		0.00	0.00
14	პლასტ.წამბვარი	135 Φ 50	"	16.00		0.00		0.00	0.00
15	რევიზია	Φ50	"	2		0.00		0.00	0.00
16	რევიზია	Φ110	"	2		0.00		0.00	0.00
17	ბამწმენდი	Φ110	"	1		0.00		0.00	0.00
18	იბივე	Φ50	"	1		0.00		0.00	0.00
19	პლასტ.ქურც	Φ110	"	12		0.00		0.00	0.00
20	იბივე	Φ50	"	10		0.00		0.00	0.00
21	პლასტ.სამაბრი	Φ110	"	23		0.00		0.00	0.00
22	პლასტ.სამაბრი	Φ50	"	20		0.00		0.00	0.00
23	გეიტ.ლურსმანი		ცალი	85		0.00		0.00	0.00
	ცივი წყალი								
1	ვოლადის წყალსადენის მილი	Φ-50	ბრძ.მ.	35.00		0.00		0.00	0.00
2	პლასტმასის წყალსადენის მილი	Φ-32	"	10.00		0.00		0.00	0.00
3	იბივე	Φ-25	"	32.00		0.00		0.00	0.00
4	იბივე	Φ-20		42		0.00		0.00	0.00
	ცხელი წყალი								
1	პლასტმასის წყალსადენის	Φ-25	"	25		0.00		0.00	0.00
2	იბივე	Φ-20	"	70		0.00		0.00	0.00
	ცივი და ცხელი წყლის გასონური ნაწილები								
1	ვოლადის მუხლი	Φ-50	ცალი	14		0.00		0.00	0.00
2	მუხლი პლასტმასის	Φ-25	"	4.00		0.00		0.00	0.00
3	იბივე	Φ-20	"	45		0.00		0.00	0.00
4	იბივე შიბა ხრახნი	Φ-20	"	38.00		0.00		0.00	0.00
5	პლასტმასის სამკაპი	Φ-32/25	"	1.00		0.00		0.00	0.00
6	პლასტმასის სამკაპი	Φ-25/20	"	15.00		0.00		0.00	0.00
7	პლასტმასის სამკაპი	Φ-20/20	"	28.00		0.00		0.00	0.00
8	პლასტმასის ბაღამყვანი	Φ-32/25	"	1.00		0.00		0.00	0.00
9	პლასტმასის ბაღამყვანი	Φ-25/20	"	6.00		0.00		0.00	0.00
10	ჩამრეცი ავზის ვენტილი	Φ-20	"	11.00		0.00		0.00	0.00
11	ღრეპაღი შლანგი	Φ-20	"	38.00		0.00		0.00	0.00
12	ვენტილი	Φ-50	"	1.00		0.00		0.00	0.00
13	ვენტილი	Φ-32	"	1.00		0.00		0.00	0.00
14	ვენტილი	Φ-25	"	7.00		0.00		0.00	0.00
15	ვენტილი	Φ-20	"	5.00		0.00		0.00	0.00
16	ქურც	Φ-32	"	3.00		0.00		0.00	0.00
17	ქურც	Φ-25	"	12.00		0.00		0.00	0.00
18	ქურც	Φ-20	"	25.00		0.00		0.00	0.00

19	პლასტმასის სამაბრი	Φ-32	"	5.00		0.00		0.00	0.00
20	პლასტმასის სამაბრი	Φ-25	"	24.00		0.00		0.00	0.00
21	პლასტმასის სამაბრი	Φ-20	"	50.00		0.00		0.00	0.00
22	ბეტ.ლურსმანი		"	160.00		0.00		0.00	0.00
23	ვოლადის მილის შეღებვა	ზეთის საღებავით ორჯერ	მ2	11		0.00		0.00	0.00
24	ვოლადის მილის იზოლაცია	მინერალური ბამბით	მ3	0.24		0.00		0.00	0.00
25	მინერალური ბამბის შეღებვა	ზეთის საღებავით ორჯერ	მ2	13.00		0.00		0.00	0.00
26	მილების იზოლაცია არხში	ვოლგიანი გუბკით Φ-32	ბრძ.მ.	5.00		0.00		0.00	0.00
27	იბივე	Φ-25	ბრძ.მ.	35.00		0.00		0.00	0.00
28	იბივე	Φ-20	ბრძ.მ.	35.00		0.00		0.00	0.00
29	წყალგომი	Φ-20	კომპ.	1		0.00		0.00	0.00
30	წყლი ფილტრი	Φ50	ცალი	1.00		0.00		0.00	0.00
	სატუმრო საღებური და რემონტუარები								
1	პლასტმასის მილი	Φ32	ბრძ.მ.	35.00		0.00		0.00	0.00
2	ვოლადის მილი	Φ50	ბრძ.მ.	70.00		0.00		0.00	0.00
3	ვოლადის პერფორებული მილი	Φ50	ბრძ.მ.	8.00		0.00		0.00	0.00
4	ურდული	Φ50	ცალი	14.00		0.00		0.00	0.00
5	შესარქველი	Φ50	ცალი	5.00		0.00		0.00	0.00
6	შთანთავი ვოლადის ფურცლის	Φ100	ცალი	3.00		0.00		0.00	0.00
7	ძაბრი	Φ150/50	ცალი	12.00		0.00		0.00	0.00
8	სასმელი წყლის რეზერვუარი	W=50.0m3	ცალი	1.00		0.00		0.00	0.00
9	სასმელი წყლის ტუმბო	Q=2.0m3/sT H=10.0 m	კომპ.	2		0.00		0.00	0.00
10	სახანძრო წყლის ტუმბო	Q=9,0m3/sT H=21.0 m	კომპ.	2		0.00		0.00	0.00
12	სადრენაჟო ტუმბოს ჯა		ცალი	1		0.00		0.00	0.00
13	წყალგომი	Φ-25	კომპ.	1		0.00		0.00	0.00
14	ვოლადის მილის ანტიკოროზიული შეღებვა		მ2	38.5		0.00		0.00	0.00
15	ტივტივა		კომპ.	1		0.00		0.00	0.00
16	რემონტუარის და მილების შეფუთვა	ვოლგიანი მინაბამბით	მ2	70.00		0.00		0.00	0.00
	ბარე კანალიზაცია								
1	კანალიზაციის პლასტმასის მილი	Φ150	ბრძ.მ.	100		0.00		0.00	0.00
2	იბივე	Φ110	ბრძ.მ.	15.00		0.00		0.00	0.00
2	იბივე	Φ50	ბრძ.მ.	5.00		0.00		0.00	0.00

4	მიწის ამოთხრა მექანიზმებით	მ3	160		0.00		0.00	0.00
5	მიწის უკან ჩაყრა	"	87		0.00		0.00	0.00
6	ზედმეტი მიწის ბატანა	"	73		0.00		0.00	0.00
7	კანალიზაციის ჭა $\Phi 1000H-1.2m$	ცალი	5		0.00		0.00	0.00
8	თუჩის ხუვი	"	5		0.00		0.00	0.00
9	ქვიშის საფარის მოწყობა	მ3	34.5		0.00		0.00	0.00
10	ხრეშის საფარის მოწყობა	მ3	34.5		0.00		0.00	0.00
	ბარე წყალსადენი							
1	კლასტმასის მილი $\Phi 32$	ბრძმ.	30		0.00		0.00	0.00
2	წყალგრომი $\Phi-20$	კომპ.	1		0.00		0.00	0.00
3	ფილტრი $\Phi-32$	კომპ.	1		0.00		0.00	0.00
4	მიწის ამოთხრა მექანიზმებით	მ3	35		0.00		0.00	0.00
5	მიწის უკან ჩაყრა	"	15		0.00		0.00	0.00
6	ზედმეტი მიწის ბატანა	"	20		0.00		0.00	0.00
7	ქვიშის საფარის მოწყობა	მ3	9		0.00		0.00	0.00
8	ხრეშის საფარის მოწყობა	მ3	9		0.00		0.00	0.00
9	თუჩის ხუვი	ცალი	1		0.00		0.00	0.00
10	წყალსადენის ჭა $1.5 \times 2.0H-1.2m$	კომპ.	1		0.00		0.00	0.00
11	ვოლადის წყალსადენი მილი $\Phi=50$	ბრძმ.	70.00		0.00		0.00	0.00
12	ვოლადის მილის ანტიკოროზიული შეღებვა	მ2	12.50		0.00		0.00	0.00
	ჯამი				0.00		0.00	0.00
	ზედნადები ხარჯები	12%						0.00
	ჯამი							0.00
	გეგმიური მოგება	%						#VALUE!
	ჯამი							#VALUE!