

დანართი N1

ქ. მცხეთაში, გმირის ქ. №16 ში მდებარე №3 საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის რემონტის და
ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების
ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენ.	ერთ. ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
	1. შენობის სადემონტაჟო სამუშაოები				
1	ხის ფანჯრის ბლოკების დემონტაჟი	ბლოკი	59.00		
2	ხის კარის ბლოკების დემონტაჟი	ბლოკი	48.00		
3	კედლების გასუფთავება დაზიანებული ბათქაშისა და საღებავისაგან	კვ.მ	150.00		
4	ჭერების გასუფთავება დაზიანებული ბათქაშისა და საღებავისაგან	კვ.მ	80.00		
5	კედლებიდან კერამიკული მოჭიქული ფილების ჩამოსხნა	კვ.მ	155.00		
6	კედლებისა და ტიხრების მოხსნა	კვ.მ	34.50		
7	დაზიანებული ელ. გაყვანილობის დემონტაჟი	გრძ.მ	200.00		
8	სამზარეულოში დაზიანებული სავენტილაციო ქსელების დემონტაჟი	კ-ტი	1.00		
9	იატაკებიდან დაზიანებული პარკეტის მოხსნა	კვ.მ	300.00		
10	გარე ფასადზე დაზიანებული ბეტონის კიბის დემონტაჟი (რკინის მოაჯირებით)	კუბ.მ	9.00		
11	ფასადიდან დაზიანებული ბათქაშისა და ნაშხეფის მოხსნა	კვ.მ	150.00		
12	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ა/თვითმცლელ-ლებზე ხელით	კუბ.მ	20.00		
13	სამშენებლო ნაგვის გატანა ა/თვითმცლელბით კმ-მდე მანძილზე	ტნ	31.60		
14	სარდაფის სავენტილაციო შახტის დემონტაჟი	კუბ.მ	5.18		
	I თავის ჯამი				
	II. სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოები				
	1. კარ-ფანჯრები				
1	კარის ლიობების ამოშენება სამშენებლო ბლოკით	კუბ.მ	2.88		

2	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკების ჩაყენება	კვ.მ	187.10		
3	მეტალოპლასტმასის კარის ბლოკების ჩაყენება	კვ.მ	136.41		
4	ფანჯრის რაფების დაყენება	გრძ.მ	112.50		
5	ფანჯრის რაფების შეღებვა ზ/საღებავით	გრძ.მ	112.50		
	ჯამი				
	2. იატაკები				
6	დაზიანებული პარკეტის იატაკის შეკეთება	კვ.მ	30.00		
7	ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა სისქ.35მმ	კვ.მ	373.00		
8	იატაკების მოწყობა ლამინატისაგან პლინტუსებით	კვ.მ	300.00		
9	იატაკების მოწყობა მეტლახის ფილებით	კვ.მ	30.00		
10	კიბის ბაქნების იატაკების მოწყობა	კვ.მ	18.00		
11	კიბის ბაქნებიდან და აივნებიდან დაზიანებული კერამიკული ფილების მოხსნა	კვ.მ	43.00		
12	მე-2 სართულზე აივანზე დაზიანებული ადგილის მოპირკეთება კერამიკული ფილებით (მოაჯირის პერიმეტრზე) 50X0,2	კვ.მ	25.00		
13	არსებული პარკეტის იატაკების მოხვეწა	კვ.მ	220		
	ჯამი				
	3. შიდა კედლების მოპირკეთება				
14	სამზარეულოს და სველი წერტილების მოპირკეთება კერამიკული მოჭიქული ფილებით –1,60 მ სიმაღლით	კვ.მ	220.00		
15	ჭერების დაფითხნა	კვ.მ	300.00		
16	ჭერების შეღებვა-შეთეთრება წყ/ემულსიის საღებავით	კვ.მ	300.00		
17	კედლების დაფითხვნა	კვ.მ	500.00		
18	კედლების შეღებვა წყ/ემულსიის საღებავით	კვ.მ	200.00		
19	კედლების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით (ფერებში, ჯგუფებში)	კვ.მ	300.00		
20	შიდა კიბის რკინის მოაჯირების შეღებვა ზ/ საღებავით	კვ.მ	30.00		
	ჯამი				
	4. ფასადი				
21	ფასადის დაზიანებული ადგილების შეღესვა ქ/ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	80.00		

22	კარ-ფანჯრების გვერდულების შეღესვა ქ/ცემენტის ხსნარით (შიდა და გარე)	კვ.მ	103.00		
23	ფასადის მოპირკეთება დაშხეფვით (ბრიზგი)	კვ.მ	820.00		
24	ფასადზე ფანჯრის ღიობებზე საცრემლეების მოწყობაფურცლოვანი თუნუქით მოთუთიებული ,სისქით 1მმ	კვ.მ	33.30		
	ჯამი				
	II თავის ჯამი				
	III. ეზოს კეთილმოწყობა				
1	ტერიტორიის გაწმენდა ბუჩქნარებისაგან	კვ.მ	500.00		
2	დაზიანებული ასფ/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმოჩაქუნის გამოყენებით	კვ.მ	650.00		
3	არსებული ბეტონის ბორდიურების დემონტაჟი	გრძ.მ	150.00		
4	ასფალტობეტონის ქვეშ ღორღის საფუძელის მოწყობა	კუბ.მ	30.00		
5	ბეტონის ბორდიურების მოწყობა შენობის მთელ პერიმეტრზე	გრძ.მ	150.00		
6	ბორდიურების ბეტონით გამაგრება	კუბ.მ	3.00		
7	საფუძელის მოწყობა ხრეშით შემონაკირწყლზე ასფალტის საფარის მოსაწყობად	კუბ.მ	30.00		
8	ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა შემონაკირწყლზე სისქით 3 სმ	კვ.მ	150.00		
9	შემოსასვლელ გზაზე ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა სისქით 3 სმ	კვ.მ	300.00		
10	სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა ავტოთვითმცლელეებზე	კუბ.მ	8.17		
11	ნაგვის გატანა 5კმ-მდე მანიძილზე	ტნ	13.88		
	III თავის ჯამი				
	IV. ტერიტორიის შემოღობვა				
1	დაზიანებული შემოღობვის ლითონისპანელების დემონტაჟი (1.5X3)	ცალი	6.00		
2	შემოღობვის პანელების შეკეთება	ცალი	6.00		

3	ლითონის ბადის ღობის მოწყობა არსებულ ლითონის მიღების საყრდენებზე 1,50 მ დ50მმ	გრძ.მ	20.00		
4	ლითონის შემოდოლების პანელების მონტაჟი 1,5X3,0	ცალი	4.00		
5	ლითონის შემოდოლების შედგება ზეთოვანი საღებავით	კვ.მ	55.00		
6	რკინის ჭიშკრის დემონტაჟი, შეკეთება და მონტაჟი 4,50X1,80	ცალი	1.00		
7	რკინის ჭიშკრის შედგება ზ/საღებავით	კვ.მ	8.10		
8	რკინის კარის ჩაყენება საქვაბეში ზომით 0.9X2.2 მ	ცალი	1.00		
	IV თაშის ჯამი				
	V. შიდა ცივი და ცხელი წყალმომარაგება				
	და კანალიზაცია				
	1. შიდა ცივი და ცხელი წყალსადენი				
1	პლასტმასის წყალსადენის მიღების				
	მონტაჟი	გრძ.მ	100.00		
	–მილი პლასტმასის დ=25მმ	გრძ.მ	50.00		
	–მილი პლასტმასის დ=20მმ	გრძ.მ	50.00		
	–ვენტილი დ=32მმ	ცალი	5.00		
	–ვენტილი დ=20მმ	ცალი	10.00		
	–მუხლები და სხვა დ=32მმ	ცალი	10.00		
	–მუხლები და სხვა დ=20მმ	ცალი	10.00		
	–ხელსაბანი ნიჟარის ღირებულება	ცალი	12.00		
	–შემრეცების ღირებულება	ცალი	10.00		
	–ონკანების ღირებულება	ცალი	5.00		
	ჩასაბანი ავზების დემონტაჟი	ცალი	3.00		
	ჩასაბანი ავზების მონტაჟი	ცალი	3.00		
	–ავზების ღირებულება 80X80	ცალი	3.00		
	–შემრევი ტელეფონით	ცალი	3.00		
	–პლასტმასის მიღები დ=32მმ	გრძ.მ	50.00		
	–პლასტმასის მიღები დ=32მმ	გრძ.მ	50.00		
	–ფასონური ნაწილები	კ-ტი	20.00		

	1-ის ჯამი				
	2. შიდა კანალიზაციის სისტემის მოწყობა				
	კანალიზაციის სისტემის მონტაჟი	გრძ.მ	60.00		
	–პლასტმასის მილი დ=100მმ	გრძ.მ	30.00		
	–პლასტმასის მილი დ=50მმ	გრძ.მ	30.00		
	–კუთხოვანები დ100მმ	ცალი	10.00		
	–კუთხოვანები დ50მმ	ცალი	20.00		
	–სამკაპი დ100მმ	ცალი	8.00		
	–სამკაპი დ50მმ	ცალი	12.00		
	უნიტაზების მონტაჟი	კ-ტი	6.00		
	–უნიტაზების ღირებულება, ჩამრეცხებით	კ-ტი	6.00		
	–მუხლი დ100მმ	ცალი	6.00		
1	–უნიტაზების ჩამრეცხების შეკეთება	ცალი	7.00		
2	–ახალი ჩამრეცხების ღირებულება	ცალი	8.00		
	2-ის ჯამი				
	V თავის ჯამი				
	VI. ელ. სამონტაჟო				
	სამუშაოები				
1	ძაღოვანი კაბელი შენობი ელ.მომარაგები- სათვის 2X16 მმ2	გრძ.მ	50.00		
2	–კაბელი სპილენძის ძარღვით 2X16 კვ.მმ	გრძ.მ	50.00		
3	ფარული გაყვანილობის სადენის მონტაჟი	გრძ.მ	800.00		
	–ელ.სადენი-2X2,5 კვ.მმ(სპილენძის)	გრძ.მ	650.00		
	–ელ.სადენი-2X4,0 კვ.მმ(სპილენძის)	გრძ.მ	150.00		
	გამანაწილებელი ბუდის მონტაჟი	ცალი	80.00		
	–ბუდის ღირებულება	ცალი	80.00		
	ჩამრთველებისა და შტეფსელების მონტაჟი	ცალი	90.00		
	–ჩამრთველის ღირებულება 1 ჩასართველით	ცალი	20.00		
	–ჩამრთველის ღირებულება 2 ჩასართველით	ცალი	10.00		
	–შტეფსელი	ცალი	30.00		
	–პატრონა	ცალი	30.00		
	VI თავის ჯამი				

	I-VI თავეების ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები (არაუმეტეს 10%)	%			
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება (არაუმეტეს 8 %)	%			
	ჯამი			ლარი	
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	%	5		
	ჯამი			ლარი	
	დ.ღ.გ	%	18		
	სულ ხარჯთაღრიცხვით			ლარი	

- (ხელმოწერა)
- (ბა ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში)
- 1

ერთეულის ღირებულების მოცულობაზე გამრავლებით მიღებულ რიცხვსა და საერთო ღირებულებას შორის სხვაობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ერთეულის ღირებულებას;
- 2

(*)გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ხარჯების ანაზღაურება განხორციელდება მხოლოდ ასეთი ხარჯების არსებობის შემთხვევაში. გაუთვალისწინებელი ხარჯების არსებობისას მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ასეთი ხარჯების დეტალური გაშიფვრა და დასაბუთება, რომლის საფუძველზეც განხორციელდება შსა.ს გაფორმება. გაუთვალისწინებელი სამუშაოების გაწევის უფლება მიმწოდებელს ეძლევა შემსყიდველის თანხმობის შემთხვევაში; გაუთვალისწინებელი ხარჯები წარმოდგენილი უნდა იყოს ფიქსირებული პროცენტული მაჩვენებლის 5% შეუცვლელად(*)
- 3

გამარჯვებულ პირს დამატებით მოეთხოვება მის მიერ დაფიქსირებული საბოლოო ფასის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შესაბამისი სატენდერო წინადადებისა და ფასების ცხრილის (ხარჯთაღრიცხვა) წარმოდგენა (დაზუსტება) შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ვადაში. დაზუსტების შემთხვევაში დაუშვებელია რომელიმე პოზიციაზე თავდაპირველად წარმოდგენილი ერთეულის ფასის გაზრდილი ღირებულებით წარმოდგენა; ასევე დაუშვებელია დაზუსტებისას შეიცვალოს გაუთვალისწინებელი ხარჯების პროცენტული მაჩვენებელი 5 % (*)