

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1
 სასაწყობე მეურნეობისათვის მეტალის ანგარის მშენებლობის სამუშაოები
 ახალი სასაწყობე ანგარის შენობის მშენებლობა
 სამშენებლო სამუშაოები
 სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 0.00 ათასი ლარი
 სახარჯთაღრიცხვო ხელფასი 0.00 ათასი ლარი
 ნორმატიული შრომატევადობა 0 კაც.საათი

შედგენილია 2013 წლის IV კვარტლის ფასებში

№	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა		სახარჯთ-აღრიცხვო ღირებულება	
				განზომილების ერთეულზე	საპროექტო მონაცემებზე	განზომილების ერთეულზე	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1		ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი	ტ		0.00		
1.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	115.00	234.60		
1.2		მანქანები	ლ	10.10	20.60		
1.3		შველერი №20	გრძ.მ.		46.00		
1.4		კვადრატული მილი 150X100X3,5	გრძ.მ.		150.00		
1.5		კვადრატული მილი 50X30X2,5	გრძ.მ.		233.00		
1.6		სამაგრი ბოლტები 20მმ	კგ		3.50		
1.7		ელექტროდი	შეკვრა		0.50		
1.8		საჭრელი ქვა	ცალი		3.00		
1.9		სხვა მასალები	ლ	5.56	11.34		
2		სახურავის ბურჟულის და კედლების მოწყობა პროფილირებული ფურცლებით სისქით 0.45 მმ	100 კმმ		3.60		
2.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	43.90	158.20		

2.2		მანქანები	ლარი	3.50	12.61		
2.3		პროფილირებული ფურცელი სისქით 0,45 მმ	კგმ	135.00	486.49		
2.4		ფურცელი სისქით 0,45 მმ	ტონა	0.03	0.11		
2.5		სამშენებლო ნაჭედი	კგ	15.00	54.05		
2.6		შურუპი	კგ	10.60	38.20		
2.7		სხვა მასალა	ლარი	8.16	29.41		
3		ლითონის კარის ჩასმა	კგმ		16.80		
3.1		ლითონის კარი (მონტაჟით)	კგმ	1.00	16.80		
4		მინაპაკეტით შემინული მეტალოპლასტიკის ფანჯრებისა და ვიტრაჟების ჩასმა	კგმ		19.80		
4.1		მინაპაკეტით შემინული მეტალო-პლასტიკის ფანჯარა და ვიტრაჟი (მონტაჟით)	კგ.მ.	1.00	19.80		
5		ლითონის ელემენტების შეღებვა	100 კგმ		0.34		
5.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	68.00	22.85		
5.2		მანქანები	ლარი	0.03	0.01		
5.3		საღებავი ზეთოვანი	კგ	24.60	8.27		
5.4		გამსხნელი	კგ	2.70	0.91		
5.5		სხვა მასალა	ლარი	0.19	0.06		
		ლოკალური უწყისის ჯამი:	ლარი				
		1. შრომითი რესურსები	ლარი				
		2. სამშენებლო მანქანები	ლარი				
		3. მატერიალური რესურსები	ლარი				
		სამშენებლო რესურსების მიხედვით პირდაპირი დანახარჯების ჯამი	ლარი				
		ზედანადები ხარჯები —%	ლარი				
		ჯამი	ლარი				
		გეგმიური დაგროვება —%	ლარი				
		სულ	ლარი				

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №2
სასაწყობე მეურნეობისათვის მეტალის ანგარის მშენებლობის სამუშაოები
ელ. ტექნიკურისამუშაოები

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	0.00	ათასი ლარი
სახარჯთაღრიცხვო ხელფასი	0.00	ათასი ლარი
ნორმატიული შრომატევადობა	0	კაც.საათი

შედგენილია 2013 წლის IV კვარტლის ფასებში

№	საფუკველი	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა		სახარჯთ-აღრიცხვო ღირებულება	
				განზომილების ერთეულზე	საპროექტო მონაცემებზე	განზომილების ერთეულზე	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1		შემყვან-გამანაწილებელი ფარის დაყენება და მომზადება ჩართვისათვის	კომპ.		1.00		
1.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	7.93	7.93		
1.2		შემყვან-გამანაწილებელი ფარი	კომპ.	1.00	1.00		
1.3		ავტომატური ამომრთველი III-ფაზა 100ა	ცალი		1.00		
		ავტომატური ამომრთველი 16-32 ა	ცალი		3.00		
1.4		სხვადასხვა მასალა	მან	0.24	0.24		
2		პოლიქრონილის მილის გაყვანა კედლებში დიამეტრით 32 მმ	გრ.მ		91.00		
2.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.43	38.95		
2.2		პოლიქრონილის მილი $\phi 32$ მმ	გრ.მ	1.00	91.00		
2.3		სხვადასხვა მასალა	მან	0.03	2.67		
3		ელექტრო სადენების გაყვანა დახურული ელ.გაყვანილობისთვის	გრ.მ		91.00		
3.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.14	12.65		
3.2		ორძარღვა სპილენძის სადენი $2 \times 2,5$ მმ ²	გრ.მ		24.00		
3.3		სამძარღვა სპილენძის სადენი $3 \times 2,5$ მმ ²	გრ.მ		45.00		
3.4		კაბელი $3 \times 6 + 1 \times 4$ მმ ²	გრ.მ		22.00		
3.5		გამანაწილებელი კოლოფი	ცალი		6.00		

3.6		სხვადასხვა მასალა	მან	0.01	0.88		
8		პერმეტული ტიპის ჩამრთველის დაყენება	ცალი		2.00		
8.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.19	0.38		
8.2		ჩამრთველი სამონტაჟო კოლოფით	ცალი		2.00		
8.3		სხვადასხვა მასალა	მან	0.03	0.05		
9		პერმეტული ტიპის შტეფსელური როზეტის დაყენება	ცალი		4.00		
9.1		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.19	0.77		
9.2		შტეფსელური როზეტი დამიწების კონტაქტითა და სამონტაჟო კოლოფით	ცალი	1.00	4.00		
9.3		სხვადასხვა მასალა	მან	0.02	0.09		
10		სანათურის დაყენება ეკონათურით	ცალი		8.00		
10		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.60	4.83		
10		ჭერის სანათი ეკონათურით	ცალი		8.00		
10		სხვადასხვა მასალა	მან	0.11	0.91		
		ლოკალური უწყისის ჯამი:	ლარი				
		1. შრომითი რესურსები	ლარი				
		3. მატერიალური რესურსები	ლარი				
		სამშენებლო რესურსების მიხედვით პირდაპირი დანახარჯების ჯამი	ლარი				
		ზედანადები ხარჯები —%	ლარი				
		ჯამი	ლარი				
		გეგმიური დაგროვება —%	ლარი				
		სულ	ლარი				
		ეველა თავის ჯამი					
		დღგ 18%					
		სულ ჯამი					