

სატენდერო წინადადების ფასების ცხრილი (ტიპური ხარჯთაღრიცხვები)

"_____"
(პრეტენდენტის დასახელება)

"_____" 2013 წ
(შევესების თარიღი)

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა/მოც ულობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6
ტ-1	ცალმხრივი წყალგამშვები				
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით ქვაბულში	მ3	2		
2	უკუჩაყრა ხელით	მ3	0.5		
3	10სმ სისქის ხრეშოვანი ფენის მოწყობა	მ3	0.09		
4	B-15 მარკის ბეტონის კედლების მოწყობა	მ3	0.632		
5	ფოლადის მილის მოწყობა ნორმალური ანტიკოროზიული იზოლაციით (D=76 მმ) და ღირებულება	მ	1.5		
6	ვენტილის მოწყობა (D=76 მმ) და ღირებულება	ცალი	1		
	სულ ტ-1	ლარი			
ტ-2	ცალმხრივი წყალგამშვები				
1	III კატ გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ექსკავატორით 0,25მ3 ადგილზე დაყრით	მ3	8		
2	უკუჩაყრა ხელით	მ3	4		
3	10 სმ სისქის ხრეშოვანი ფენის მოწყობა	მ3	0.3		
4	B-15 მარკის ბეტონის კედლების მოწყობა	მ3	1.7		
5	ფოლადის მილის მოწყობა ნორმალური ანტიკოროზიული იზოლაციით (D=100 მმ) და ღირებულება	მ	6		
6	ვენტილის მოწყობა (D=100 მმ) და ღირებულება	ცალი	1		
7	წყალმომღები ფარის ПС 60X60X150 მონტაჟი და ღირებულება	ტნ	0.1307		
8	თავსახური ხის (700*200*40 მმ)	მ3	0.056		
	სულ ტ-2	ლარი			
ტ-3	ცალმხრივი წყალგამშვები				
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით ქვაბულში და მილის გარშემო	მ3	8		
2	უკუჩაყრა ხელით	მ3	6		
3	10 სმ სისქის ხრეშოვანი ფენის მოწყობა	მ3	0.1		
4	B-15 მარკის ბეტონის კედლების მოწყობა	მ3	0.65		
5	ფოლადის მილის მოწყობა ნორმალური ანტიკოროზიული იზოლაციით (D=76 მმ) და ღირებულება	მ	1.8		
6	ვენტილის მოწყობა (D=76 მმ) და ღირებულება	ცალი	1		

1	2	3	4	5	6
7	ფოლადის ფირფიტა სისქით 5მმ	მ2	0.76		
	სულ ტ-3	ლარი			
ტ-4	მიღხიდი				
1	III ჯგ-ის გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ექსკავატორით 0,25 მ ³ ჩამხით, ადგილზე დაყრით	მ3	26		
2	იგივე, ხელით	მ3	3		
3	უკუჩაყრა ხელით	მ3	20		
4	10სმ სისქის ხრეშოვანი ფენის მოწყობა	მ3	1.5		
5	B-15 მარკის ბეტონის კედლების მოწყობა	მ3	4.4		
6	მილის დამცავი საფარის მოწყობა B15 კლასის ბეტონისაგან	მ3	1.9		
	სულ ტ-4	ლარი			
ტ-5	ჰიდრომეტრიული ხიდი				
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით ქვაბულში	მ3	3.5		
2	10 სმ სისქის ხრეშოვანი ფენის მოწყობა	მ3	0.12		
3	B-15 მარკის ბეტონის ბურჯების მოწყობა	მ3	0.6		
4	B-15 მარკის რკბ ფილის მოწყობა	მ3	0.375		
5	არმატურა	ტნ	0.042		
6	ლითონის მოაჯირის მოწყობა	ტნ	0.03248		
7	ჰიდრომეტრიული ღარტყის მოწყობა	ცალი	1		
	სულ ტ-5	ლარი			

შენიშვნა:

დანართი N1-1 წარმოდგენილი უნდა იყოს შინაარსის შეუცვლელად

(ხელმოწერა)

ბ/ა (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში)