

ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი №14 ყოფილი საავადმყოფოს შენობის რეკონსტრუქცია საცხოვრებელ სახლად

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 1-6

ღობე და ჭიშკარი კუტიკარით

შედგენილია 2013 წლის III კვ. მიმდინარე ფასებში

სულ ღირებულება
ლარი
22,539.07

	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება,	გან. ერთ	ნორმ. ერთ	რაოდენ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
					ერთ ღირ	სულ	ერთ ღირ	სულ	ერთ ღირ	სულ	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	ტრანშეის გათხრა ხელით ლენტური საძირკვლების ქვეშ	მ3		6.50							
2	ორმოების ამოთხრა ღობის დგარების საძირკვლისათვის	მ3		6.60							
3	მონ. ბეტონის ლენტური საძირკვლის მოწყობა	მ³		6.30							
	ბეტონი B 15	მ³	1.02	6.43							

	ხის მასალა	მ³	0.12	0.76							
	ღურსმანი	კგ.	2.20	13.86							
4	ბეტონის საძირკველი ღვარების ქვეშ	მ³		8.50							
	–ბეტონი M-200	მ³	1.02	8.67							
5	ბოძების ამოყვანა წითელი აგურით ნაკერების გამოყვანით	მ3		19.16							
	– ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-50	მ³	0.320	6.13							
	– ქვიშა	მ3	1.21	7.42							
	– ცემენტი 400	ტნ	0.30	1.84							
	– კერამიკული აგური	ცალი	380.00	7280.80							
6	მონ. რ/ბ ღვარების მოწყობა	მ³		2.00							
	არმატურა ა-III კ=1,05	ტონა.		0.160							
	ბეტონი B 15	მ³	1.02	2.04							
7	ღვარების თავზე ქუდების მოწყობა ბაზალტის ფილით	მ²		14.72							
	– ბაზალტის ფილა	მ2	1.07	15.75							
	– ყინვაგამძლე წებოცემენტი	კგ	6.00	94.50							
8	ბუდეების ამოღება ღვარებში	ც		182.00							
6	ლითონის დეკორატიული ღობის მოწყობა მილიკვადრატით	მ2		337.50							

	– მილი კვადრატი 40X20X1,5	გრძ.მ		1134.00							
	– ელექტროდი	კბ		70.00							
7	ჭიშკრის მოწყობა ზომით 4X1,4 მ	ც		1.00							
8	კუტიკარის მოწყობა ზომით 1,0X1,4 მ	ც		2.00							
9	ლითონკონსტრუქციების შეღებვა ზეთის საღ. 2-ჯერ	კვ.მ.		344.50							
	ზეთის საღებავი	კბ.	0.30	103.35							
	უანგის საწინააღმდეგო სითხე	კბ.	0.05	17.23							
	ჯამი										
	შედნადები ხარჯები %										
	ჯამი										
	ბეგმიური დაგროვება %										
	ჯამი										

შეადგინა:

გ. მახარაძე