

ხარჯთაღრიცხვა

#	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ჯამი
				ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
1	ტერიტორიის მოშანდაკება მექანიზმებით გრუნტის 10 მ-მდე გადაადგილებით	კვ.მ	150,0					
2	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ავტოთვიმცლელეზე დატვირთვით	კუბ.მ	30,0					
3	გრუნტის გატანა 5კმ-ზე	კუბ.მ	45,0					
4	გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ	8,0					
5	ტერიტორიის მოხრეშვა სისქით - 20სმ დატკეპვნიტ	კუბ.მ	20,0					
6	ფრაქციული ღორღის საფუძვლის მოწყობა სისქით 10 სმ დატკეპვნიტ	კუბ.მ	10,0					
7	მონოლითური რკ/ ბეტონის ფილის მოწყობა	კუბ.მ	10,6					
	ბეტონი ბ-15 1,05	კუბ.მ	11,1					
	არმატურა 8 ა-3 1240გ.მ.	ტონა	0,485					
8	საკანალიზაციო ჭის მოწყობა	ცალი	1,0					
	ბეტ-ის საკანალიზაციო ჭა D-1500 მმ H-1000 მმ	ცალი	2,00					
	ბეტონის ჭის თავსახური ხუფით	ცალი	1,00					

9	პლასტმასის საკანალიზაციო მილის მოწყობა დ-100 მმ	გ.მ.	10,0					
	ჯამი:							
	ტრანსპორტის ხარჯი	%						
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები	%						
	ჯამი:							
	გეგმიური დაგროვება	%						
	ჯამი:							
	დ.ღ.გ.	18%						
	სულ ჯამი							

პრეტენდენტის დასახელება -----

ხელმოწერა -----