

ნაკრები ხარჯთაღრიცხვა

№	დასახელება	ღირებულება
1	2	3
1	ზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ოთახის შეკეთება	
2	სოფ. ნაგომარში საგანმანათლებლო-კომპიუტერული ცენტრის ოთახის შეკეთება	
3	ადმინისტრაციულ შენობის I სართულზე მოქალაქეთა მისაღების დარბაზში ტიხარის მოწყობა	
ჯამი		

ხარჯთაღრიცხვა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ოთახის შეკეთება

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	ერთ.	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მოწყობა (ორმაგი მინით, სისქით 5.4 sm) 1,85X1,70 მ	კვმ	3.15		
2	მდფ-ის კარების მოწყობა (0,9X2,2m)	ც	1.00		
3	ბეტონის მოჭიმვა ლამინატის იატაკის დასაგებად	კბმ	0.45		
4	ლამინატის (სისქით 12 მმ) იატაკის მოწყობა (პლინტუსით)	კვმ	21.77		
5	ნესტგამძლე მუყაოთაბაშირით კედლების და ჭერის მოპირკეთება	კვმ	73.64		
6	კედლებისა და ჭერის დამუშავება ფითხით	კვმ	73.64		
7	კედლებისა და ჭერის შეღებვა	კვმ	73.64		
8	სანათის მოწყობა	ც	2.00		
9	ელკაბელი	გრმმ	20.00		
10	შტეპსელი, ჩამრთველი	ც	5.00		
11	განმანაწილებელი კოლოფი	ც	2.00		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები				
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება				
	ჯამი				
	დღგ 18%				
	ჯამი				

ხარჯთაღრიცხვა

სოფ. ნაგომარში საგანმანათლებლო-კომპიუტერული ცენტრის ოთახის შეკეთება

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	ერთ.	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	მც. მოცულობის საამშენებლო ბლოკით კარის ღიობის ამოშენება	კვმ	5.25		
2	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მოწყობა	კვმ	2.27		
3	ფანჯარაზე და კარის თავზე გისოსის მოწყობა	კვმ	2.92		
4	ჭერზე პლასტიკატის მოწყობა	კვმ	18.00		
5	კედლის ნაწილობრივ "დრანკის" შეკეთება	კვმ	2.00		
6	კედელზე მუყაო-თაბაშირის გაკვრა	კვმ	16.80		
7	ლამინატის იატაკის მოწყობა	კვმ	18.00		
8	მინის ჩასმა	კვმ	0.54		
9	კედლის ნაწილობრივ შელესვა	კვმ	5.00		
10	კედლის შეღებვა	კვმ	52.40		
11	კარებზე საკეტის მოწყობა	ც	1.00		
12	სანათი	ც	2.00		
13	ჩამრთველი, შტეფსელი	ც	3.00		
14	განმანაწილებელი კოლოფი	ც	1.00		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები				
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება				
	ჯამი				
	დღგ 18%				
	ჯამი				

ხარჯთაღრიცხვა

ადმინისტრაციულ შენობის I სართულზე მოქალაქეთა მისაღების დარბაზში
ტიხარის მოწყობა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	ერთ.	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	ჭერის ნაწილობრივი დემონტაჟი	კვმ	8.0		
2	მუყაოთაბაშირით კედლის მოწყობა	კვმ	17.33		
3	მდფ-ის კარების მოწყობა	ც	1.0		
4	კედლების დამუშავება ფითხით	კვმ	34.66		
5	კედლების შეღებვა	კვმ	34.66		
6	სანათის გადატანა	ც	2.0		
7	ჭერის აღდგენა	კვმ	8.0		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები				
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება				
	ჯამი				
	დღგ 18%				
	ჯამი				