

ქ. რუსთავეში მანაბლის ქ. №21-ში მდებარე №11 საბავშვო ბაგა-ბაღის შიდა ელექტროობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდენ.	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	შიდა ელექტროობა									
1	სპილენძის ელ. სადენის 2X2,5 მონტაჟი	გრ/მ	20.00							
2	შტეფსელის როზეტი	ც	1.00							
3	ჩამრთველი ერთკლავიშა	ც	1.00							
4	დასაკიდი სანათების მონტაჟი	ც	1.00							
5	ავტ.ჩამრთველების მონტაჟი დამცავი ჩარჩო-ხუფით	ც	1.00							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან	%								
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება	%								
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	%								
	ჯამი									
	დღგ 18%	ლარი								
	ჯამი	ლარი								

ქ. რუსთავეში მაჩაბლის ქ. №21-ში მდებარე №11 საბავშვო ბაგა-ბაღის სარემონტო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

[illegible]

15	კანალიზაციის პლასტმასის კანალიზაციის მილის დ=50 მონტაჟი	გრ/მ	7.00							
16	კანალიზაციის მილების ფასონური ნაწილები	კომპ	1.00							
17	პლასტმასის წყლის მილის დ=20 მონტაჟი	გრ/მ	8.00							
18	წყლის მილის ფასონური ნაწილები	კომპ	1.00							
19	ჭურჭლის სარეცხი ჩანის მონტაჟი	ც	1.00							
20	შემრევის მონტაჟი	ც	2.00							
21	ტრაპის მონტაჟი	ც	1.00							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები	%								
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება	%								
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	%								
	ჯამი									
	დღგ 18%	ლარი								
	ჯამი	ლარი								

ქ. რუსთავეში მესხიშვილის IIIგ. №4ა-ში მდებარე №27 საბავშვო ბაგა-ბაღის შიდა ელექტროობის
სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდენ.	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	შიდა ელექტროობა									
1	სპილენძის ელ. სადენის 2X2,5 მონტაჟი	გრ/მ	180.00							
2	შტეფსელის როზეტი	ც	4.00							
3	ჩამრთველი ერთკლავიშა	ც	8.00							
4	ჩამრთველი ორკლავიშა	ც	4.00							
5	დასაკიდი სანათების მონტაჟი	ც	11.00							
6	ავტ.ჩამრთველების მონტაჟი დამცავი ჩარჩო- ხუფით	ც	3.00							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან	%								
	ჯამი									
	გვეგმიური დაგროვება	%								
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	%								
	ჯამი									
	დღგ 18%	ლარი								
	ჯამი	ლარი								

**ქ. რუსთავში მესხიშვილის IIIგ. №4ა-ში მდებარე №27 საბავშვო ბაგა-ბაღის სარემონტო სამუშაოების
ხარჯთაღრიცხვა**

№	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდენ.	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	კედლიდან ნაღესისა და კაფელის დემონტაჟი	მ2	722.17							
2	იატაკიდან მეტლახის დემონტაჟი მოჭიმვასთან ერთად	მ2	113.00							
3	იატაკიდან პარკეტის დემონტაჟი მოჭიმვასთან ერთად	მ2	155.20							
4	ძველი ამორტიზირებული კარის ბლოკის მოხსნა	კვ.მ	34.73							
5	ძველი ამორტიზირებული ფანჯრის ბლოკის მოხსნა	კვ.მ	66.30							
6	სამშენებლო ნაგვის გამოტანა და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე ხელით	ტ	70.38							
7	სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე (საშ. 5 კმ-ზე)	ტ	70.38							
8	ტიხრების წყობა წვრილი საამშენებლო ბლოკით	მ2	17.30							
	დუღაბი	მ3	0.19							
	ბლოკი საამშენებლო 10 სმ სისქით	ც	216.25							
9	კედლების გალესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ2	330.80							
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	მ3	10.92							
10	კედლების გალესვა გაჯით	მ2	391.37							
	გაჯი	კგ	14480.69							
11	სამზარეულოში პლასტმასის შეკიდული ჭერის მოწობა	მ2	98.90							
	პლასტმასის შეკიდული ჭერი ფროფილებით	მ2	98.90							
12	თაბაშირ-მუყაოს ფილებით ჭერის მოწობა	მ2	169.30							
	თაბაშირ-მუყაოს ფილები ფროფილებით	მ2	169.30							
13	კედლების დამუშავება ფითხით და შეღებვა მაღალი ხარისხის ზეთის საღებავით	მ2	591.91							
14	კედლების მოპირკეთება კერამიკული ფილებით (კაფელი)	მ2	130.26							
	კერამიკული ფილა (კაფელი)	მ2	134.17							
	ფუგაცემენტი	კგ	10.42							
	წებო-ცემენტი	კგ	781.56							
15	იატაკზე ქვიშა-ცემენტის ხსნარის მოჭიმვის მოწობა (საშ. სისქე 55 მმ)	მ2	268.20							
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	მ3	14.751							
16	იატაკის მოპირკეთება ხაოიანი მეტლახის ფილებით	მ2	113.00							
	მეტლახის ფილა	მ2	116.39							
	ფუგაცემენტი	კგ	9.04							
	წებო-ცემენტი	კგ	678.00							

17	იატაკზე ლამინირებული ფილების დაგება პლინტუსების მოწყობით	მ2	155.20							
18	მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრის მოწყობა მაღალი ხარისხის 6 სმ-იანი პროფილებით, მინაპაკეტით (თეთრი)	მ2	66.30							
19	ახალი მ.დ.ფ.-ის კარის ზლოკის მოწყობა	მ2	34.73							
20	ლითონის კარის მოწყობა	კმ	2.28							
21	ლითონის კარის შეღებვა	კმ	4.56							
	შიდა წყალ-კანალიზაცია									
22	კანალიზაციის მილის დ=100 მონტაჟი	გრ/მ	4.00							
23	კანალიზაციის პლასტმასის კანალიზაციის მილის დ=50 მონტაჟი	გრ/მ	20.00							
24	კანალიზაციის მილების ფასონური ნაწილები	კომპ	2.00							
25	პლასტმასის წყლის მილის დ=20 მონტაჟი	გრ/მ	24.00							
26	წყლის მილის ფასონური ნაწილები	კომპ	1.00							
27	ჭურჭლის სარეცხი ჩანის მონტაჟი	ც	1.00							
28	შემრევის მონტაჟი	ც	7.00							
29	ტრაპის მონტაჟი	ც	3.00							
30	ხელსაბანის მონტაჟი	ც	4.00							
31	საბავშვო უნიტაზის მონტაჟი ჩამრეცხი ავზით	ც	4.00							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები	%								
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება	%								
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	%								
	ჯამი									
	დღგ 18%	ლარი								
	ჯამი	ლარი								

ქ. რუსთავეში XII მ/კრ მდებარე №36 საბავშვო ბაგა-ბაღის შიდა ელექტროობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდენ.	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	შიდა ელექტროობა									
1	სპილენძის ელ. სადენის 2X2,5 მონტაჟი	გრ/მ	240.00							
2	შტეფსელის როზეტი	ც	17.00							
3	ჩამრთველი ერთკლავიშა	ც	15.00							
4	ჩამრთველი ორკლავიშა	ც	6.00							
5	დასაკიდი სანათების მონტაჟი	ც	54.00							
6	ავტ.ჩამრთველების მონტაჟი დამცავი ჩარჩო-ხუფით	ც	4.00							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან	%								
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება	%								
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	%								
	ჯამი									
	დღგ 18%	ლარი								
	ჯამი	ლარი								

ქ. რუსთავეში XII მ/კრ მდებარე №36 საბავშვო ბაგა-ბაღის სარემონტო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდენ.	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	კედლიდან ნაღესისა და კაფელის დემონტაჟი	მ2	1060.90							
2	იატაკიდან მეტლახის დემონტაჟი მოჭიმვასთან ერთად	მ2	236.20							
3	იატაკიდან პარკეტის დემონტაჟი მოჭიმვასთან ერთად	მ2	223.60							
4	კედლის დემონტაჟი	მ3	30.94							
5	ძველი ამორტიზირებული კარის ბლოკის მოხსნა	კვ.მ	43.31							
6	ძველი ამორტიზირებული ფანჯრის ბლოკის მოხსნა	კვ.მ	88.32							
7	სამშენებლო ნაგვის გამოტანა და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე ხელით	ტ	171.33							
8	სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე (საშ. 5 კმ-ზე)	ტ	171.33							
9	ტიხრების წყობა წვრილი საამშენებლო ბლოკით	მ2	36.09							
	ღუღაბი	მ3	0.40							
	ბლოკი საამშენებლო 10 სმ სისქით	ც	451.13							
10	კედლების გალესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ2	443.40							
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	მ3	14.63							

23	არსებული დაზიანებული საიზოლაციო შრის დემონტაჟი	მ2	384.30							
24	პარაპეტის თუნუქის საფარის დემონტაჟი	მ2	38.10							
25	ბრტყელი გადახურვის მოწყობა საიზოლაციო მასალით (ორი ფენა)	მ2	384.30							
	საიზოლაციო მასალა (არმირებული მინაქსოვილის ბადით)	მ2	860.83							
	ბიტუმის პრაიმერი	კგ	192.15							
	გაზი თხევადი	კგ	153.72							
26	პარაპეტის თუნუქის საფარის მოწყობა	მ2	21.60							
	მოთუთიებული თუნუქი 0,5მმ	მ2	25.92							
	ღებელის ლურსმანი	კგ	4.32							
27	პლასტმასის წყალსაწრეტი მილების მოწყობა დ=100	გრ.მ	14.00							
	პლასტმასის მილი დ=100	გრ.მ	14.00							
	მილის სამაგრი	ც	7.00							
28	სამშენებლო ნაგვის გამოტანა და დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე ხელით	ტ	2.29							
29	სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე	ტ	2.29							
	შიდა წყალ-კანალიზაცია									
30	კანალიზაციის მილის დ=100 მონტაჟი	გრ/მ	15.00							
31	კანალიზაციის პლასტმასის კანალიზაციის მილის დ=50 მონტაჟი	გრ/მ	31.00							
32	კანალიზაციის მილების ფასონური ნაწილები	კომპ	2.00							
33	პლასტმასის წყლის მილის დ=20 მონტაჟი	გრ/მ	41.00							
34	წყლის მილის ფასონური ნაწილები	კომპ	1.00							
35	ჭურჭლის სარეცხი ჩანის მონტაჟი	ც	3.00							
36	შემრევის მონტაჟი	ც	14.00							
37	ტრაპის მონტაჟი	ც	4.00							
38	ხელსაბანის მონტაჟი	ც	6.00							
39	საბავშვო უნიტაზის მონტაჟი ჩამრეცხი ავზით	ც	8.00							

	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები	%								
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება	%								
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	%								
	ჯამი									
	დღგ 18%	ლარი								
	ჯამი	ლარი								

ქ. რუსთავში XIX მ/კრ მდებარე №43 საბავშვო ბაგა-ბაღის შიდა ელექტროობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდენ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	შიდა ელექტროობა									
1	სპილენძის ელ. სადენის 2X2,5 მონტაჟი	გრ/მ	595.00							
2	შტეფსელის როზეტი	ც	27.00							
3	ჩამრთველი ერთკლავიშა	ც	21.00							
4	ჩამრთველი ორკლავიშა	ც	18.00							
5	დასაკიდი სანათების მონტაჟი	ც	95.00							
6	ავტ.ჩამრთველების მონტაჟი დამცავი ჩარჩო-ხუფით	ც	8.00							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან	%								
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება	%								
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	%								
	ჯამი									
	დღგ 18%	ლარი								
	ჯამი	ლარი								

ქ. რუსთავეში XIX მ/კრ მდებარე №43 საბავშვო ბაგა-ბაღის სარემონტო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდენ.	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მანქანების და		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	კედლიდან ნალესისა და კაფელის დემონტაჟი	მ2	2355.15							
2	იატაკიდან მეტლახის დემონტაჟი მოჭიმვასთან ერთად	მ2	274.50							
3	იატაკიდან დაზიანებული ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის დემონტაჟი	მ2	651.50							
4	კედლის დემონტაჟი	მ3	8.26							
5	ძველი ამორტიზირებული კარის ბლოკის მოხსნა	კვ.მ	39.36							
6	ძველი ამორტიზირებული ფანჯრის ბლოკის მოხსნა	კვ.მ	49.19							
7	სამშენებლო ნაგვის გამოტანა და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე ხელით	ტ	247.14							
8	სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე (საშ. 5 კმ-ზე)	ტ	247.14							
9	ტიხრების წყობა წვრილი საამშენებლო ბლოკით	მ2	92.93							
	ღუღაბი	მ3	1.02							
	ბლოკი საამშენებლო 10 სმ სისქით	ც	1161.63							
10	კედლების გალესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ2	597.78							
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	მ3	19.73							
11	კედლების გალესვა გაჯით	მ2	1757.37							
	გაჯი	კგ	65022.69							
12	სამზარეულოში პლასტმასის შეკიდული ჭერის მოწყობა	მ2	134.50							
	პლასტმასის შეკიდული ჭერი ფროფილებით	მ2	134.50							

13	თაბაშირ-მუყაოს ფილებით ჭერის მოწყობა	მ2	791.50							
	თაბაშირ-მუყაოს ფილები ფროფილებით	მ2	791.50							
14	კედლების დამუშავება ფითხით და შეღებვა მაღალი ხარისხის ზეთის საღებავით	მ2	2091.81							
15	კედლების მოპირკეთება კერამიკული ფილებით (კაფელი)	მ2	263.34							
	კერამიკული ფილა (კაფელი)	მ2	271.24							
	ფუბაცემენტი	კგ	21.07							
	წებო-ცემენტი	კგ	1580.04							
16	იატაკზე ქვიშა-ცემენტის ხსნარის მოჭიმვის მოწყობა (საშ. სისქე 55 მმ)	მ2	926.00							
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	მ3	50.930							
17	იატაკის მოპირკეთება ხაოიანი მეტლახის ფილებით	მ2	134.50							
	მეტლახის ფილა	მ2	138.54							
	ფუბაცემენტი	კგ	10.76							
	წებო-ცემენტი	კგ	807.00							
18	იატაკზე ლამინირებული ფილების დაგება პლინტუსების მოწყობით	მ2	791.50							
19	მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრის მოწყობა მაღალი ხარისხის 6 სმ-იანი პროფილებით, მინაპაკეტით (თეთრი)	მ2	147.56							
20	ახალი მ.დ.ფ.-ის კარის ბლოკის მოწყობა	მ2	118.09							
21	ლითონის კარის მოწყობა	კგ	2.65							
22	ლითონის კარის შეღებვა	კგ	5.30							
	სახურავის შეკეთება									
19	არსებული დაზიანებული საიზოლაციო შრის დემონტაჟი	მ2	494.80							
20	პარაპეტის თუნუქის საფარის დემონტაჟი	მ2	55.10							
	ბრტყელი გადახურვის მოწყობა საიზოლაციო მასალით (ორი ფენა)	მ2	494.80							

	გეგმიური დაგროვება	%								
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	%								
	ჯამი									
	დღგ 18%	ლარი								
	ჯამი	ლარი								