

ქ. საჩხერეში მუხრან მაჭავარიანის სახელობის სკვერის ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ	რაოდენ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	დემონტაჟის სამუშაოები									
1	არსებული საყრდენი კედლის დემონტაჟი პლევნოჩაქუჩით	მ(3)	41.10							
2	ტერიტორიის გაწმენდა ნარგავებისგან	მ(2)	99.00							
3	ტერიტორიის გასწორება კატეპილარით	სთ	24.00							
4	გრუნტის გატანა 5 კმ-ზე	მ(3)	76.00							
	ბორდიური №1 22,5 გრ/მ									
1	დამუშავდეს გრუნტი III კატეგორიის ხელით (0,3X0,15X22,5)	მ(3)	1.10							
2	დაბეტონდეს ბორდიური ბეტონი მ-200	მ(3)	1.10							
3	არმატურა დ-8-A-III	მ	99.00							
4	არმატურა დ-6-A-I	მ	83.00							
	ბორდიური №2 21,7 გრ/მ									
1	დამუშავდეს გრუნტი III კატეგორიის ხელით (0,3X0,15X21,7)	მ(3)	1.00							
2	დაბეტონდეს ბორდიური ბეტონი მ-200	მ(3)	1.00							
3	არმატურა დ-8-A-III	მ	89.00							
4	არმატურა დ-6-A-I	მ	80.00							
	ბორდიური №3 30,5 გრ/მ									
1	დამუშავდეს გრუნტი III კატეგორიის ხელით (0,3X0,15X30,5)	მ(3)	1.40							
2	დაბეტონდეს ბორდიური ბეტონი მ-200	მ(3)	1.40							
3	არმატურა დ-8-A-III	მ	127.00							
4	არმატურა დ-6-A-I	მ	105.00							
	ბორდიური №4 17,3გრ/მ									
1	დამუშავდეს გრუნტი III კატეგორიის ხელით (0,3X0,15X17,3)	მ(3)	0.80							
2	დაბეტონდეს ბორდიური ბეტონი მ-200	მ(3)	0.80							

3	არმატურა დ-8-A-III	მ	73.00							
4	არმატურა დ-6-A-I	მ	65.00							
	გამწვანება									
1	ბელტის დამზადება	მ(2)	50.00							
2	მინდორზე ბელტის მოწყობა	მ(2)	50.00							
	ხელოვნური ქვის საფარი									
1	დაიყაროს წვრილი ფრაქციის ღორღი და დაიტკეპნოს 8 სმ-ზე	მ(3)	10.40							
2	მოეწყოს 5 სმ-იანი რკ/ბეტონის მოჭიმვა	მ(3)	6.50							
3	არმატურა დ-6-A-I	მ	1300.00							
4	ქვიშაცემენტის მოჭიმვა მ-100	მ(3)	1.30							
5	დაიგოს ფილაქანი	მ(2)	130.00							
6	დამონტაჟდეს ნაგვის ურნა	ც	6.00							
7	მოეწყოს დასასვენებელი მერხი	ც	4.00							
	საყრდენი კედელი									
1	დამუშავდეს III კატეგორიის გრუნტი ხელით	მ(3)	17.50							
2	დაბეტონდეს საყრდენი კედელი ბეტონი მ-300	მ(3)	45.00							
3	მოეწყოს ქარგილი	მ(3)	3.80							
4	დაიშალოს ქარგილი	მ(3)	3.80							
5	საყრდენ კედელზე გაკეთდეს შემოგოზვითი ჰიდროიზოლაციო ბიტუმით	მ(2)	192.000							
6	გრუნტის უკუწაყრა	მ(3)	27.00							
7	კედელი მოპირკეთდეს გრანიტის ფილით სისქით 30 მმ	მ(2)	53.00							
8	არმატურა დ-6-ა-I	მ	530.00							
9	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-100	მ(3)	2.00							
10	სამაგრი ელემენტები	კბ	79.50							
11	წებო პვა	კბ	10.60							
	კიბის და ძეგლის უკან მოსაწყობი ფილის კონსტრუქცია									
1	დაბეტონდეს კიბე და კედელი ბეტონი მ-300	მ(3)	5.00							
2	არმატურა დ-8-A-III	მ	164.00							
3	მოეწყოს ქარგილი	მ(3)	0.44							
4	დაიშალოს ქარგილი	მ(3)	0.44							

5	კედელი მოპირკეთდეს მარმარილოს ფილით 20-30 მმ	მ(2)	8.20							
6	კიბეებისათვის მოეწყოს ღორღი სისქით 10 სმ	მ(3)	1.00							
7	კიბეები მოპირკეთდეს გრანიტის ფილით	მ(2)	8.60							
8	საფეხურქვეშ მოეწყოს ბაზალტის ფილა	მ(2)	2.50							
9	შესახვევი მავთული	კბ	20.00							
10	ღურსმანი	კბ	20.00							
	ელექტრობა									
1	სადენი ABBF 3X10 მმ	მ	45.00							
2	ღამპიონის მონტაჟი	ც	6.00							
3	ინდივიდუალური მცველი	ც	6.00							
3	ავტომატი 63 ამპერ.	ც	1.00							
4	კაბელი APPB 2X16 მმ	მ	35.00							
5	პლასტმასის მილი დ=25 მმ	მ	45.00							
6	ღამონტაჟდეს ლითონის მილი დენის სტოლბისათვის 100 მმ	მ	8.00							
7	პროექტორი	ც	2.00							
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი									
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯი									
	ჯამი									
	სახარჯთაღრიცხვო მოგება									
	ჯამი									
	დ.ღ.გ									
	ჯამი									

პრეტენდენტის ხელმოწერა-----