

თვითმართველი ქალაქ რუსთავის მერია
 ღოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 1-9

ქ. რუსთავეში შიდაკვარტალური ეზოების ასფალტის საფარის რეაბილიტაცია
(დავით გარეჯის ქუჩა ბინა №10-12-14, რუსთაველის №37)

[illegible]

12	ა/ბეტონის საფარის ზედა ფენის მოწყობა წერილმარცვლოვანი მკერევი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5სმ მარკა II ტიპი „ბ“	მ²	2171.00							
	V ტროტუარების მოწყობა									
13	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ (ან ნაფრეზი მასალით) ჩ _{ნაშ} =6სმ	მ²	50.00							
14	ტროტუარის მოწყობა ქვიშოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 3სმ	მ²	50.00							
	VI სანიაღვრე ქსელის მოწყობა									
15	ტრანშეას დამუშავება ექსკავატორით ა თვითმცლელეებზე დატვირთვით 90%	მ³	153.00							
16	იგივე ხელით 10%	მ³	17.00							
17	ნაშადის გატანა ა/თვითმცლელეებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	314.50							
18	სანიაღვრე ჭეხის მოწყობა	ც	5.00							
19	რკინაბეტონის მგვალი ჭის ძირი დ=1მ	ც	5.00							
20	რკინაბეტონის რგოლები ჭეხის დ=1მ ჩ=1მ	ც	5.00							
21	რკინაბეტონის გადახურვის ფილა 1.2მX1.2მX0.22მ	ც	5.00							
22	თუჯის მრგვალი ცხაურიანი სახურავი დ=1მ	ც	5.00							
23	გოფირებული მილების ჩაწობა ტრანშეაში დ=200მმ და მიერთება არსებულ შემკრებ სანიაღვრე ჭასთან	გრძ.მ	100.00							
24	გოფირებული მილების ჩაწობა ტრანშეაში დ=300მმ და მიერთება არსებულ შემკრებ სანიაღვრე ჭასთან	გრძ.მ	70.00							
25	მილების შეფუთვა მსხვილი ქვიშით	მ³	34.00							
26	ტრანშეას შევსება ქვიშახრეშოვანი ნარევით	მ³	119.00							
	ჯამი	ლარი								
	ზედნადები ხარჯები (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	გეგმიური დაგროვება (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	დ.ღ.გ. (18%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								

თვითმართველი ქალაქ რუსთავის მერია

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 1-8

ქ. რუსთავში შიდაკომუნალური ეზოების ასფალტის საფარის რეაბილიტაცია
(დავით გარეჯის ქუჩა ბინა №19, მაიაკოვსკის ქუჩა №19-21-23)

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ. ერთ.	რაოდ	მ ა ს ა ლ ა		ხელფასი		ტრანსპორტი მექანიზმები		ჯამი
				ერთეულ ფასი	ჯამი	ერთეულ ფასი	ჯამი	ერთეულ ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I სახლი ნაწილი (საგზაო სამოსის ტიპი I)									
1	არსებული ტალახნარევი ხრეშოვანი მასის მოხსნა ექსკავატორით 30სმ დატვირთვით 95%	მ³	565.73							
2	იგივე ხელით 5%	მ³	29.78							
3	ნაშადის გატანა ა/თვითმცდელებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	1101.68							
4	საფუძელის ქვედა ფენის მოშადება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 20სმ	მ³	397.00							
5	საფუძელის ზედა ფენის მოწყოლა ფრაქციული ღორღით 6სმ	მ²	1985.00							
	II სათვალთვალო ჭები									
6	სათვალთვალო ჭების ამოწვევა და მოყვანა საპროექტო ნიშნულზე	ც	9.00							
7	ბეტონი მ-300	მ³	0.90							
	III განივი პროფილის აღდგენა									
8	ა/ბეტონის საფარის ზედა ფენის მოწყოლა წვრილმარცვლოვანი მკერივი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5სმ მარკა II ტიპი „ბ“	მ²	1985.00							
	IV სანიაღვრე ქსელის მოწყოლა									
9	ტრანშეას დამუშავება ექსკავატორით ა თვითმცდელებზე დატვირთვით 90%	მ³	208.80							
10	იგივე ხელით 10%	მ³	23.20							
11	ნაშადის გატანა ა/თვითმცდელებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	429.20							
12	სანიაღვრე ჭების მოწყოლა	ც	6.00							

13	რკინაბეტონის მგვალი ჭის ძირი დ=1მ	ც	6.00							
14	რკინაბეტონის რგოლები ჭების დ=1მ ჩ=1მ	ც	6.00							
15	რკინაბეტონის გადახურვის ფილა 1.2მX1.2მX0.22მ	ც	6.00							
16	თუჯის მრგვალი ცხაურიანი სახურავი დ=1მ	ც	6.00							
17	გოფირებული მილების ჩაწობა ტრანშეაში დ=200მმ და მიერთება არსებულ შემკრებ სანიაღვრე ჭასთან	გრძ.მ	200.00							
18	გოფირებული მილების ჩაწობა ტრანშეაში დ=300მმ და მიერთება არსებულ შემკრებ სანიაღვრე ჭასთან	გრძ.მ	32.00							
19	მილების შეფუთვა მსხვილი ქვიშით	მ ³	46.40							
20	ტრანშეას შევსება ქვიშახრეშოვანი ნარევით	მ ³	162.40							
	ჯამი	ლარი								
	ზედნადები ხარჯები (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	გეგმიური დაგროვება (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	დ.დ.გ. (18%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								

11	არსებული დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა ექსკავატორით სისქით 10სმ მოგროვება და დატვირთვა ა/თვითმცლელეზე 95%	მ ³	64.7							
12	იგივე ხელით პნ. ჩაქუჩებით მიუდგომელ ადგილებში 5%	მ ³	3.4							
13	ნაშალის გატანა ა/თვითმცლელეებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	153.2							
14	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 10სმ	მ ²	681							
	IV სავალი ნაწილი (საგზაო სამოსის ტიპი III)									
15	არსებული ა/ბეტონის საფარის მოფრეზვა სისქით ჩსაშ=7სმ (ნაშალის მეორადი გამოყენებით)	მ ²	1260							
16	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ნაფრეზი მასალით	მ ³	20							
	V განივი პროფილის აღდგენა									
17	ა/ბეტონის საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5სმ	მ ²	2441							
18	ა/ბეტონის საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივია/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 4სმ ტიპი „ბ“ მარკა II	მ ²	2441							
	VI ტროტუარების მოწყობა									
19	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ (ან ნაფრეზი მასალით) ჩსაშ=6სმ	მ ²	440							
20	ტროტუარის მოწყობა ქვიშოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 3სმ	მ ²	440							
	ჯამი	ლარი								
	ზედნადები ხარჯები (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	გეგმიური დაგროვება (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	დ.დ.გ. (18%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								

11	ა/ბეტონის საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5სმ	მ²	1280							
12	ა/ბეტონის საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივია/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 4სმ ტიპი „ბ“ მარკა II	მ²	1280							
	IV ტროტუარების მოწყობა									
13	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ (ან ნაფრეზი მასალით) მსაშ=6სმ	მ²	610							
14	ტროტუარის მოწყობა ქვიშოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 3სმ	მ²	610							
	ჯამი	ლარი								
	ზედნადები ხარჯები (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	გეგმიური დაგროვება (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	დ.ღ.გ. (18%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								

თვითმართველი ქალაქ რუსთავის მერია

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 1-2

ქ. რუსთავში შიდაკვარტალური ეზოების ასფალტის საფარის რეაბილიტაცია
(ჭავჭავაძის ქუჩა)

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ. ერთ.	რაოდ	მ ა ს ა ლ ა		ხელფასი		ტრანსპორტი მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I. ბორდიურების მოწყობა									
1	არსებული ბეტონის ბორდიურებისა და საფუძვლის დაშლა პნ. ჩაქუჩებით ა/თვითმცლელელებზე დატვირთვით	მ³	66.2							
2	ნაშადის გატანა ა/თვითმცლელელებით ნაყარში 5 კმ მანძილზე	ტ	159							
3	ბეტონის ახალი ბორდიურების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე 15სმX30სმ	გრძ/მ	643							
4	ბეტონი მ-200	მ³	38							
5	ცემენტის ხსნარი 1/1	მ³	0.39							
	II სავალი ნაწილი (საგზაო სამოსის ტიპი III)									
6	არსებული ა/ბეტონის საფარის მოფრეზვა სისქით ჩ _{საშ} =11სმ (ნაშადის მეორადი გამოყენებით)	მ²	5990							
7	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ნაფრეზი მასალით	მ³	50							
	III მიერთებები (საგზაო სამოსის ტიპი I)									
8	არსებული ტალახნარევი ხრეშოვანი მასის და დზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა ექსკავატორით სისქით 35სმ ა/თვითმცლელელებზე დატვირთვით 95%	მ³	160.3							
9	იგივე ხელით 5%	მ³	8.4							
10	ნაშადის გატანა ა/თვითმცლელელებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	312.1							
11	საფუძვლის მომზადება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 20სმ	მ³	96.4							

12	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 6სმ	მ²	482							
	IV სათვალთვალო ჭები									
13	სათვალთვალო და სანიაღვრე ჭების ამოწვევა და მოყვანა საპროექტო ნიშნულზე	ც	36							
14	ბეტონი მ-300	მ³	3.6							
	სანიაღვრე ჭების ამოწმენდვა დატვირთვა ა/თვითმცლელეზე და გატანა ნაყარში	მ³	8							
14	თუჯის მრგვალი ახალი ცხაირები	ც	4							
15	სახანძრო ჰიდრანტების მოწყობა	ც	2							
	V განივი პროფილის აღდგენა									
16	ა/ბეტონის საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5სმ	მ²	6472							
17	ა/ბეტონის საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივია/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 4სმ ტიპი „ბ“ მარკა II	მ²	6472							
	ჯამი	ლარი								
	ზედნადები ხარჯები (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	გეგმიური დაგროვება (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	დ.დ.გ. (18%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								

თვითმართველი ქალაქ რუსთავის მერია
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 1-3

ქ. რუსთავში შიდაკვარტალური ეზოების ასფალტის საფარის რეაბილიტაცია
 (ჭავჭავაძისა და რუსთაველის ქუჩების დამაკავშირებელი გზა)

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ. ერთ.	რაოდ	მ ა ს ა ლ ა		ხელფასი		ტრანსპორტი მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I. ბორდიურების მოწყობა									
1	არსებული ბეტონის ბორდიურებისა და საფუძვლის დაშლა პნ. ჩაქუჩებით ა/თვითმცლელელებზე დატვირთვით	მ³	32.1							
2	ნაშაღის გატანა ა/თვითმცლელელებით ნაყარში 5 კმ მანძილზე	ტ	77.1							
3	ბეტონის ახალი ბორდიურების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე 15სმX30სმ	გრძ/მ	312							
4	ბეტონი მ-200	მ³	18.4							
5	ცემენტის ხსნარი 1/1	მ³	0.19							
	II სავეალი ნაწილი (საგზაო სამოსის ტიპი I)									
6	არსებული ტალახნარევი ხრეშოვანი მასის და დზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა ექსკავატორით სისქით 35სმ ა/თვითმცლელელებზე დატვირთვით 95%	მ³	366							
7	იგივე ხელით 5%	მ³	19.3							
8	ნაშაღის გატანა ა/თვითმცლელელებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	712.8							
9	საფუძვლის მომზადება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 20სმ	მ³	220.2							
10	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 6სმ	მ²	1101							
	III სათვალთვალო ჭები									
11	სათვალთვალო და სანიაღვრე ჭების ამოწვევა და მოყვანა საპროექტო ნიშნულზე	ც	5							

12	ბეტონი მ-300	მ ³	0.5							
	IV განივი პროფილის აღდგენა									
13	ა/ბეტონის საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5სმ	მ ²	1101							
14	ა/ბეტონის საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივია/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 4სმ ტიპი „ბ“ მარკა II	მ ²	1101							
	V ტროტუარების მოწყობა									
15	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ (ან ნაფრეზი მასალით) ჩ _{საშ} =6სმ	მ ²	311							
16	ტროტუარის მოწყობა ქვიშოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 3სმ	მ ²	311							
	ჯამი	ლარი								
	ზედნადები ხარჯები (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	გეგმიური დაგროვება (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	დ.დ.გ. (18%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								

თვითმართველი ქალაქ რუსთავის მერია

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 1-4

ქ. რუსთავში შიდაკვარტალური ეზოების ასფალტის საფარის რეაბილიტაცია
(ქაშაკაშვილის ქუჩის გაგრძელება)

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ. ერთ.	რაოდ	მ ა ს ა ლ ა		ხელფასი		ტრანსპორტი მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I. ბორდიურების მოწყობა									
1	არსებული ბეტონის ბორდიურებისა და საფუძვლის დაშლა პნ. ჩაქუჩებით ა/თვითმცლელელებზე დატვირთვით	მ³	48.2							
2	ნაშალის გატანა ა/თვითმცლელელებით ნაყარში 5 კმ მანძილზე	ტ	115.7							
3	ბეტონის ახალი ბორდიურების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე 15სმX30სმ	გრძ/მ	468							
4	ბეტონი მ-200	მ³	27.6							
5	ცემენტის ხსნარი 1/1	მ³	0.28							
	II სავალი ნაწილი (საგზაო სამოსის ტიპი I)									
6	არსებული ტალახნარევი ხრეშოვანი მასის და დზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა ექსკავატორით სისქით 35სმ ა/თვითმცლელელებზე დატვირთვით 95%	მ³	769.4							
7	იგივე ხელით 5%	მ³	40.5							
8	ნაშალის გატანა ა/თვითმცლელელებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	1498.3							
9	საფუძვლის მომზადება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 20სმ	მ³	462.8							
10	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 6სმ	მ²	2314							
	III სათვალთვალო ჭეხი									
11	სათვალთვალო და სანიაღვრე ჭეხის ამოწვევა და მოყვანა საპროექტო ნიშნულზე	ც	8							
12	ბეტონი მ-300	მ³	0.8							

13	ახალი თუჯის მრგვალი ყრუ სახურავი	ც	2							
14	სახანძრო ჰიდრანტების მოწყობა	ც	1							
	IV განივი პროფილის აღდგენა									
15	ა/ბეტონის საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5სმ	მ²	2314							
16	ა/ბეტონის საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივია/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 4სმ ტიპი „ბ“ მარკა II	მ²	2314							
	V ტროტუარების მოწყობა									
17	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარისა და საფუძვლის დაშლა პნ. ჩაქუჩებით ა/თვითმცლელელებზე დატვირთვით ჩსაშ=5სმ	მ³	56.5							
18	ნაშადის გატანა ა/თვითმცლელელებით ნაყარში 5 კმ მანძილზე	ტ	135.6							
19	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ (ან ნაფრეზი მასალით) ჩსაშ=6სმ	მ²	1130							
20	ტროტუარის მოწყობა ქვიშოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 3სმ	მ²	1130							
	ჯამი	ლარი								
	ზედნადები ხარჯები (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	გეგმიური დაგროვება (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	გაუთვალისწინებული ხარჯები (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	დ.ღ.გ. (18%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								

თვითმართველი ქალაქ რუსთავის მერია

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 1-5

ქ. რუსთავში შიდაკვარტალური ეზოების ასფალტის საფარის რეაბილიტაცია
(ფიროსმანის ქუჩა-საწყისი მონაკვეთი)

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ. ერთ.	რაოდ	მ ა ს ა ლ ა		ხელფასი		ტრანსპორტი მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I. ბორდიურების მოწყობა									
1	არსებული ბეტონის ბორდიურებისა და საფუძვლის დაშლა პნ. ჩაქუჩებით ა/თვითმცლელელებზე დატვირთვით	მ³	54.4							
2	ნაშალის გატანა ა/თვითმცლელელებით ნაყარში 5 კმ მანძილზე	ტ	130.5							
3	ბეტონის ახალი ბორდიურების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე 15სმX30სმ	გრძ/მ	528							
4	ბეტონი მ-200	მ³	31.2							
5	ცემენტის ხსნარი 1/1	მ³	0.32							
	II სავალი ნაწილი (საგზაო სამოსის ტიპი III)									
6	არსებული ა/ბეტონის საფარის მოფრეზვა სისქით ჩსაჟ=6სმ (ნაშალის მეორადი გამოყენებით)	მ²	3403							
7	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ნაფრეზი მასალით	მ³	10							
	III მიერთებები (საგზაო სამოსის ტიპი I)									
8	არსებული ტალახნარევი ხრეშოვანი მასის და დზაიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა ექსკავატორით სისქით 35სმ ა/თვითმცლელელებზე დატვირთვით 95%	მ³	57.2							
9	იგივე ხელით 5%	მ³	3							
10	ნაშალის გატანა ა/თვითმცლელელებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	111.4							
11	საფუძვლის მომზადება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 20სმ	მ³	34.4							

12	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 6სმ	მ²	172							
	IV სათვალთვალო ჭები									
13	სათვალთვალო ჭების ამოწვევა და მოყვანა საპროექტო ნიშნულზე	ც	14							
14	ბეტონი მ-300	მ³	1.4							
15	სანიაღვრე ჭების ამოწმენდვა დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში 5 კმ მანძილზე	მ³	8							
16	სახანძრო ჰიდრანტების მოწყობა	ც	1							
	V განივი პროფილის აღდგენა									
17	ა/ბეტონის საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5სმ	მ²	3575							
18	ა/ბეტონის საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივია/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 4სმ ტიპი „ბ“ მარკა II	მ²	3575							
	ჯამი	ლარი								
	ზედნადები ხარჯები (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	გეგმიური დაგროვება (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	დ.ღ.გ. (18%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								

დოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 1-8

(დავით გარეჯის ქუჩა ბინა №4-6-8, რუსთაველის ქუჩა ბინა №50-52, კონსტიტუციის ქუჩა ბინა №63)

[illegible]

12	ა/ბეტონის საფარის ზედა ფენის მოწყობა წერილმარცვლოვანი მკერძივი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5სმ მარკა II ტიპი „ბ“	მ²	2550.00							
	V ტროტუარების მოწყობა									
13	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ (ან ნაფრეზი მასალით) ჩსაშ=6სმ	მ²	120.00							
14	ტროტუარის მოწყობა ქვიშოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 3სმ	მ²	120.00							
	VI სანიაღვრე ქსელის მოწყობა									
15	ტრანშეას დამუშავება ექსკავატორით ა თვითმცლელეებზე დატვირთვით 90%	მ³	272.70							
16	იგივე ხელით 10%	მ³	30.30							
17	ნაშადის გატანა ა/თვითმცლელეებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	560.55							
18	სანიაღვრე ჭეხის მოწყობა	ც	7.00							
19	რკინაბეტონის მგვალი ჭის ძირი დ=1მ	ც	7.00							
20	რკინაბეტონის რგოლები ჭეხის დ=1მ ჩ=1მ	ც	7.00							
21	რკინაბეტონის გადახურვის ფილა 1.2მX1.2მX0.22მ	ც	7.00							
22	თუჯის მრგვალი ცხაურიანი სახურავი დ=1მ	ც	7.00							
23	გოფირებული მილების ჩაწობა ტრანშეაში დ=200მმ და მიერთება არსებულ შემკრებ სანიაღვრე ჭასთან	გრძ.მ	101.00							
24	გოფირებული მილების ჩაწობა ტრანშეაში დ=300მმ და მიერთება არსებულ შემკრებ სანიაღვრე ჭასთან	გრძ.მ	202.00							
25	მილების შეფუთვა მსხვილი ქვიშით	მ³	60.60							
26	ტრანშეას შევსება ქვიშახრეშოვანი ნარევით	მ³	212.10							
	ჯამი	ლარი								
	ზედნადები ხარჯები (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	გეგმიური დაგროვება (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	დ.ღ.გ. (18%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								

თვითმართველი ქალაქ რუსთავის მერია

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 1-1

ქ. რუსთავში შიდაკვარტალური ეზოების ასფალტის საფარის რეაბილიტაცია
(რუსთაველის ქუჩა)

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ. ერთ.	რაოდ	მ ა ს ა ლ ა		ხელფასი		ტრანსპორტი მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I. ბორდიურების მოწყობა									
1	არსებული ბეტონის ბორდიურებისა და საფუძვლის დაშლა პნ. ჩაქუჩებით ა/თვითმცლელელებზე დატვირთვით	მ³	64.6							
2	ნაშალის გატანა ა/თვითმცლელელებით ნაყარში 5 კმ მანძილზე	ტ	155							
3	ბეტონის ახალი ბორდიურების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე 15სმX30სმ	გრძ/მ	627							
4	ბეტონი მ-200	მ³	37							
5	ცემენტის ხსნარი 1/1	მ³	0.38							
	II სავალი ნაწილი (საგზაო სამოსის ტიპი III)									
6	არსებული ა/ბეტონის საფარის მოფრეზვა სისქით ჩსაშ=9.5სმ (ნაშალის მეორადი გამოყენებით)	მ²	4840							
7	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ნაფრეზი მასალით	მ³	30							
	III მიერთებები (საგზაო სამოსის ტიპი I)									
8	არსებული ტალახნარევი ხრეშოვანი მასის და დზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა ექსკავატორით სისქით 35სმ ა/თვითმცლელელებზე დატვირთვით 95%	მ³	106.4							
9	იგივე ხელით 5%	მ³	5.6							
10	ნაშალის გატანა ა/თვითმცლელელებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	207.2							

11	საფუძვლის მომზადება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 20სმ	მ ³	64							
12	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 6სმ	მ ²	320							
	IV სათვალთვალო ჭები									
13	სათვალთვალო ჭების ამოწევა და მოყვანა საპროექტო ნიშნულზე	ც	16							
14	ბეტონი მ-300	მ ³	1.6							
15	სახანძრო ჰიდრანტების მოწყობა	ც	2							
	V განივი პროფილის აღდგენა									
16	ა/ბეტონის საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5სმ	მ ²	5160							
17	ა/ბეტონის საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივია/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 4სმ ტიპი „ბ“ მარკა II	მ ²	5160							
	ჯამი	ლარი								
	ზედნადები ხარჯები (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	გეგმიური დაგროვება (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები (%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								
	დ.დ.გ. (18%)	ლარი								
	ჯამი	ლარი								