

ბორჯომის ცენტრალური (ისტორიული) პარკის მეორე ხიდის რეაბილიტაცია  
ლოგისტურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განხ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ქრთ. ფასი	სულ	ქრთ. ფასი	სულ	ქრთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I არსებული ხიდის რეაბილიტაცია										
1	ხიდზე ჩამოკიდებული კომუნიკაციების დროებითი გადატანა შემდგომი აღდგენით									
	პლასტმასის მიღი	მ	30,0							
	კაბელი	მ	30,0							
2	გრუნტის მოჭრა ხელით ხიდის თავებში	მ3	2,0							
3	არსებული ქვის პარაპეტების აღქმა	მ3	0,4							
4	არსებული ზედა მაღის ნაშენის ხის სავალი ნაწილის მოხსნა	მ3	4,4							
5	არსებული ზედა მაღის ნაშენის ხის ძელების მოხსნა	მ3	6,5							
6	ზედა მაღის ნაშენის აღქმა	კ	1,0							
7	ძველი ზედა მაღის ნაშენზე ხის სავალი ნაწილის და განძელების აღქმა	მ3	4							
8	ძველი ხიდის მაღის ნაშენის ლითონის საყრდენების მოჭრა	კ	4,0							
9	ძველი ხიდის მაღის ნაშენის აღქმა	კ	1,0							
10	ახალი მაღის ნაშენის აწყობა თრტესებურ კოჭებიდან (ორტესებრი კოჭების ფასი არ შედის)	ტ	3,58							
	შემდეგის დირექტულება	ტბ	528							
	იგივე, ძუთხოვანას	ტბ	289,75							
	იგივე, ლითონის ფურცლების	ტბ	557,64							
	დეპორატიული ლითონის ფურცლის მიმაგრება	ტბ	165,8							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	დეპორატიული მოქლოონების მონტაჟი	გ	680							
	შედევების ნაკერები და გადანაჭერები	გბ	256,2							
11	ახალი მაღის ნაშენის გაწმენდა ქვიშის ჭავლით	გ2	110							
12	ძველი მაღის ნაშენის გაწმენდა ქვიშის ჭავლით	გ2	114							
13	მაღის ნაშენის დაზიანებული ლითონის ელემენტების აღდგენა (გასწორება)	გ	20,0							
14	არსებული ბურჯის ნაწილობრივი მონგრევა	გ3	2							
15	არსებული ბურჯების წინ ქვაბულის გათხრა პერანგის მოსაწყობად გაძლიერებული წყალამოღერით	გ3	9							
16	წყალამოღვრა ქვაბულიდან	გ3	9							
17	არსებული ბურჯების ზედაპირის გაწმენდა ქვიშის ჭავლით	გ2	30							
18	ბურჯების ზედაპირის დაბურღვა ანკერებისთვის და ანკერების ჩაბეტონება	გ	96							
	ანკერების დირებულება	გბ	130,2							
19	არმატურის ბადის მოწყობა	ტ	0,300							
20	პერანგის მონოლითური რკინაბეტონი	გ3	9							
21	ნახვრეტების დაბურღვა წამწისქვედა ფილის ანკერების მოსაწყობად	გ	40							
	ანკერების დირებულება	გბ	59,2							
22	წამწისქვედა ფილების მონტაჟი	გ3	2,8							
	ფილების არმატურა AI	გბ	4,22							
	ფილების არმატურა AIII	გბ	301,98							
23	ჩასატანებელი დეტალების მოწყობა	გბ	103,78							
24	ლითონის ელემენტების შედევა	ტ	16,54							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ახალი მაღის ნაშენის მონტაჟი საპროექტო მდგომარეობაში	ვ	1,00							
26	ძველი მაღის ნაშენის მონტაჟი საპროექტო მდგომარეობაში	ვ	1,00							
27	ახალ მაღის ნაშენზე სავალი ნაწილის მოწყობა	ვ3	7,16							
28	გრუნტის უკუჩავრა	ვ3	2,0							
29	ბურჯის წინ ქვითი გრუნტის მოჭრა	ვ3	1,5							
30	მდინარის კალაპოტის გაწმენდა დოდებისაგან, ხელით	ვ3	2,0							
	სულ I									
	II მშენებლობის ორგანიზაცია									
1	სამშენებლო მოედნის მოხრეშვა (მოშანდაკებით)	ვ3	25,0							
2	მაღის ნაშენების დასაწყობად განძელებისაგან საყრდენების მოწყობა (დაშლით)	ვ3	7,2							
3	სამშენებლო ნაგფის გატანა	ვ3	4,5							
3	ნის მასალის დაბრუნება	ვ3	5,76							
	სულ II									
	ჯამი I და II									
	ზედნადები ხარჯები %									
	ჯამი									
	მოგება %									
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3%									
	ჯამი									
	დღ.გ. 18%									
	სულ ხარჯთაღრიცხვო									

პრედენციალი